

Zmluva o dielo **ÚEZ č. 370/2016**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba:	Ing. Ľubomír Baník
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	OMOSS spol. s r.o.,
so sídlom:	Osadská 679/15, 028 01 Trstená
spoločnosť zapísaná v:	OR OS Žilina, oddiel:Sro., vložka č. 12032/L
zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Patrik Filek, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Ľubomír Pazdič
bankové spojenie:	VÚB a.s, Trstená
číslo účtu:	SK40 0200 0000 0014 7592 1254
	BIC: SUBASKBX

IČO:	36 390 151
DIČ:	2020129430

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Čl. II – Predmet Zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
„Voľnočasový priestor JAMA,,
 , v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi kompletnú najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, v rozsahu členenia stavby:

- SO 00 – Príprava územia HTU
- SO 01 – Chodníky a spevnené plochy
- SO 02 – Prístupové a obslužné komunikácie
- SO 03 – Drobná architektúra a mobiliár (s výnimkou A/ Infosystému)
- SO 04 – Stavby a konštrukčné prvky (s výnimkou A/ Servisného objektu v časti horná stavba + profesie hornej stavby, C / Mólo 2, D / Mólo 3)
- SO 05 – Krajinné a sadovnicke úpravy
- SO 06 – Hracie a fitness prvky (s výnimkou A/ Tenisové kurty, C/ a F/ Stolný tenis)
- SO 07 – Verejné a parkové osvetlenie, elektro
- SO 08 – Prvky funkčne využívajúce vodu
- SO 09 – Vodozádržné opatrenia, manažment dažďových vôd
- SO 11 – Vodovodná prípojka
- SO 12 – Kanalizačná prípojka
- SO 13 – Plynová prípojka
- SO 14 – NN prípojka
- SO 15 – Slaboprúdová prípojka

; avšak v rozsahu tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť a bezpečnosť celého diela v spojitosti s vypustením stavby niektorých stavebných objektov, ktoré objednávatel' nepožaduje vykonať

- **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávatel'a na uzatvorenie tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy,,
- **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávatel'a na realizáciu diela,
- článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,
- **Stavebného povolenia** príslušného stavebného úradu, ktoré predloží objednávatel' zhotoviteľovi bezodkladne po jeho obdržaní
- **Vodoprávneho povolenia** príslušného špeciálneho stavebného úradu, ktoré predloží objednávatel' zhotoviteľovi bezodkladne po jeho obdržaní
- **Stavebného povolenia** príslušného špeciálneho stavebného úradu v časti **cestnej dopravy**, ktoré predloží objednávatel' zhotoviteľovi bezodkladne po jeho obdržaní
- **Rozhodnutia mestskej časti Bratislava - Rača č. 15708/2015/ŽP** r zo dňa 29.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2015, a ktoré tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy.

; (ďalej v texte ako „dielo, resp. predmet zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávatel'a, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, podmienkami verejného obstarávania objednávatel'a (súťažnými podkladmi)), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý

- vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
 6. V prípade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujúcej PD), je zhotoviteľ povinný vypracovať dielenskú projektovú dokumentáciu dodávaných častí diela; pričom uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

Čl. III – Termín plnenia diela

1.
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 10 dní po účinnosti Zmluvy**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 10 dní od prevzatia staveniska**
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **14.12.2016**
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **19.12.2016**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1 bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5. pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1, bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávatelom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

Čl. IV. – Miesto vykonania diela

1. Miestom vykonania diela je bývalý cyklistický štadión, nachádzajúci sa katastrálnom území: Nové Mesto, na pozemkoch registra „C“:
 - s parcelným číslom 11280/1, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15616 m²,
 - s parcelným číslom 11280/34, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m²,
 - s parcelným číslom 11280/35, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m²,
 - s parcelným číslom 11280/46, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 591 m²,
 - s parcelným číslom 11280/48, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m²,
 - s parcelným číslom 11280/54, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m²,
 - s parcelným číslom 11280/55, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m²,evidovanými na liste vlastníctva č. 5148,
 - s parcelným číslom 11280/56, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 844 m²,
 - s parcelným číslom 11280/57, druh poz.: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m²,evidovanými na liste vlastníctva č. 1,
; vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe objednávateľa, avšak s výnimkou tenisových kurtov v zmysle PD (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 1 365 000,00 EUR bez DPH (slovom Jedenmilióntriostošesťdesiatpäťtisíc EUR), t.j. 1 638 000,00 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom Jedenmiliónšestotridsaťosemtisíc EUR).
 - 1.1. V súlade so Zákomom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na **dve desatinné miesta**, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie za vykonanie diela

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo mesačne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnené odmietnuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé mesačné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: podatelna@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:
 - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
 - smenovky
 - ako aj príslušnú fotodokumentáciu; a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.
5. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 kalendárnych dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných

- dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si výslovne dohodli splatnosť ktorejkoľvek faktúry **60** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do systému finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
 7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
 8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s plátbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatíu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj **fotodokumentácia** stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v celom areáli, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele vytýčiť geodetické zameranie hraníc realizovaného diela, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých komunikácii a plochy, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a prízjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
6. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický dozor* objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Alena Jánošíková vai.janosikova@banm.sk, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený: Ing. Mgr. art. Daniel Šubin.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje si zriadiť prípojky všetkých potrebných sietí pre potreby a prevádzku stavby a staveniska a uhradiť na vlastné náklady sumu skutočného odberu energií.
13. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 5 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatíu a užívaniu dokončeného diela, všetku potrebnú dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. najmä nie však výlučne v rozsahu:
 - 6 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu na podklade geodetického zamerania skutkového stavu: 4 pare v tlačenej forme + 1 pare v digitálnej forme vo formáte dwg a ucelené vo formáte pdf,
 - geodetické zameranie a doklad o zanesení do digitálnej mapy Hl. mesta Bratislava

- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
 - smenovky
 - výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce ochranu chránených vnútorných priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho aj vnútorného prostredia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
 - príslušnú fotodokumentáciu
- ; bez vyššie uvedených dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 31.12.2016 je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
 7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
 8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný **návod** s určením **termínov, spôsobu údržby a servisu** (ďalej v texte ako „návod“) celkového diela a tento dať na odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod údržby bude obsahovať najmä:
 - celkový výkaz plôch a kusov jednotlivých častí diela,
 - harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky,
 - harmonogram revízií a kontrol vyplývajúcich so záruky, návodov na údržbu, STN a zákonov SR,
 - kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých častí diela, dodávateľov náhradných dielov,
 - v časti zeleň a v časti prvkov funkčne využívajúcich vodu a vodozadržné opatrenia bude dodávateľ zabezpečovať po dobu záručnej doby, v termínoch raz za štvrt'rok,

odborne spôsobilou osobou, dopĺňanie návodu na údržbu s odporúčaním na opatrenia pri vykonávaní údržby a upozorní na vady diela na ktoré sa vzťahuje záruka

Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena diela vrátane rozborov a iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
- 1.2.** Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, pričom v zmysle ust. § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele výlučne prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky v zmysle ust. § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.
- 1.3.** Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4.** Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5.** Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6.** Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7.** Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8.** Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas

realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr, najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a

obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu splatnosti záverečnej faktúry.

1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.

1.15 Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 165/2008 Z. z.. z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu účtovných dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je v príručke pre prijímateľa a projektového partnera Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus programové obdobie 2009-2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 3.11.2015 (ďalej len „príručka“), ktoré je prístupné na web stránke - http://www.eeagrants.sk/data/files/6224_prirucka_prijimatel_v_1_1_v_zneni_dodatku_1.pdf, označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.000 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté,

1.16 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela je povinný sa zúčastniť 1x týždenne a v prípade potreby i v kratšom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.

1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:

- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvezovaním a odborným orezom konárov
- kmene drevín chrániť debnením
- koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí)
- neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné

vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby, kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na staveniskách, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
 - 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci realizácie diela v časti SO 05 sadovníckych úprav, predmetné práce realizovať len prostredníctvom odborného arboristu.
 - 1.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
 - 1.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín (z dôvodu zdravotného stavu a invázných drevín) zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
 - 1.22** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne resp. malou mechanizáciou).
 - 1.23** Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb SO 01, SO 02 v zmysle PD; prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
- 2. Objednávateľ**
- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závary (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak tak zhotoviteľ neurobí do 5 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
 - 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
 - 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčiniť. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť **finančnú zábezpeku** na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 10 % celkovej ceny dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH za celé obdobie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom

(podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“). Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotoviteľ odstráni zistené vady diela vyplývajúce zo záruky navrhované v návode a jeho doplneniach a z kontrol vykonaných podľa čl. X ods. 9 bez vyzvania, zhotoviteľ je povinný ním navrhované opravy, úpravy, údržbu v rozsahu záruky poslať na odsúhlasenie objednávateľovi na schválenie.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, na adresu, uvedenú v tejto Zmluve ako miesto sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
 - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručanky sa bude zásielka považovať za doručení na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
- odstúpením od Zmluvy
 - písomnou dohodou zmluvných strán
- ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
- 2.1.** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 2.2.** Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)
 - j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 60 dní;
 - k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;

- l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom.
 - m) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
 - n) Ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistnú zmluvu v platnosti;
 - o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - p) Vykonalie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
 4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo, areál pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli v ktorom sa dielo nachádza.

Čl. XVI - Sankcie za omeškanie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa vo výške 3.000,- € za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po akceptácii procesu verejného obstarávania zo strany Úradu vlády SR – správcu programu „prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ a súčasne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk.
2. Dodatky k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 10a zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých z ktorých šesť vyhotovení obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
8. Zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude zároveň zverejnená aj na webovom sídle správcu programu www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk.

Prílohy: č. 1 – rozpočet
 č. 2 - Rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Rača č. 15708/2015/ŽP r zo dňa 29.10.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.11.2015

V Bratislave dňa 19.12.2016
Objednávateľ:

V Bratislave dňa 19.12.2016
Zhotoviteľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
s t a r o s t a

Patrik Filek, v. r.
konateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 00 Príprava územia HTU	69 256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	69 256,79
SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie	237 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	237 038,33
SO 02 C Terénne schody	9 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,85
SO 03 B Mobiliár	43 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43 887,66
SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány	37 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37 093,84
SO 03 E Terénny amfiteáter	20 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,45
SO 04A Servisný objekt - Základová doska	27 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 718,49
SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika	17 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087,31
SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia	5 615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,43
SO 04B Mólo 1	39 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39 421,89
SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor	102 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102 826,62
05 Krajinné a sadovnické úpravy - sadové úpravy	170 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170 672,42
05 Krajinné a sadovnické úpravy - závlahový systém	58 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58 191,07
SO 06B Multifunkčné ihrisko	40 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	40 080,79
SO 06D Parkourové zostavy	31 305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,89
SO 06E Hracie a fitness prvky	25 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,68
SO 07 Verejné a parkové osvetlenie	129 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129 223,52
SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu	5 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582,46
SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL	24 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,99
SO 09B Lavička	6 823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,56
SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť	36 205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,39
SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia	24 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,48
SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy	175 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175 961,58
SO 11 Vodovodná prípojka	7 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,50
SO 12 Kanalizačná prípojka	5 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,54
SO 13 Plynovodná prípojka	7 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,15
SO 14 NN prípojka + SO 15 Slaboprúdová prípojka	7 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,32
Celkom bez DPH	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
DPH 20% z	1 365 000,00					273 000,00

DPH 0% z

0,00

0,00

Celkom

1 638 000,00

Krycí list stavby

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:		
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016		
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	825 528,80	192 284,61	1 017 813,41	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	81 485,88	95 191,42	176 677,30	7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	125 451,56	45 057,73	170 509,29	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			1 365 000,00	10 Spolu 0,00	
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 365 000,00
				22	DPH 20% z 1 365 000,00	273 000,00
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu	1 638 000,00
F						
Odberateľ			Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 00 Príprava územia HTU					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	69 256,79	0,00	69 256,79	6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu			69 256,79	10	Spolu	
						0,00	

C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	69 256,79
22	DPH 20% z 69 256,79	13 851,36
23	DPH 0% z 0,00	0,00
24	Spolu	83 108,15
F		

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 00 Príprava územia HTU

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	51 026,35	0,00	51 026,35	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	18 230,44	0,00	18 230,44	0,0000	0,0000
Práce HSV	69 256,79	0,00	69 256,79	0,0000	0,0000
 Celkom	 69 256,79	 0,00	 69 256,79	 0,0000	 0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 00 Príprava územia HTU

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 00 Príprava územia HTU

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
231	1121012210	Vyrúbanie stromu v rovine alebo vo svahu, vrátane rozrezania, odstránenia kmeňa a konárov s naložením a likvidáciou	ks	10,000	58,16		581,60	0,000	0,000
221/B 1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	1 353,000	1,40		1 894,20	0,000	0,000
221/B 1	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	298,195	1,28		381,69	0,000	0,000
221/B 1	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	298,195	4,02		1 198,74	0,000	0,000
1/A 1	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	8 272,000	1,28		10 588,16	0,000	0,000
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4 963,200	0,75		3 722,40	0,000	0,000
1/A 1	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	7 273,147	0,94		6 836,76	0,000	0,000
1/A 1	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 269,424	1,87		4 243,82	0,000	0,000
1/A 1	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (uvaž. do 10 km - dodávateľ nacen	m3	15 885,968	0,21		3 336,05	0,000	0,000
1/A 1	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 557,117	1,04		1 619,40	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 00 Príprava územia HTU

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	171101104	Uloženie sypaniny do násypu - súdržnej horniny s rovinatosťou pláne a mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	7 273,147	1,10		8 000,46	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	2 269,424	3,00		6 808,27	0,000	0,000
1/A 1	182201101	Svahovanie násypov a zárezov	m2	1 396,000	1,30		1 814,80	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			51 026,35	0,00	51 026,35	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	673,091	1,59		1 070,21	0,000	0,000
221/B 1	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (uvažované do 15 km)	t	9 423,274	0,36		3 392,38	0,000	0,000
221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	673,091	3,45		2 322,16	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	619,118	15,00		9 286,77	0,000	0,000
13/B 1	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	53,973	40,00		2 158,92	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			18 230,44	0,00	18 230,44	0,000	0,000
		Práce HSV			69 256,79	0,00	69 256,79	0,000	0,000
SO 00 Príprava územia HTU				Celkom	69 256,79	0,00	69 256,79	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA						Miesto:	
Objekt SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	195 891,54	38 098,93	233 990,47	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	2 755,13	292,73	3 047,86	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			237 038,33	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska		0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie		0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	237 038,33
					22	DPH 20% z	237 038,33 47 407,67
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu	284 446,00
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 359,19	0,00	2 359,19	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	806,27	3 013,44	3 819,71	0,0400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	162 281,41	16 376,86	178 658,27	1 552,2300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	676,80	2 352,78	3 029,58	8,1700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	20 643,12	16 355,85	36 998,97	308,3400	0,0000
PRESUNY HMÔT	9 124,75	0,00	9 124,75	0,0000	0,0000
Práce HSV	195 891,54	38 098,93	233 990,47	1 868,7800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	46,31	292,73	339,04	0,2400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 708,82	0,00	2 708,82	0,0000	0,0000
OSTATNÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 755,13	292,73	3 047,86	0,2400	0,0000
Celkom	198 646,67	38 391,66	237 038,33	1 869,0200	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	106,791	1,20		128,15	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,791	1,90		202,90	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	106,791	3,30		352,41	0,000	0,000
R/RE	181101102r	Vyrovnanie pláne do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania	m2	1 496,185	1,12		1 675,73	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			2 359,19	0,00	2 359,19	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	1 439,770	0,56		806,27	0,043	0,000
P/PE	6936655000n	Geosyntetické materiály, geotextília tkaná z polypropylénu,ref. Tatrax PP 300g/m2	m2	1 655,736		1,82	3 013,44	0,000	0,000
		ZÁKLADY			806,27	3 013,44	3 819,71	0,040	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	370,300	3,32		1 229,40	79,940	0,000
221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	370,300	5,12		1 895,94	0,000	0,000
221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	370,300	1,23		455,47	0,000	0,000
221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	370,300	1,54		570,26	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	370,300	1,58		585,07	29,635	0,000
221/A 1	564811111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	220,006	1,82		400,41	21,605	0,000
221	564811111R	Podklad zo štrkodrviny fr. 0/22 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 125,885	1,82		2 049,11	0,000	0,000
221/A 1	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	370,300	2,10		777,63	43,092	0,000
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/64 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	306,689	4,22		1 294,23	85,855	0,000
221/A 1	564851114	Podklad zo štrkodrviny fr. 32/63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 125,885	4,94		5 561,87	376,563	0,000
221/A 1	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/64 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	730,558	5,45		3 981,54	270,891	0,000
221	564861111R	Podklad zo štrkodrviny fr. 32/64 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 522,884	5,80		8 832,73	0,000	0,000
221/A 1	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	929,218	6,69		6 216,47	428,983	0,000
221	567122114r	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 12/15 ,hr.po zhutnení 150 mm	m2	510,552	7,45		3 803,61	0,000	0,000
221	567125112R	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	241,139	12,23		2 949,13	0,000	0,000
221	567142112R	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C 12/15,po zhutnení hr. 220 mm	m2	929,218	10,42		9 682,45	0,000	0,000
221	567145112r	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 220 mm	m2	65,550	18,45		1 209,40	0,000	0,000
221/A 1	577131211	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení jemnozrnný AC 8 O, obrus 70/100 I, STN EN 13108-1, hr. 40mm	m2	306,689	7,36		2 257,23	32,588	0,000
221	577131211r	Betón asfaltový nemodifik. po zhutnení jemnozrnný AKOS, otvorený, hr. 40mm	m2	1 125,885	7,79		8 770,64	0,000	0,000
221	577141122R	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr.lôžný ABO, otvorený hr. 50mm	m2	1 125,885	9,12		10 268,07	0,000	0,000
221/A 1	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	510,552	11,78		6 014,30	183,075	0,000
221	581121111r	Kryt betónový cestných komunikácií -parkbetón	m3	289,348	90,00		26 041,32	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania i	m2	370,300	65,00		24 069,50	0,000	0,000
221	581121111r3	Konštrukcia cyklodráhy : 1x finálna acrylátová vrstva 0,55 kg/m2, 2x prebrúsenie povrchu, Acrylátová vyrovnávačka 2x po 0,55 kg/m2 s pieskovým presypom	m2	1 125,885	19,00		21 391,82	0,000	0,000
221	596911112.1	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka z cementovej malty)	m2	220,006	10,42		2 292,46	0,000	0,000
P/PE	59229019400	Betónová dlažba hrúbky 6 cm	m2	217,254		9,86	2 142,12	0,000	0,000
P/PE	59229019502R	Dlažba pre nevidiacich	m2	18,176		18,45	335,35	0,000	0,000
221	596911212R	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka z cementovej malty)	m2	409,870	10,43		4 274,94	0,000	0,000
P/PE	59229019501R	Betónová dlažba hrúbky 8 cm	m2	418,067		9,78	4 088,70	0,000	0,000
221	596911212r1	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podklad. lôžka) - veľkoformátová 1200x300x80mm	m2	519,348	10,41		5 406,41	0,000	0,000
P/PE	59229019502R	Zámková dlažba betónová veľkoformátová 1200x300x80mm	m2	529,735		18,52	9 810,69	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			162 281,41	16 376,86	178 658,27	1 552,230	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	9,000	53,17		478,53	3,068	0,000
S/S70	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66,D 63cm 18x66x10 (prstenec)	ks	9,000		18,04	162,36	0,891	0,000
S/S70	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm, 6x50x5 (dno)	ks	9,000		13,38	120,42	1,575	0,000
S/S70	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50,D 50cm, 29x50x5 (skruž)	ks	9,000		5,73	51,57	0,540	0,000
S/S70	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50,D 50cm (prietok)	ks	9,000		30,21	271,89	2,034	0,000
P/PE	59223865001	Kalový kôš pre uličnú vpusť	ks	9,000		39,85	358,65	0,000	0,000
271/A 1	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	22,03		198,27	0,063	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	5524251000r	Liatinová mreža pojazdná	ks	9,000		154,21	1 387,89	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			676,80	2 352,78	3 029,58	8,170	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	15,48		294,12	4,668	0,000
S/S40	4044715010	Dopravná značka príkazová C3	ks	1,000		65,23	65,23	0,001	0,000
S/S40	4044715011	Dopravná značka príkazová C12	ks	6,000		69,63	417,78	0,011	0,000
S/S40	4044715021	Dopravná značka zákazová B1	ks	2,000		69,63	139,26	0,004	0,000
S/S40	4044715022	Dopravná značka zákazová B27b	ks	1,000		65,22	65,22	0,001	0,000
P/PE	40447150410	Dopravná značka úpravujúca prednosť -P10	ks	1,000		64,18	64,18	0,000	0,000
P/PE	40447150411	Dopravná značka úpravujúca prednosť -P11	ks	1,000		62,53	62,53	0,000	0,000
S/S40	4044715033	Dopravná značka informatívna prevádzková IP16	ks	2,000		69,63	139,26	0,004	0,000
S/S40	4044715034	Dopravná značka informatívna prevádzková IP13a	ks	5,000		64,18	320,90	0,004	0,000
221	9140011110	Osadenie stĺpikov pre cestné zvislé dopravné značky, vrátane výkopu a betonáže	ks	19,000	8,75		166,25	0,000	0,000
P/PE	55346838001	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	19,000		18,99	360,81	0,000	0,000
221	914001111r	Osadenie a montáž dodatkovkej tabule	ks	5,000	12,45		62,25	0,000	0,000
S/S40	4044715040	Dopravná značka dodatková E10	ks	1,000		87,19	87,19	0,002	0,000
S/S40	4044715041	Dopravná značka dodatková E12	ks	2,000		123,42	246,84	0,010	0,000
S/S40	4044715042	Dopravná značka dodatková E15	ks	2,000		64,01	128,02	0,002	0,000
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar	m	347,700	0,88		305,98	0,031	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar	m	347,700	0,16		55,63	0,014	0,000
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,270	15,25		476,87	0,021	0,000
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,270	0,60		18,76	0,010	0,000
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	347,700	0,16		55,63	0,000	0,000
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	31,270	1,50		46,91	0,000	0,000
221	916561110	M+D Oceľový obrubník 200x2000 hr. 2mm, kotvený oceľovými klinmi (12 ks /m) do betónového lôžka, vrátane bet. lôžka	m	825,588	7,41		6 117,61	0,000	0,000
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 532,319	3,70		5 669,58	161,843	0,000
P/PE	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	1 548,000		5,23	8 096,04	0,000	0,000
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	94,110	8,31		782,05	16,600	0,000
P/PE	59217450000	Obrubník betónový nájazdový	ks	96,960		6,98	676,78	0,000	0,000
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	178,906	6,48		1 159,31	24,252	0,000
221	917862111r	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka -zapustený	m	383,901	6,77		2 599,01	0,000	0,000
P/PE	59217451000	Obrubník cestný 1000/150/300 mm ref. ABO 1-15	ks	546,000		8,93	4 875,78	0,000	0,000
P/PE	592174510002	Obrubník cestný 1000/150/300 mm ref. ABO 2-15	ks	23,000		8,99	206,77	0,000	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	34,953	70,00		2 446,71	82,608	0,000
221/A 1	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	120,017	3,22		386,45	14,176	0,000
S/S70	5922764160	Betónový žľab z tvárnic priekopových	m	120,017		3,36	403,26	4,081	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			20 643,12	16 355,85	36 998,97	308,340	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komunikácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 802,498	1,90		9 124,75	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			9 124,75	0,00	9 124,75	0,000	0,000
		Práce HSV			195 891,54	38 098,93	233 990,47	1 868,780	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	306,689	0,12		36,80	0,000	0,000
S/S90	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka	m2	352,692		0,83	292,73	0,243	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	328,004	0,0290		9,5100	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			46,31	292,73	339,04	0,240	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	7672211100	M+D Oceľové zábradlie nad parkoviskom v. 1,1m, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m	22,350	120,00		2 682,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 682,000	0,0100		26,8200	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 708,82	0,00	2 708,82	0,000	0,000
		OSTATNÉ							
P/PE	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	4 985,534		0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			2 755,13	292,73	3 047,86	0,240	0,000
SO 01 Chodníky a spevnené plochy + SO 02 Prístupové a obslužné komu					Celkom	198 646,67	38 391,66	237 038,33	1 869,020
								0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA					Miesto:	
Objekt SO 02 C Terénne schody						
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 249,28	0,00	6 249,28	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	3 238,57	0,00	3 238,57	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			9 487,85	10	Spolu	0,00

C	VRN	0% z [H+P+M]	0% z [H+P]	0% z [H+P+M]	D	VRN	0% z [H+P+M]	0% z [H+P]
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>9 487,85</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 9 487,85</td> <td>1 897,57</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>11 385,42</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 487,85	22	DPH 20% z 9 487,85	1 897,57	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	11 385,42	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 487,85																		
22	DPH 20% z 9 487,85	1 897,57																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	11 385,42																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 02 C Terénne schody

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	196,08	0,00	196,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 306,74	0,00	1 306,74	26,6500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 595,29	0,00	3 595,29	37,3500	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 151,17	0,00	1 151,17	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 249,28	0,00	6 249,28	64,0000	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 238,57	0,00	3 238,57	0,0000	0,0000
Práce PSV	3 238,57	0,00	3 238,57	0,0000	0,0000
Celkom	9 487,85	0,00	9 487,85	64,0000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 02 C Terénne schody

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 02 C Terénne schody

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,780	22,99		155,87	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,068	6,50		26,44	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,780	1,20		8,14	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,780	0,83		5,63	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			196,08	0,00	196,08	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	6,460	25,62		165,51	12,531	0,000
11/A 1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	6,370	87,01		554,25	14,090	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,200	11,60		222,72	0,031	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,200	2,38		45,70	0,000	0,000
R/RE	430321315r	Úprava betónu metličkovaním	m2	88,000	3,62		318,56	0,000	0,000
		ZÁKLADY			1 306,74	0,00	1 306,74	26,650	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 02 C Terénne schody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	14,159	70,00		991,13	35,695	0,000
11/A 1	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,143	900,00		1 028,70	1,204	0,000
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,715	20,76		118,64	0,052	0,000
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,715	4,08		23,32	0,000	0,000
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	92,760	12,36		1 146,51	0,399	0,000
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	92,876	3,09		286,99	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			3 595,29	0,00	3 595,29	37,350	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	62,158	18,52		1 151,17	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			1 151,17	0,00	1 151,17	0,000	0,000
		Práce HSV			6 249,28	0,00	6 249,28	64,000	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	7671611100	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stĺpik 50/30/5, vrátane kotvenia kotv. platničkami 120/120/5mm, uvaž. 8,0kg/m, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, výška 1100	m	29,150	110,00		3 206,50	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 206,500	0,0100		32,0700	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 238,57	0,00	3 238,57	0,000	0,000
		Práce PSV			3 238,57	0,00	3 238,57	0,000	0,000
SO 02 C Terénne schody				Celkom	9 487,85	0,00	9 487,85	64,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 03 B Mobiliár					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
DIČ:					
Projektant:				IČO:	
DIČ:					

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 668,91	36 218,75	43 887,66	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			43 887,66	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">43 887,66</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 43 887,66</td> <td style="text-align: right;">8 777,53</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">52 665,19</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	43 887,66	22	DPH 20% z 43 887,66	8 777,53	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	52 665,19	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	43 887,66																		
22	DPH 20% z 43 887,66	8 777,53																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	52 665,19																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 03 B Mobiliár

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,0000	0,0000
Práce PSV	7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,0000	0,0000
Celkom	7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,0000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 B Mobiliár

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 03 B Mobiliár

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	7679951010	Montáž oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 1m	ks	3,000	55,24		165,72	0,000	0,000
767	7679951010a	Spodná stavba oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 1m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	3,000	75,00		225,00	0,000	0,000
P/PE	55381680210	Parková lavička oblúčová na centrálnej nohe polomer oblúku 1m, výsek á 45stupňov, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva,vrát. kotvenia (ks	3,000		250,00	750,00	0,000	0,000
767	7679951011	Montáž oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 2m	ks	2,000	45,24		90,48	0,000	0,000
767	7679951011a	Spodná stavba oblúkovej lavičky na centrálnej nohe, bez operadla - polomer 2m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	2,000	75,00		150,00	0,000	0,000
P/PE	55381680211	Parková lavička oblúčová na centrálnej nohe polomer oblúku 2m, výsek á 45stupňov, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva,vrát. kotvenia (ks	2,000		280,00	560,00	0,000	0,000
767	7679951013	Montáž lavičky s operadlami a podrúčkami dl. 1,8m	ks	14,000	42,12		589,68	0,000	0,000
767	7679951013a	Spodná stavba lavičky s operadlami a podrúčkami dl. 1,8m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	14,000	75,00		1 050,00	0,000	0,000
P/PE	55381680212	Parková lavička s operadlom a podrúčkami rovná, dl. 1,8m, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo a operadlo z masívneho tropického dreva,vrát. kotvenia (ref. Preva ur	ks	14,000		320,00	4 480,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 B Mobiliár

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767	7679951014	Montáž lavičky bez operadla dl. 1,8m	ks	18,000	38,57		694,26	0,000	0,000
767	7679951014a	Spodná stavba lavičky bez operadla dl. 1,8m, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	18,000	75,00		1 350,00	0,000	0,000
P/PE	55381680213	Parková lavička bez operadla rovná, dl. 1,8m, oceľová nosná konštrukcia s povrch. úpravou, sedadlo z masívneho tropického dreva, vrát. kotvenia (ref. Preva urbana -LPU121t)	ks	18,000		353,00	6 354,00	0,000	0,000
767	7679951015	Montáž fontánky na pitie s miskou	ks	1,000	19,92		19,92	0,000	0,000
767	7679951015a	Spodná stavba fontánky na pitie s miskou, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	1,000	35,00		35,00	0,000	0,000
P/PE	55381680214	Fóntánka na pitie s miskou, nerezová oceľ, 1100/80mm, (ref. Hydro 410)	ks	1,000		511,47	511,47	0,000	0,000
767	7679951016	Montáž odpadkového koša trojitého	ks	12,000	31,04		372,48	0,000	0,000
767	7679951016a	Spodná stavba odpadkového koša trojitého, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	12,000	32,00		384,00	0,000	0,000
P/PE	55381680215	Odpadkový kôš trojitý, nosná konštr. zváraná oceľ vrátane povrchovej úpravy, opláštenie z nerezového plechu, vrát. nerezového popolníku, 985x775mm, (ref.Crystal)	ks	12,000		1 330,12	15 961,44	0,000	0,000
767	7679951017	Montáž odpadkového koša pre psie exkrementy	ks	2,000	31,04		62,08	0,000	0,000
767	7679951017a	Spodná stavba odpadkového koša pre psie exkrementy, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	2,000	32,00		64,00	0,000	0,000
P/PE	55381680216	Odpadkový kôš pre psie exkrementy, nosná konštr. zváraná oceľ vrátane povrchovej úpravy, opláštenie z nerezového plechu, 985x260mm, (ref.Crystal)	ks	2,000		585,42	1 170,84	0,000	0,000
767	7679951018	Montáž stojanu na bicykle	ks	20,000	52,31		1 046,20	0,000	0,000
767	7679951019	Spodná stavba stojanu na bicykle, vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku	ks	20,000	55,00		1 100,00	0,000	0,000
P/PE	55381680217	Stojan na bicykle, pravouhlá oceľ. konštr. z trubiek obdĺžnikov. tvaru a pryžového pásu, vrátane povrch. úpravy a kotvenia, v.800mm a š. 50mm (ref. Edgetyre)	ks	20,000		321,55	6 431,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 B Mobiliár

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27 008,890	0,0100		270,0900	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,000	0,000
		Práce PSV			7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,000	0,000
SO 03 B Mobiliár				Celkom	7 668,91	36 218,75	43 887,66	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA					Miesto:	
Objekt SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	17 116,12	0,00	17 116,12	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	19 977,72	0,00	19 977,72	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			37 093,84	10	Spolu	0,00

C	VRN		ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>37 093,84</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 37 093,84</td> <td>7 418,77</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>44 512,61</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	37 093,84	22	DPH 20% z 37 093,84	7 418,77	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	44 512,61	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	37 093,84																		
22	DPH 20% z 37 093,84	7 418,77																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	44 512,61																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 254,39	0,00	1 254,39	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 015,09	0,00	2 015,09	53,4100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 819,41	0,00	4 819,41	3,0400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	8 200,65	0,00	8 200,65	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	826,58	0,00	826,58	0,0000	0,0000
Práce HSV	17 116,12	0,00	17 116,12	56,4600	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	19 977,72	0,00	19 977,72	0,0000	0,0000
Práce PSV	19 977,72	0,00	19 977,72	0,0000	0,0000
Celkom	37 093,84	0,00	37 093,84	56,4600	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,466	8,69		4,05	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,280	0,79		0,22	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,520	22,45		977,02	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,112	6,50		169,73	0,000	0,000
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	43,986	1,52		66,86	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,986	0,83		36,51	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			1 254,39	0,00	1 254,39	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,291	25,62		58,70	4,444	0,000
11/A 1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	21,643	87,01		1 883,16	47,872	0,000
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,482	87,09		41,98	1,066	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,024	1 302,04		31,25	0,027	0,000
		ZÁKLADY			2 015,09	0,00	2 015,09	53,410	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / S003 C,D Oplotenie, Vstupné brány

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271303	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	22,911	125,41		2 873,27	2,375	0,000
R/RE	311271303r	M+D Prefabrikovaná krycia doska	m	152,748	8,42		1 286,14	0,000	0,000
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich betónových platní s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,660	1 000,00		660,00	0,661	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			4 819,41	0,00	4 819,41	3,040	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	37,247	74,34		2 768,94	0,000	0,000
13/B 1	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov, -2,40000t	m3	0,960	107,27		102,98	0,012	0,000
15/B 2	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, 0,01000t, vrátane odstránenia vstupných brán	m	89,000	4,31		383,59	0,000	0,000
15/B 2	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t, vrátane odstránenia vstupných brán	m	206,000	4,31		887,86	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,197	12,32		1 074,27	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 220,758	0,44		537,13	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	87,197	8,05		701,94	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	87,197	20,00		1 743,94	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			8 200,65	0,00	8 200,65	0,010	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	103,323	8,00		826,58	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			826,58	0,00	826,58	0,000	0,000
		Práce HSV			17 116,12	0,00	17 116,12	56,460	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	76716111001	M+D Oceľové oplotenie z joklových profilov, vodorovný profil -uzavretý štvorec 20mm t1,5mm, zvislé tyče T40mm, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, svet	m	152,748	100,00		15 274,80	0,000	0,000
767	76716111002	M+D Bránka jednokrídlová, otváracá, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, - 2,4x1,930m -B1	ks	1,000	550,00		550,00	0,000	0,000
767	76716111003	M+D Bránka dvojkřídlová, otváracá, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním, povrchovej úpravy - 3,0x1,930m -B2	ks	2,000	720,00		1 440,00	0,000	0,000
767	76716111004	M+D Bránka posuvná po kolajnici, automatický posun, z joklových profilov a zvislých T tyčí, vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním - 7,0x1,930m -B1	ks	1,000	2 500,00		2 500,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21 292,280	0,0100		212,9200	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			19 977,72	0,00	19 977,72	0,000	0,000
		Práce PSV			19 977,72	0,00	19 977,72	0,000	0,000
SO03 C,D Oplotenie, Vstupné brány				Celkom	37 093,84	0,00	37 093,84	56,460	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 03 E Terénny amfiteáter					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	13 358,21	21,46	13 379,67	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 280,78	0,00	7 280,78	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			20 660,45	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>20 660,45</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 20 660,45</td> <td>4 132,09</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>24 792,54</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 660,45	22	DPH 20% z 20 660,45	4 132,09	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	24 792,54	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	20 660,45																		
22	DPH 20% z 20 660,45	4 132,09																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	24 792,54																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 03 E Terénny amfiteáter

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	780,24	21,46	801,70	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	11 421,29	0,00	11 421,29	84,5900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	395,83	0,00	395,83	5,5000	0,0000
PRESUNY HMÔT	760,85	0,00	760,85	0,0000	0,0000
Práce HSV	13 358,21	21,46	13 379,67	90,0900	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	7 280,78	0,00	7 280,78	0,0000	0,0000
Práce PSV	7 280,78	0,00	7 280,78	0,0000	0,0000
Celkom	20 638,99	21,46	20 660,45	90,0900	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 E Terénny amfiteáter

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 03 E Terénny amfiteáter

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,450	8,69		316,75	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,870	0,79		17,28	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,577	22,99		266,16	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,946	6,50		45,15	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	48,027	1,20		57,63	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,027	0,83		39,86	0,000	0,000
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	3,401	11,00		37,41	0,000	0,000
S/S10	0057223000	Zemina do kvetínáčov ,vhodná na výsadbu	m3	3,401		6,31	21,46	0,003	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			780,24	21,46	801,70	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	29,406	25,62		753,38	57,039	0,000
11/A 1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	7,820	87,01		680,42	17,297	0,000
R/RE	274321350r	Gabiónové koše 500x500x500mm zo zvaranej sieťoviny s ručne ukladanými kameňmi do košov	m3	55,223	140,00		7 731,22	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 E Terénny amfiteáter

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	30,221	11,60		350,56	0,048	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	30,221	2,38		71,93	0,000	0,000
11/A 1	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - pohľadový	m3	4,094	95,54		391,14	9,602	0,000
R/RE	279321511r	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m3	4,094	25,12		102,84	0,000	0,000
11/A 1	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce -zvlášť únosné, hladké, presné	m2	40,976	15,04		616,28	0,098	0,000
11/A 1	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	40,976	4,23		173,33	0,000	0,000
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,444	1 239,16		550,19	0,504	0,000
		ZÁKLADY			11 421,29	0,00	11 421,29	84,590	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631313661	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,460	109,71		269,89	5,503	0,000
R/RE	631313661r	Úprava betónu metličkovaním	m2	24,598	5,12		125,94	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			395,83	0,00	395,83	5,500	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	253,617	3,00		760,85	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			760,85	0,00	760,85	0,000	0,000
		Práce HSV			13 358,21	21,46	13 379,67	90,090	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766	7664212120	M+D Drevená podlaha s podkonštrukciou, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	m2	111,344	65,00		7 237,36	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 03 E Terénny amfiteáter

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7 237,360	0,0060		43,4200	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 280,78	0,00	7 280,78	0,000	0,000
		Práce PSV			7 280,78	0,00	7 280,78	0,000	0,000
SO 03 E Terénny amfiteáter					Celkom	20 638,99	21,46	20 660,45	90,090

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 04A Servisný objekt - Základová doska					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	27 718,49	0,00	27 718,49	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			27 718,49	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">27 718,49</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 27 718,49</td> <td style="text-align: right;">5 543,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">33 262,19</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 718,49	22	DPH 20% z 27 718,49	5 543,70	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	33 262,19	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 718,49																		
22	DPH 20% z 27 718,49	5 543,70																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	33 262,19																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04A Servisný objekt - Základová doska

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 624,14	0,00	2 624,14	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	19 931,66	0,00	19 931,66	449,8200	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 217,28	0,00	2 217,28	1,9500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 210,43	0,00	1 210,43	113,9500	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 734,98	0,00	1 734,98	0,0000	0,0000
Práce HSV	27 718,49	0,00	27 718,49	565,7200	0,0000
Celkom	27 718,49	0,00	27 718,49	565,7200	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Základová doska

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04A Servisný objekt - Základová doska

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	83,766	22,99		1 925,78	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,260	6,50		326,69	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	83,766	1,20		100,52	0,000	0,000
1/A 1	171101104	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	8,250	2,61		21,53	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	75,516	0,83		62,68	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	434,739	0,43		186,94	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			2 624,14	0,00	2 624,14	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	93,485	20,00		1 869,70	181,334	0,000
11/A 1	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	57,956	70,00		4 056,92	128,193	0,000
11/A 1	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	24,938	11,60		289,28	0,040	0,000
11/A 1	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	24,938	2,38		59,35	0,000	0,000
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	5,380	900,00		4 842,00	6,103	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Základová doska

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť'	Suť'
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,410	900,00		369,00	0,430	0,000
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	59,091	70,00		4 136,37	130,703	0,000
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,659	900,00		2 393,10	3,016	0,000
R/RE	3112713000	M+D Dočasný drevený hranol soklový 100/220mm, červený smrek alt. KVH hranol, vrátane impreg. náteru, kotvenia zavitovou tyčou D10/200, vrátane navŕtania do základovej dosky a kotve	m	124,250	15,42		1 915,94	0,000	0,000
		ZÁKLADY			19 931,66	0,00	19 931,66	449,820	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271302	Murivo nosné z betónových tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	13,006	130,00		1 690,78	1,360	0,000
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacich betónových platní s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,585	900,00		526,50	0,586	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 217,28	0,00	2 217,28	1,950	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564241113	Podklad alebo kryt zo štrkopiesku fr. 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	402,135	3,01		1 210,43	113,953	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			1 210,43	0,00	1 210,43	113,950	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011032	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 12 m	t	867,489	2,00		1 734,98	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			1 734,98	0,00	1 734,98	0,000	0,000
		Práce HSV			27 718,49	0,00	27 718,49	565,720	0,000
SO 04A Servisný objekt - Základová doska				Celkom	27 718,49	0,00	27 718,49	565,720	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	12 279,36	2 371,01	14 650,37	6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT	2 070,58	366,36	2 436,94	8	HZS	
4					9		
5	Spolu			17 087,31	10	Spolu	
						0,00	

C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">17 087,31</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 17 087,31</td> <td style="text-align: right;">3 417,46</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">20 504,77</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	17 087,31	22	DPH 20% z 17 087,31	3 417,46	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	20 504,77	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	17 087,31																		
22	DPH 20% z 17 087,31	3 417,46																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	20 504,77																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 621,89	864,35	9 486,24	135,3800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 038,60	0,00	1 038,60	71,8800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 647,63	1 506,66	3 154,29	0,4100	0,0000
PRESUNY HMÔT	971,24	0,00	971,24	0,0000	0,0000
Práce HSV	12 279,36	2 371,01	14 650,37	207,6700	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	2 070,58	366,36	2 436,94	0,1800	0,0000
Montážne práce	2 070,58	366,36	2 436,94	0,1800	0,0000
Celkom	14 349,94	2 737,37	17 087,31	207,8500	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	358,700	6,00		2 152,20	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	215,220	0,80		172,18	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	242,740	3,07		745,21	0,000	0,000
R/RE	16220101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m2	601,440	1,12		673,61	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	242,740	1,90		461,21	0,000	0,000
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m2	358,700	0,74		265,44	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	80,780	13,57		1 096,18	0,000	0,000
S/S60	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	80,780		10,70	864,35	134,903	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	565,900	3,42		1 935,38	0,481	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	565,900	1,98		1 120,48	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			8 621,89	864,35	9 486,24	135,380	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	38,016	27,32		1 038,60	71,880	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 038,60	0,00	1 038,60	71,880	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	55,900	0,82		45,84	0,000	0,000
S/S20	2861129200	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L	m	55,900		3,83	214,10	0,011	0,000
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	46,600	1,30		60,58	0,000	0,000
S/S20	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	46,600		6,50	302,90	0,033	0,000
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	102,500	2,55		261,38	0,000	0,000
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,500	0,56		57,40	0,000	0,000
271/A 3	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	117,190	1,77		207,43	0,001	0,000
S/S20	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	ks	8,000		15,88	127,04	0,063	0,000
S/S20	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	1,000		5,10	5,10	0,002	0,000
S/S20	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	1,000		3,88	3,88	0,001	0,000
S/S20	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	11,000		18,09	198,99	0,106	0,000
S/S20	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	1,000		11,94	11,94	0,006	0,000
S/S20	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	21,000		29,61	621,81	0,181	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	99,570	1,39		138,40	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	62,720	1,75		109,76	0,000	0,000
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá do DN 150	ks	10,000	2,09		20,90	0,000	0,000
S/S20	2862700100	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 110/125	ks	2,000		1,75	3,50	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2862700400	PVC-U redukcia nesúosá kanalizačná 125/160	ks	3,000		2,98	8,94	0,001	0,000
R/RE	731009	PVC-U redukcia kanalizačná 160/110	ks	2,000	3,85		7,70	0,000	0,000
R/RE	731010	PVC-U redukcia kanalizačná 160/125	ks	3,000	5,11		15,33	0,000	0,000
271/A 3	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	25,000	3,11		77,75	0,001	0,000
R/RE	731003	Odbočka 160/160/45	ks	2,000	7,12		14,24	0,000	0,000
R/RE	731004	Odbočka 160/125/45	ks	4,000	6,59		26,36	0,000	0,000
R/RE	73105	Odbočka 160/110/45	ks	8,000	6,19		49,52	0,000	0,000
R/RE	731006	Odbočka 125/125/45	ks	2,000	5,87		11,74	0,000	0,000
R/RE	731007	Odbočka 125/110/45	ks	4,000	5,54		22,16	0,000	0,000
R/RE	731008	Odbočka 110/110/45	ks	5,000	5,13		25,65	0,000	0,000
R/RE	731012	Lapače strešných splavenín HL600G/2 125 s klbom na odtoku, s protimrazovou klapkou + montáž	ks	3,000	125,41		376,23	0,000	0,000
721/A 2	722229101	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	3,65		3,65	0,000	0,000
S/S50	5518100307	Armatúry závitové - voda Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2	ks	1,000		3,86	3,86	0,000	0,000
721/A 2	722229103	plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	1,000	1,83		1,83	0,000	0,000
S/S50	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1 voda	ks	1,000		4,60	4,60	0,000	0,000
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	102,500	1,11		113,78	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			1 647,63	1 506,66	3 154,29	0,410	0,000
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	194,248	5,00		971,24	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT			971,24	0,00	971,24	0,000	0,000
		Práce HSV			12 279,36	2 371,01	14 650,37	207,670	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000	3,79		11,37	0,000	0,000
S/S50	5524214200	Poklop T-600P	ks	3,000		122,12	366,36	0,180	0,000
271/A 3	894431167	Montáž kanalizačnej šachty DN600	ks	3,000	44,75		134,25	0,000	0,000
R/RE	31001	Kanalizačná šachta 0,6m ref. WAVIN TEGRA 600, s PP plastovým dnom s kynetou D160, š1=2,58m	ks	1,000	554,12		554,12	0,000	0,000
R/RE	731002	Kanalizačná šachta 0,6m ref. WAVIN TEGRA 600, s PP plastovým dnom s kynetou D 160, š2= 1,55m	ks	2,000	685,42		1 370,84	0,000	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			2 070,58	366,36	2 436,94	0,180	0,000
		Montážne práce			2 070,58	366,36	2 436,94	0,180	0,000
SO 04A Servisný objekt - Zdravotechnika				Celkom	14 349,94	2 737,37	17 087,31	207,850	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA						Miesto:	
Objekt SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 925,55	3 689,88	5 615,43	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			5 615,43	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 615,43	
				22	DPH 20% z	5 615,43	1 123,09
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu		6 738,52
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,0000	0,0000
Celkom	1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,0000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Projektant:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená
Stavba Voľnočasový priestor JAMA
Objekt SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Spracoval:
Ks:
Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
P/PE	210	Páska FeZn 30x4 (1kg=1,1m)	kg	140,000		1,84	257,60	0,000	0,000
P/PE	210	Drôt FeZn O 10 (1kg=1,6m)	kg	20,000		1,49	29,80	0,000	0,000
P/PE	210	Uzemnovacia svorka SR03	ks	28,000		2,33	65,24	0,000	0,000
P/PE	210	Chránička HFXP-HT 29	ks	16,000		5,27	84,32	0,000	0,000
P/PE	210	Protikorózna páska	ks	1,000		25,74	25,74	0,000	0,000
P/PE	210	Revízia + revízna správa	ks	1,000		350,00	350,00	0,000	0,000
P/PE	210	Pilierová exteriérová rozvodnica pre 200 modulov s troma modulárnymi káblovými priestormi	ks	1,000		457,24	457,24	0,000	0,000
P/PE	210	Taška na výkresy A4, 1 ks	ks	1,000		6,27	6,27	0,000	0,000
P/PE	210	Osadenie rozvádzačov	ks	1,000		165,29	165,29	0,000	0,000
P/PE	210	Hlavný vypínač In=40A/3p	ks	1,000		28,33	28,33	0,000	0,000
P/PE	210	Prepät'ová ochrana 100 kA (10/350)/4 póly, B+C, diaľková signalizácia	ks	1,000		154,47	154,47	0,000	0,000
P/PE	210	Svorkovnica hl. pospájania	ks	1,000		28,91	28,91	0,000	0,000
P/PE	210	Signálka so žiarovkou, biela	ks	2,000		8,27	16,54	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	210	Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1,000		65,72	65,72	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Studňa 2	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - rezerva	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1,000		65,72	65,72	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Zemná krabica pri vstupe	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Zemná krabica v areáli	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Studňa 1	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Brána v oplotení	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/1p/char. B - Kamery	ks	1,000		7,99	7,99	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. B - napojenie rozvádzača RPMI	ks	1,000		8,42	8,42	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 25A/3p/char. B - napojenie zásuvkového rozvádzača s istením	ks	1,000		12,36	12,36	0,000	0,000
P/PE	210	Kombinovaný prúdový chránič 10A/2p/30mA/char. C - rezerva	ks	1,000		47,19	47,19	0,000	0,000
P/PE	210	Kombinovaný prúdový chránič 16A/2p/30mA/char. B - rezerva	ks	1,000		58,27	58,27	0,000	0,000
P/PE	210	Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL4.1DW1	ks	1,000		102,50	102,50	0,000	0,000
P/PE	210	Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL5.1DW1	ks	1,000		102,50	102,50	0,000	0,000
P/PE	210	Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL6.1Z2	ks	1,000		102,50	102,50	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	210	Astronimické 2-kanál. hodiny - sv.okruh 3EL7.1SCH	ks	1,000		102,50	102,50	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 3x2,5	ks	60,000		2,71	162,60	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 5x2,5	ks	20,000		3,12	62,40	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 1x16	ks	20,000		5,24	104,80	0,000	0,000
P/PE	210	Vyskladanie rozvádzača	ks	1,000		85,00	85,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podružný materiál (káblíky, značky, spojky,)	ks	1,000		120,00	120,00	0,000	0,000
P/PE	210	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	1,000		250,00	250,00	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel 1-CH-R 4 zž	m	10,000	1,24		12,40	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel 1-CH-R 6 zž	m	10,000	1,35		13,50	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel 1-CH-R 16 zž	m	10,000	1,82		18,20	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel 1-CH-R 25 zž	m	20,000	2,12		42,40	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	50,000	1,43		71,50	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	25,000	1,59		39,75	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	10,000	1,97		19,70	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	10,000	2,15		21,50	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel H05RN-F 3x1,5	m	20,000	1,88		37,60	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	Kábel H05RN-F 2x0,75	m	20,000	1,74		34,80	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	chránička n16mm FXP TURBO16	m	20,000	1,67		33,40	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	zmenamnožstv	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	20,000	1,92		38,40	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	20,000	2,37		47,40	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	20,000	2,92		58,40	0,000	0,000
R/RE	zmenamnožstv	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	40,000	3,29		131,60	0,000	0,000
P/PE	210	chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	60,000		5,84	350,40	0,000	0,000
P/PE	210	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	150,000		0,70	105,00	0,000	0,000
P/PE	210	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000		1,23	36,90	0,000	0,000
R/RE	Zmenapočtu	Pomocné práce	hod	5,000	8,00		40,00	0,000	0,000
R/RE	Zmenaceny	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	350,00		350,00	0,000	0,000
R/RE	Zmenaceny	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlacie skrut.,..... /	ks	1,000	180,00		180,00	0,000	0,000
R/RE	Zmenaceny	Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie	ks	1,000	420,00		420,00	0,000	0,000
R/RE	Zmenaceny	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	190,00		190,00	0,000	0,000
R/RE	Zmenapočtu	Projektový manažment	hod.	5,000	25,00		125,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,000	0,000
		Montážne práce			1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,000	0,000
SO 04A Servisný objekt - Elektroinštalácia				Celkom	1 925,55	3 689,88	5 615,43	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA					Miesto:	
Objekt SO 04B Mólo 1						
Ks:					Dňa	
Zákazka:		Spracoval:		22. 9. 2016		
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
DIČ:				Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená		
IČO:				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
DIČ:				Dňa		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	9 654,94	223,00	9 877,94	6	0,00
2	PSV	13 980,49	15 563,46	29 543,95	7	0,00
3	MONT				8	0,00
4					9	
5	Spolu			39 421,89	10	0,00
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	0,00
14					19	
15					20	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	39 421,89
					22	7 884,38
					23	0,00
					24	47 306,27
					F	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Odberateľ 26 Dodávateľ </div>						

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04B Mólo 1

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 078,29	0,00	3 078,29	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	5 609,84	0,00	5 609,84	76,7500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	67,19	223,00	290,19	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	899,62	0,00	899,62	0,0000	0,0000
Práce HSV	9 654,94	223,00	9 877,94	76,7500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	349,68	0,00	349,68	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 909,69	5 163,46	7 073,15	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	11 721,12	10 400,00	22 121,12	0,0000	0,0000
Práce PSV	13 980,49	15 563,46	29 543,95	0,0000	0,0000
Celkom	23 635,43	15 786,46	39 421,89	76,7500	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04B Mólo 1

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04B Mólo 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,875	8,69		68,43	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,725	0,79		3,73	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,860	14,00		194,04	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,316	6,50		54,05	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	162,458	1,20		194,95	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	140,723	6,28		883,74	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,735	0,83		18,04	0,000	0,000
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	140,723	11,00		1 547,95	0,000	0,000
1/A 1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	87,200	1,30		113,36	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			3 078,29	0,00	3 078,29	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,070	25,62		53,03	4,015	0,000
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,930	70,00		765,10	24,176	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04B Mólo 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275321312	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,210	70,00		434,70	13,736	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	t	0,335	900,00		301,50	0,380	0,000
11/A 1	279321312	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	14,833	70,00		1 038,31	32,809	0,000
11/A 1	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	99,175	15,04		1 491,59	0,238	0,000
11/A 1	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	99,175	4,23		419,51	0,000	0,000
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,229	900,00		1 106,10	1,394	0,000
		ZÁKLADY			5 609,84	0,00	5 609,84	76,750	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L, vrátane kotvenia	t	0,213	315,45		67,19	0,004	0,000
P/PE	13380210000	Oceľ S 235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,223		1 000,00	223,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			67,19	223,00	290,19	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	84,870	10,60		899,62	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			899,62	0,00	899,62	0,000	0,000
		Práce HSV			9 654,94	223,00	9 877,94	76,750	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711	711114050r	Tekutá hydroizolácia pri styku oporného múru a bežeckej dráhy	m2	12,877	25,42		327,33	0,000	0,000
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,872	25,6300		22,3500	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			349,68	0,00	349,68	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04B Mólo 1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	92,040	4,63		426,15	0,000	0,000
P/PE	60510102000	Podlahové dosky sibírsky smrekovec 25mm kvalita AB-US, vrátane povrchovej úpravy (3x olejový náter)	m2	93,881		55,00	5 163,46	0,000	0,000
762	7625261100	M+D Podkladný drevený rošt, hranoly 50x50mm, vrátane impregnácie proti škodcom a hnilobe a spojovacích prostriedkov	m2	92,040	15,63		1 438,59	0,000	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	44,067	1,0200		44,9500	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 909,69	5 163,46	7 073,15	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	7671611100	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stĺpik 50/30/5mm, výplň oceľ. pás 50/5mm, vrátane kotvenia do oceľ. trnov 40/20-200mm, uvaž. 29,3kg/m, pozinkované s povrchovou úpravou	m	25,595	95,00		2 431,53	0,000	0,000
767/A 3	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, vrátane kotvenia	kg	7 579,930	1,20		9 095,92	0,000	0,000
P/PE	13380210000	Oceľ S 235, vrátane povrchovej úpravy	t	8,000		1 300,00	10 400,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19 367,316	0,0100		193,6700	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			11 721,12	10 400,00	22 121,12	0,000	0,000
		Práce PSV			13 980,49	15 563,46	29 543,95	0,000	0,000
SO 04B Mólo 1				Celkom	23 635,43	15 786,46	39 421,89	76,750	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	83 785,33	786,26	84 571,59	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	14 252,46	4 002,57	18 255,03	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			102 826,62	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">102 826,62</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 102 826,62</td> <td style="text-align: right;">20 565,32</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">123 391,94</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	102 826,62	22	DPH 20% z 102 826,62	20 565,32	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	123 391,94	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	102 826,62																		
22	DPH 20% z 102 826,62	20 565,32																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	123 391,94																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 719,26	0,00	3 719,26	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	16 054,66	0,00	16 054,66	329,2300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	30 622,70	0,00	30 622,70	288,6200	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	12 609,04	0,00	12 609,04	110,5700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	8 532,54	206,32	8 738,86	34,2300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7 361,18	0,00	7 361,18	89,5700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 188,16	579,94	3 768,10	7,1000	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 697,79	0,00	1 697,79	0,0000	0,0000
Práce HSV	83 785,33	786,26	84 571,59	859,3200	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	620,16	4 002,57	4 622,73	0,5000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 252,59	0,00	1 252,59	0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	11 276,70	0,00	11 276,70	0,0000	0,0000
NÁTERY	1 103,01	0,00	1 103,01	0,2400	0,0000
Práce PSV	14 252,46	4 002,57	18 255,03	0,8000	0,0000
Celkom	98 037,79	4 788,83	102 826,62	860,1200	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,348	8,69		107,30	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,409	0,79		5,85	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,170	15,26		17,85	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,702	6,50		4,56	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	81,403	14,21		1 156,74	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,842	0,80		39,07	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	250,609	1,20		300,73	0,000	0,000
1/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	155,688	1,90		295,81	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,921	0,83		78,78	0,000	0,000
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	155,688	11,00		1 712,57	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			3 719,26	0,00	3 719,26	0,000	0,000
		ZÁKLADY							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	67,852	22,41		1 520,56	131,613	0,000
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	77,983	70,00		5 458,81	172,491	0,000
11/A 1	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	11,360	70,00		795,20	25,127	0,000
R/RE	275361821R	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505	t	6,061	900,00		5 454,90	0,000	0,000
R/RE	311321821	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov	m3	108,036	25,63		2 768,96	0,000	0,000
R/RE	330321821	Príplatok za pohľadový betón stĺpov a pilierov	m3	1,729	32,52		56,23	0,000	0,000
		ZÁKLADY			16 054,66	0,00	16 054,66	329,230	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37, MAX priesak vody 50mm	m3	1,729	100,11		173,09	4,015	0,000
R/RE	331351101r	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce,zvlášť únosné, hladké, presné	m2	23,544	12,40		291,95	0,000	0,000
R/RE	331351102r	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce, zvlášť únosné, hladké, presné	m2	23,544	4,65		109,48	0,000	0,000
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,343	900,00		308,70	0,368	0,000
11/A 1	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37, max priesak 50mm	m3	108,036	70,00		7 562,52	272,697	0,000
11/A 1	341351155	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	722,106	14,12		10 196,14	1,560	0,000
11/A 1	341351156	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	722,106	4,71		3 401,12	0,000	0,000
11/A 1	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,811	900,00		729,90	0,824	0,000
11/A 1	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	8,722	900,00		7 849,80	9,152	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			30 622,70	0,00	30 622,70	288,620	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37, max priesak vody 50mm podľa STN EN 12390-8	m3	41,145	70,00		2 880,15	103,731	0,000
R/RE	411323821	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb	m3	41,145	32,52		1 338,04	0,000	0,000
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	160,907	13,31		2 141,67	0,483	0,000
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	160,907	4,11		661,33	0,000	0,000
11/A 1	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	135,505	9,08		1 230,39	0,745	0,000
11/A 1	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	135,505	2,37		321,15	0,000	0,000
11/A 1	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	4,233	900,00		3 809,70	4,304	0,000
11/A 1	413321616	Betón nosníkov, železový tr.C 30/37, max priesak vody 50mm podľa STN EN 12390-8	m3	0,548	70,00		38,36	1,273	0,000
R/RE	413321616r	Príplatok za pohľadový betón nosníkov	m3	0,548	32,52		17,82	0,000	0,000
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	5,475	18,35		100,47	0,022	0,000
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,475	3,95		21,63	0,000	0,000
11/A 1	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	1,825	21,00		38,33	0,016	0,000
11/A 1	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	1,825	5,48		10,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			12 609,04	0,00	12 609,04	110,570	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221	5642111110	Kryt zo štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,320	4,12		34,28	0,000	0,000
221/A 1	576131111	Koberec asfaltový otvorený jemný AKOS so zhutnením hr. 40 mm	m2	152,390	7,23		1 101,78	14,524	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	576141111	Koberec asfaltový otvorený jemný ABO so zhutnením hr. 50 mm	m2	152,390	9,41		1 433,99	18,154	0,000
221	5979621230	M+D Odvodňovací obrubník ref. Spotrfix, vrátane osadenia do maltov. lôžka	m	43,540	135,42		5 896,19	0,000	0,000
221/A 1	597962124	Montáž uzavretého žľabu betónového (ref. BG, BGU-Z, BGZ-S) SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	6,950	9,54		66,30	1,556	0,000
S/S70	5923001601	Betónový univerzálny žľab NW 100, č. 5-0, bez spádu	ks	7,000		12,71	88,97	0,000	0,000
S/S70	5923001005	Môstkový rošt NW 100, 1000/155/3, SW 9/80, tr. A 15 kN, pozinkovaný	ks	7,000		14,76	103,32	0,000	0,000
S/S70	5923001006	Príslušenstvo žľabu, vpust, kalový kôš	ks	1,000		14,03	14,03	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			8 532,54	206,32	8 738,86	34,230	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	14,023	100,00		1 402,30	33,950	0,000
R/RE	6313136110	Príplatok za metličkovanie betónu	m2	139,940	5,12		716,49	0,000	0,000
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	21,725	100,00		2 172,50	52,618	0,000
11/A 1	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	14,023	17,46		244,84	0,000	0,000
11/A 1	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	21,725	8,73		189,66	0,000	0,000
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	21,725	2,66		57,79	0,000	0,000
11/A 1	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,399	900,00		359,10	0,403	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,465	900,00		2 218,50	2,596	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 361,18	0,00	7 361,18	89,570	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	52,517	4,70		246,83	5,547	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	5921745000r1	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	107,000		5,42	579,94	0,000	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,656	70,00		45,92	1,550	0,000
221	919733111r	Konštrukcia cyklodráhy : 1x finálna acrylátová vrstva 0,55 kg/m2, 2x prebrúsenie povrchu, Acrylátová vyrovnávačka 2x po 0,55 kg/m2 s pieskovým presypom	m2	152,390	19,00		2 895,41	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			3 188,16	579,94	3 768,10	7,100	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	848,894	2,00		1 697,79	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			1 697,79	0,00	1 697,79	0,000	0,000
		Práce HSV			83 785,33	786,26	84 571,59	859,320	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762431331	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm, vrátane kotvenia (system Sika Tack Panel) a všetkých potrebných profilov	m2	33,079	11,84		391,66	0,497	0,000
P/PE	5959073600R	Cementotriesková doska fasádna ref. Cetris finish - betónový vzhľad, hr. 10 mm	m2	36,387		110,00	4 002,57	0,000	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4 394,258	0,0520		228,5000	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			620,16	4 002,57	4 622,73	0,500	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 2	764430310	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu hr. 2mm farba antracit -RAL 7016, vrátane rohov, potrebného príslušenstva a kotvenia r.š. do 250 mm	m	97,290	12,61		1 226,83	0,058	0,000
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 226,827	0,0210		25,7600	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 252,59	0,00	1 252,59	0,060	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	7671611100r	M+D Oceľové zábradlie z joklových profilov -stĺpik 50/30/5, výplň oceľ. pás 50/5, vrátane kotvenia kotv. platničkami 160x160x10 + 4x kotevna skrutka M10, uvaž. 32,5kg/m, oceľové ma	m	97,290	95,00		9 242,55	0,000	0,000
767	7671611101	M+D Oceľové madlo z joklových profilov 50/30/5 , vrátane kotvenia, pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním - Z5	m	41,819	45,00		1 881,86	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15 229,415	0,0100		152,2900	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			11 276,70	0,00	11 276,70	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783894122	Povrchová úprava betónových povrchov priesvitným lakom	m2	517,845	2,13		1 103,01	0,238	0,000
		NÁTERY			1 103,01	0,00	1 103,01	0,240	0,000
		Práce PSV			14 252,46	4 002,57	18 255,03	0,800	0,000
SO 04E Molo4 - Premostenie - skladový priestor				Celkom	98 037,79	4 788,83	102 826,62	860,120	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	170 672,42	0,00	170 672,42	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			170 672,42	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>170 672,42</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 170 672,42</td> <td>34 134,48</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>204 806,90</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	170 672,42	22	DPH 20% z 170 672,42	34 134,48	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	204 806,90	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	170 672,42																		
22	DPH 20% z 170 672,42	34 134,48																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	204 806,90																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - sadové úpravy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	170 672,42	0,00	170 672,42	0,2000	0,0000
Práce HSV	170 672,42	0,00	170 672,42	0,2000	0,0000
Celkom	170 672,42	0,00	170 672,42	0,2000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
231/A 2	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	7 883,000	0,08		630,64	0,000	0,000
231/A 2	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 883,000	0,68		5 360,44	0,000	0,000
231/A 2	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7 883,000	0,05		394,15	0,000	0,000
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2 x	m2	15 766,000	0,13		2 049,58	0,000	0,000
1/A 1	181301113	Rozprestrenie ornice na rovine do sklonu 1:5 plocha nad 500 m hrúbka do do 200 mm	m2	7 883,000	0,58		4 572,14	0,000	0,000
R/RE	813403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5, 2 x	m2	15 766,000	0,24		3 783,84	0,000	0,000
231/A 2	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2 na výsadbu kríkov, trvaliek a tráv	m2	2 384,000	0,42		1 001,28	0,000	0,000
231/A 2	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním v vo svahu nad 1:5 do 1:2	m3	2 354,000	0,17		400,18	0,000	0,000
2/A 1	289971211	Upevnenie textílií v záhonoch proti prerastaniu buriny	m2	2 384,000	0,45		1 072,80	0,072	0,000
231/A 2	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,02 m3, kríky, trvalky a tráv	ks	14 425,000	0,20		2 885,00	0,000	0,000
231/A 2	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3, stromy	ks	180,000	16,65		2 997,00	0,000	0,000
231/A 2	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, kríky, trvalky a tráv	ks	14 425,000	1,02		14 713,50	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnické úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
231/A 2	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm, s osadením koreňovej sondy	ks	180,000	13,71		2 467,80	0,000	0,000
R/RE	R	Výsadba kvetín do nádob so zaliatím	ks	455,000	1,02		464,10	0,000	0,000
R/RE	108010210	Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 700 mm a ploche nádoby do 0,30 m ²	ks	455,000	6,83		3 107,65	0,000	0,000
231/A 2	183101159	Priplatok za výmenu pôdy, výmena pôdy 60%	ks	180,000	5,18		932,40	0,000	0,000
231/A 2	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	270,000	2,21		596,70	0,043	0,000
231/A 2	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	180,000	8,76		1 576,80	0,086	0,000
231/A 2	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 384,000	1,36		3 242,24	0,000	0,000
R/RE	R	Založenie trávnik na pôde s pokosením a odvozom odpadu, parterového trávnik mačinkovaním v rovine do 1:5	m ²	2 102,000	1,51		3 174,02	0,000	0,000
231/A 2	180402111	Založenie trávnik na pôde s pokosením a odvozom odpadu, parkového trávnik výševom v rovine do 1:5	m ²	5 499,000	0,60		3 299,40	0,000	0,000
231/C 2	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m ² , x 6	m ³	397,000	3,12		1 238,64	0,000	0,000
231/A 2	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m, 7883,0 x 0,008 m ³ x 6	m ³	63,060	23,25		1 466,15	0,000	0,000
231/A 2	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko, 7883,0 x 0,0003 t	t	2,360	174,32		411,40	0,000	0,000
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnické a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	120,000	14,82		1 778,40	0,000	0,000
R/RE	R	Rašelinový substrát 180 x 0,08 m ³ , stromy, s dovozom	m ³	126,000	32,59		4 106,34	0,000	0,000
R/RE	R	Trojboký stojan kólový, 3ks kolov /1 strom, s kliečkou z 3 polkolov a viazaním materiálom	ks	540,000	4,25		2 295,00	0,000	0,000
R/RE	R	Mulčovacia kôra 2384 m ² x 0,10 m s dovozom	m ³	238,400	9,64		2 298,18	0,000	0,000
R/RE	R	Zahr. substrát hrúbka 0,20 m x 7883 m ² , s dovozom	m ³	1 576,600	14,11		22 245,83	0,000	0,000
R/RE	R	Mulčovacia textília (+ 15% prekrytie, s dovozom a osadením)	m ²	2 742,000	2,93		8 034,06	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Jutové pásy na kmene stromov	m2	270,000	5,92		1 598,40	0,000	0,000
R/RE	R	Trávové osivo	kg	102,000	7,33		747,66	0,000	0,000
R/RE	R	Ochranná sieť proti krtom (+ 10% prekrytie)	m2	2 312,000	1,71		3 953,52	0,000	0,000
R/RE	R	Koreňové sondy 2,5 m s dovozom a uložením	m	450,000	2,84		1 278,00	0,000	0,000
R/RE	R	Trávna mašina s dovozom	m2	2 102,000	4,12		8 660,24	0,000	0,000
R/RE	R	Substrát na vodné rastliny ,objem 20 l	ks	455,000	4,77		2 170,35	0,000	0,000
R/RE	R	Vegetačné koše na vodné rastliny, rozmer 0,3x0,3x0,2	ks	455,000	3,51		1 597,05	0,000	0,000
R/RE	R	Carpinus betulus Fastigiata	ks	9,000	237,87		2 140,83	0,000	0,000
R/RE	R	Pyrus calleryana Chanticleer	ks	25,000	301,91		7 547,75	0,000	0,000
R/RE	R	Acer campestre Elsrijk	ks	2,000	164,67		329,34	0,000	0,000
R/RE	R	Acer platanoides Crimson King	ks	2,000	155,52		311,04	0,000	0,000
R/RE	R	Acer platanoides Schwedleri	ks	2,000	141,80		283,60	0,000	0,000
R/RE	R	Aesculus carnea Briotii	ks	2,000	233,29		466,58	0,000	0,000
R/RE	R	Alnus glutinosa	ks	1,000	123,50		123,50	0,000	0,000
R/RE	R	Catalpa bignoidoides	ks	1,000	160,10		160,10	0,000	0,000
R/RE	R	Celtis occidentalis	ks	5,000	187,55		937,75	0,000	0,000
R/RE	R	Crataegus lavalleyi Carrierei	ks	3,000	169,25		507,75	0,000	0,000
R/RE	R	Liriodendron tulipifera	ks	2,000	164,67		329,34	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Malus Profusion	ks	2,000	214,99		429,98	0,000	0,000
R/RE	R	Malus Royalty	ks	3,000	233,29		699,87	0,000	0,000
R/RE	R	Prunus cerasifera Nigra	ks	12,000	155,52		1 866,24	0,000	0,000
R/RE	R	Prunus sargentii „Accolade“	ks	2,000	169,25		338,50	0,000	0,000
R/RE	R	Quercus palustris	ks	1,000	155,52		155,52	0,000	0,000
R/RE	R	Quercus robur Fastigiata	ks	1,000	214,99		214,99	0,000	0,000
R/RE	R	Acer campestre	ks	18,000	128,08		2 305,44	0,000	0,000
R/RE	R	Acer platanoides	ks	2,000	105,21		210,42	0,000	0,000
R/RE	R	Crataegus laevigata Paul Scarlet	ks	8,000	164,67		1 317,36	0,000	0,000
R/RE	R	Crataegus monogyna	ks	1,000	201,27		201,27	0,000	0,000
R/RE	R	Fraxinus excelsior	ks	10,000	109,79		1 097,90	0,000	0,000
R/RE	R	Platanus x acerifolia	ks	5,000	109,79		548,95	0,000	0,000
R/RE	R	Prunus padus	ks	2,000	109,79		219,58	0,000	0,000
R/RE	R	Quercus robur	ks	4,000	123,50		494,00	0,000	0,000
R/RE	R	Salix alba Tristis	ks	4,000	109,79		439,16	0,000	0,000
R/RE	R	Tilia cordata	ks	18,000	96,06		1 729,08	0,000	0,000
R/RE	R	Tilia cordata Green Spire	ks	7,000	100,65		704,55	0,000	0,000
R/RE	R	Tilia cordata Rancho	ks	2,000	109,79		219,58	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Tilia tomentosa	ks	1,000	109,79		109,79	0,000	0,000
R/RE	R	Ulmus leavis	ks	2,000	128,08		256,16	0,000	0,000
R/RE	R	Gingko biloba	ks	2,000	59,47		118,94	0,000	0,000
R/RE	R	Larix decidua	ks	3,000	73,19		219,57	0,000	0,000
R/RE	R	Pinus nigra	ks	7,000	160,10		1 120,70	0,000	0,000
R/RE	R	Pinus strobus	ks	3,000	160,10		480,30	0,000	0,000
R/RE	R	Pinus sylvestris	ks	4,000	160,10		640,40	0,000	0,000
R/RE	R	Taxodium distichum	ks	2,000	114,35		228,70	0,000	0,000
R/RE	R	Buddleia davidii, veľ. 20/30	ks	8,000	1,73		13,84	0,000	0,000
R/RE	R	Cornus mas, veľ. 20/30	ks	22,000	1,00		22,00	0,000	0,000
R/RE	R	Corylus avellana, veľ. 20/30	ks	10,000	1,13		11,30	0,000	0,000
R/RE	R	Cotinus coggygria Royal Purple, veľ. 20/30	ks	5,000	4,11		20,55	0,000	0,000
R/RE	R	Deutzia scabra, veľ. 20/30	ks	66,000	1,00		66,00	0,000	0,000
R/RE	R	Deutzia x rosea Carminea, veľ. 20/30	ks	32,000	1,00		32,00	0,000	0,000
R/RE	R	Hydrangea arborescens, veľ. 20/30	ks	299,000	2,29		684,71	0,000	0,000
R/RE	R	Hypericum calycimum, veľ. 20/30	ks	312,000	1,00		312,00	0,000	0,000
R/RE	R	Chaenomeles japonica, veľ. 20/30	ks	34,000	1,00		34,00	0,000	0,000
R/RE	R	Perovskia abrotanoides, veľ. 20/30	ks	47,000	1,73		81,31	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Philadelphus coronarius, veľ. 20/30	ks	6,000	1,09		6,54	0,000	0,000
R/RE	R	Potentilla fruticosa Goldfinger, veľ. 20/30	ks	38,000	1,00		38,00	0,000	0,000
R/RE	R	Potentilla fruticosa Snow Flake, veľ. 20/30	ks	15,000	1,00		15,00	0,000	0,000
R/RE	R	Prunus laurocerasus Etna, veľ. 20/30	ks	15,000	2,29		34,35	0,000	0,000
R/RE	R	Prunus spinosa, veľ. 20/30	ks	44,000	1,00		44,00	0,000	0,000
R/RE	R	Ribes alpinum, veľ. 20/30	ks	45,000	1,09		49,05	0,000	0,000
R/RE	R	Rosa rugosa, veľ. 20/30	ks	21,000	1,00		21,00	0,000	0,000
R/RE	R	Sambucus nigra, veľ. 20/30	ks	12,000	1,37		16,44	0,000	0,000
R/RE	R	Spiraea bumalda Goldflame, veľ. 20/30	ks	25,000	1,00		25,00	0,000	0,000
R/RE	R	Spiraea cinerea Grefsheim, veľ. 20/30	ks	106,000	1,00		106,00	0,000	0,000
R/RE	R	Swida sanguinea, veľ. 20/30	ks	51,000	1,00		51,00	0,000	0,000
R/RE	R	Symphoricarpos x chenaultii Hancock, veľ. 20/30	ks	26,000	1,00		26,00	0,000	0,000
R/RE	R	Syringa vulgaris, veľ. 20/30	ks	37,000	1,28		47,36	0,000	0,000
R/RE	R	Syringa vulgaris Sensation, veľ. 20/30	ks	8,000	4,58		36,64	0,000	0,000
R/RE	R	Viburnum carlesii, veľ. 20/30	ks	18,000	1,09		19,62	0,000	0,000
R/RE	R	Viburnum lantana, veľ. 20/30	ks	42,000	1,09		45,78	0,000	0,000
R/RE	R	Viburnum opulus, veľ. 20/30	ks	18,000	1,09		19,62	0,000	0,000
R/RE	R	Vinca major Variegata, veľ. 20/30	ks	213,000	1,09		232,17	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Weigela x hybrida Eva Rathke, veľ. 20/30	ks	68,000	1,00		68,00	0,000	0,000
R/RE	R	Achillea filipendulina Coronation gold, veľ. 15/20	ks	10,000	1,19		11,90	0,000	0,000
R/RE	R	Achillea millefolium, veľ. 15/20	ks	25,000	1,19		29,75	0,000	0,000
R/RE	R	Allium sphaerocephalon, veľ. 15/20	ks	708,000	1,19		842,52	0,000	0,000
R/RE	R	Aster dumosus, veľ. 15/20	ks	85,000	1,19		101,15	0,000	0,000
R/RE	R	Aster dumosus Lilac Time, veľ. 15/20	ks	19,000	1,19		22,61	0,000	0,000
R/RE	R	Calamagrostis acutiflora Overdam, veľ. 15/20	ks	164,000	1,19		195,16	0,000	0,000
R/RE	R	Coreopsis verticillata, veľ. 15/20	ks	45,000	1,19		53,55	0,000	0,000
R/RE	R	Coreopsis verticillata, veľ. 15/20	ks	281,000	1,19		334,39	0,000	0,000
R/RE	R	Digitalis purpurea, veľ. 15/20	ks	272,000	1,19		323,68	0,000	0,000
R/RE	R	Echinacea purpurea Magnus, veľ. 15/20	ks	942,000	1,19		1 120,98	0,000	0,000
R/RE	R	Echinacea purpurea White Swan , veľ. 15/20	ks	56,000	1,19		66,64	0,000	0,000
R/RE	R	Gaillardia x grandiflora Burgunder, veľ. 15/20	ks	49,000	1,19		58,31	0,000	0,000
R/RE	R	Geum coccineum Borisii, veľ. 15/20	ks	73,000	1,19		86,87	0,000	0,000
R/RE	R	Helianthemum hybrida Supreme, veľ. 15/20	ks	35,000	1,19		41,65	0,000	0,000
R/RE	R	Hemerocallis x hybrida, veľ. 15/20	ks	50,000	1,19		59,50	0,000	0,000
R/RE	R	Chrysanthemum maximum, veľ. 15/20	ks	81,000	1,19		96,39	0,000	0,000
R/RE	R	Kniphofia x hybrida, veľ. 15/20	ks	503,000	1,19		598,57	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Lavandula angustifolia Hidcote Blue, veľ. 15/20	ks	956,000	1,19		1 137,64	0,000	0,000
R/RE	R	Lavandula officinalis, veľ. 15/20	ks	972,000	1,19		1 156,68	0,000	0,000
R/RE	R	Nepeta x faassenii, veľ. 15/20	ks	125,000	1,19		148,75	0,000	0,000
R/RE	R	Papaver orientale Orange, veľ. 15/20	ks	139,000	1,19		165,41	0,000	0,000
R/RE	R	Rudbeckia fulgida Goldsturm, veľ. 15/20	ks	451,000	1,19		536,69	0,000	0,000
R/RE	R	Salvia nemorosa, veľ. 15/20	ks	746,000	1,19		887,74	0,000	0,000
R/RE	R	Salvia officinalis Tricolor, veľ. 15/20	ks	68,000	1,19		80,92	0,000	0,000
R/RE	R	Santolina chamaecyparissus, veľ. 15/20	ks	1 084,000	1,19		1 289,96	0,000	0,000
R/RE	R	Sedum telephium Herbstfreude, veľ. 15/20	ks	51,000	1,19		60,69	0,000	0,000
R/RE	R	Sedum telephium Matrona, veľ. 15/20	ks	22,000	1,19		26,18	0,000	0,000
R/RE	R	Solidago canadensis, veľ. 15/20	ks	360,000	1,19		428,40	0,000	0,000
R/RE	R	Stipa joannis, veľ. 15/20	ks	4 084,000	1,19		4 859,96	0,000	0,000
R/RE	R	Verbascum bombiciferum, veľ. 15/20	ks	150,000	1,19		178,50	0,000	0,000
R/RE	R	Veronica spicata, veľ. 15/20	ks	122,000	1,19		145,18	0,000	0,000
R/RE	R	Yucca filamentosa Variegata, veľ. 15/20	ks	54,000	1,19		64,26	0,000	0,000
R/RE	R	Acorus calamus, veľ. 15/20	ks	90,000	1,82		163,80	0,000	0,000
R/RE	R	Ceratophyllum demersum, veľ. 15/20	ks	125,000	1,37		171,25	0,000	0,000
R/RE	R	Iris pseudacorus, veľ. 15/20	ks	50,000	2,29		114,50	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - sadové úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R	Nuphar lutea, veľ. 20/30	ks	50,000	3,66		183,00	0,000	0,000
R/RE	R	Nymphaea alba, veľ. 20/30	ks	105,000	4,58		480,90	0,000	0,000
R/RE	R	Typha latifolia, veľ. 15/20	ks	35,000	1,82		63,70	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			170 672,42	0,00	170 672,42	0,200	0,000
		Práce HSV			170 672,42	0,00	170 672,42	0,200	0,000
05 Krajinné a sadovnicke úpravy - sadové úpravy				Celkom	170 672,42	0,00	170 672,42	0,200	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA						Miesto:	
Objekt 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - závlahový systém							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	58 191,07	58 191,07	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			58 191,07	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	58 191,07	
				22	DPH 20% z	58 191,07	11 638,21
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu	69 829,28	
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	58 191,07	58 191,07	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	58 191,07	58 191,07	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	58 191,07	58 191,07	0,0000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
P/PE	1	Rozprašovací postrekovač 1/2- ref. RD-1804-SAM-PRS-F, výsuv 10cm, spätný ventil SAM, regulácia tlaku 2,1 baru, Flow-Shield™	ks	134,000		12,20	1 634,80	0,000	0,000
P/PE	1	Rozprašovací postrekovač 1/2- ref. RD-1804-SAM-PRS-F, výsuv 10cm, spätný ventil SAM, regulácia tlaku 3,1 baru, Flow-Shield™	ks	47,000		13,10	615,70	0,000	0,000
P/PE	1	Nastaviteľná rozprašovacia tryska ref. HE-VAN, dostrek 2,4m ; 3,0m; 3,6m; 4,5m; vyrovnaná zrážková výška	ks	134,000		5,21	698,14	0,000	0,000
P/PE	1	Rotačná nastaviteľná tryska ref. RVAN, dostrek 4,0-7,5m , vysoká odolnosť proti vetru	ks	47,000		8,72	409,84	0,000	0,000
P/PE	1	Rotačný zavlažovač 3/4, ref. 5004-PRS-SS-SAM, výsuv 10 cm, spätný ventil SAM, vypnutie prúdu, regulácia tlaku 3,1 baru, sada trysiek Rain Curtain™	ks	54,000		30,41	1 642,14	0,000	0,000
P/PE	1	PRS tryska s vyrovnanou zrážkovou výškou, dostrek 7,3 metra	ks	5,000		5,92	29,60	0,000	0,000
P/PE	1	PRS tryska s vyrovnanou zrážkovou výškou, dostrek 9,1 metra	ks	28,000		6,88	192,64	0,000	0,000
P/PE	1	SBE-050 Kolenko 1/2 pre napojenie postrekovača s flexibilným potrubím	ks	134,000		3,56	477,04	0,000	0,000
P/PE	1	SBE-075 Kolenko 3/4 pre napojenie postrekovača a navrtávacieho pásu s flexibilným potrubím	ks	289,000		2,27	656,03	0,000	0,000
P/PE	1	Flexibilné potrubie 1/2	ks	7,000		8,21	57,47	0,000	0,000
P/PE	1	Teflónová páska 1/2x 12 m	ks	50,000		2,26	113,00	0,000	0,000
P/PE	1	Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4	ks	235,000		3,91	918,85	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	1	Kvapkovacie potrubie s kompenzáciou prietoku 2,3l/hod na jeden kvapkovač, 33cm rozstupy kvapkovačov	m	1 200,000		1,35	1 620,00	0,000	0,000
P/PE	1	Skrutkovacie tvarovky pre kvapkovacie potrubie (30% z ceny kvapkovacieho potrubia)	ks	1,000		384,27	384,27	0,000	0,000
P/PE	1	Bodce ref. EUROHOOK 15cm	ks	1 000,000		0,40	400,00	0,000	0,000
P/PE	1	KolienkoSBE-075 na hadicu SPXFLEX	ks	60,000		3,29	197,40	0,000	0,000
P/PE	1	Navrtávací pás na PE potrubie 32x3/4	ks	30,000		3,91	117,30	0,000	0,000
P/PE	1	Potrubie k postrekovačom SPXFLEX 30m	ks	2,000		58,92	117,84	0,000	0,000
P/PE	1	Teflóňová páska 1/2x 12 m	ks	8,000		2,26	18,08	0,000	0,000
P/PE	1	Satelitná dekódová ovládacia jednotka ref. Rain Bird LXD, 50 sekcií	ks	1,000		2 186,51	2 186,51	0,000	0,000
P/PE	1	FD-401 Dekodér signálu pre 1-4 solenoidov, 4 dekodérové adresy	ks	10,000		327,47	3 274,70	0,000	0,000
P/PE	1	FD-101 Dekodér signálu pre 1 solenoid, (master valve), 1 dekodérová adresa	ks	1,000		195,24	195,24	0,000	0,000
P/PE	1	Vodotesný konektor DBRY-6	ks	120,000		3,29	394,80	0,000	0,000
P/PE	1	Platnička pre uzemnenie centrálnej jednotky MGP-1	ks	1,000		122,71	122,71	0,000	0,000
P/PE	1	Uzemnenie centrálnej jednotky MSP-1	ks	1,000		210,54	210,54	0,000	0,000
P/PE	1	Bezdrôtový dažďový senzor WRC	ks	1,000		189,76	189,76	0,000	0,000
P/PE	1	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet	ks	1,000		1 254,27	1 254,27	0,000	0,000
P/PE	1	Účet na IQ cloud	ks	1,000		1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
P/PE	1	Špeciálne dekodérové káble 2x2,5 mm2	m	450,000		6,21	2 794,50	0,000	0,000
P/PE	1	Potrubie HD-PE 100 40x2,4 mm PN 10	m	670,000		4,56	3 055,20	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	1	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000		850,00	850,00	0,000	0,000
P/PE	1	Potrubie HD-PE 80 32x2,0 mm PN 06	m	1 540,000		3,41	5 251,40	0,000	0,000
P/PE	1	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	ks	1,000		1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
P/PE	1	Závlahový elektroventil 1 100-DVF, prietok:0,05-9,08 m3/hod., tlak: 1,0-10,4 baru, cievka 24V - 50 Hz, spínací prúd 0,30A	ks	30,000		58,49	1 754,70	0,000	0,000
P/PE	1	Závlahový elektroventil 1 100-DVF, prietok:0,05-9,08 m3/hod., tlak: 1,0-10,4 baru, cievka 24V - 50 Hz, spínací prúd 0,30A	ks	1,000		58,49	58,49	0,000	0,000
P/PE	1	Navrtávací pás na PE potrubie 40x1 zosilnený PN16	ks	30,000		8,27	248,10	0,000	0,000
P/PE	1	Šróbenie 1 pozink	ks	60,000		5,91	354,60	0,000	0,000
P/PE	1	Vsuvka 1 pozink	ks	30,000		5,46	163,80	0,000	0,000
P/PE	1	Teflónova niť Tangit (80)	ks	5,000		8,76	43,80	0,000	0,000
P/PE	1	VB robustná štvorhranná šachta ref. JUMBO VB-JMB-H, 70 cm x 53 cm x 31 cm (LxŠxH)	ks	10,000		85,49	854,90	0,000	0,000
P/PE	1	Rýchlospojňový ventil 3/4 3QC, mosadzný	ks	7,000		11,52	80,64	0,000	0,000
P/PE	1	Mosadzný kľúč 3QC-K na ventil 3QC	ks	1,000		28,47	28,47	0,000	0,000
P/PE	1	VB-7RND-H okrúhla šachtica pre umiestnenie rýchlospojného ventilu	ks	7,000		23,57	164,99	0,000	0,000
P/PE	1	Tvarovky pre napojenie rýchlospojného ventilu	ks	7,000		8,92	62,44	0,000	0,000
P/PE	1	ProPump 6059 sada - výkon 1,5 kW,(230 V), 2	ks	1,000		567,24	567,24	0,000	0,000
P/PE	1	Frekvenčný menič Vasco 214	ks	1,000		711,84	711,84	0,000	0,000
P/PE	1	Tlaková nádoba TN 50 horizontal	ks	1,000		112,39	112,39	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnícke úpravy - závlahový systém

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	1	5 cestná armatúra 5WA 92mm	ks	1,000		8,27	8,27	0,000	0,000
P/PE	1	Vsuvka 2 pozink	ks	1,000		5,39	5,39	0,000	0,000
P/PE	1	Redukcia 2 x 6/4 pozink	ks	1,000		8,21	8,21	0,000	0,000
P/PE	1	Spätná klapka 2 - celokovová Europa	ks	1,000		15,27	15,27	0,000	0,000
P/PE	1	Tvarovky a potrubie pre pripojenie čerpacej techniky	sb	1,000		120,00	120,00	0,000	0,000
P/PE	1	Filter PRO Medium 5/4, samopreplach	ks	1,000		69,71	69,71	0,000	0,000
P/PE	1	Guľový ventil 5/4 MF	ks	2,000		12,33	24,66	0,000	0,000
P/PE	1	Tvarovky pre napojenie filtra	ks	1,000		85,00	85,00	0,000	0,000
P/PE	1	Vodomerná šachta pre čerpaciu techniku	ks	1,000		230,00	230,00	0,000	0,000
P/PE	1	vyhlbenie ryhy pre potrubie	m	2 210,000		1,21	2 674,10	0,000	0,000
P/PE	1	Zásyp ryhy pre potrubie	m	2 210,000		1,20	2 652,00	0,000	0,000
P/PE	1	výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	235,000		3,07	721,45	0,000	0,000
P/PE	1	výkop pre ventilové šachtice	ks	10,000		15,20	152,00	0,000	0,000
P/PE	1	výkop pre rýchlospojky	ks	7,000		8,21	57,47	0,000	0,000
P/PE	1	výkop pre vodomernú šachtu	ks	1,000		25,47	25,47	0,000	0,000
P/PE	1	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia,	ks	1,000		850,00	850,00	0,000	0,000
P/PE	1	výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000		720,00	720,00	0,000	0,000
P/PE	1	GPS výkres skutočného prevedenia	ks	1,000		610,00	610,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / 05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	1	tlakové skúšky	ks	0,000		290,00	0,00	0,000	0,000
P/PE	1	údržba(prvé zazimovanie a jaré zprevádzkovanie)	ks	0,000		0,00	0,00	0,000	0,000
P/PE	1	Prietokový senzor 1	ks	1,000		595,86	595,86	0,000	0,000
P/PE	1	SD-210 pulsný decoder pre senzor prietoku	ks	1,000		527,41	527,41	0,000	0,000
P/PE	1	Meteostanica WS PRO Light, bezdrôtová komunikácia, 9Dbi anténa	ks	1,000		10 452,63	10 452,63	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	58 191,07	58 191,07	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	58 191,07	58 191,07	0,000	0,000
05 Krajinné a sadovnicke úpravy - závlahový systém				Celkom	0,00	58 191,07	58 191,07	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 06B Multifunkčné ihrisko					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
DIČ:					
Projektant:				IČO:	
DIČ:					

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	38 640,46	644,40	39 284,86	6		0,00
2	PSV	305,93	490,00	795,93	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			40 080,79	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>40 080,79</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 40 080,79</td> <td>8 016,16</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>48 096,95</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	40 080,79	22	DPH 20% z 40 080,79	8 016,16	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	48 096,95	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	40 080,79																		
22	DPH 20% z 40 080,79	8 016,16																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	48 096,95																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 06B Multifunkčné ihrisko

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	632,35	0,00	632,35	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	4 257,04	0,00	4 257,04	52,4500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	32 948,47	0,00	32 948,47	171,8000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	407,70	644,40	1 052,10	9,5600	0,0000
PRESUNY HMÔT	394,90	0,00	394,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	38 640,46	644,40	39 284,86	233,8100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	142,50	490,00	632,50	0,0000	0,0000
NÁTERY	163,43	0,00	163,43	0,0400	0,0000
Práce PSV	305,93	490,00	795,93	0,0400	0,0000
Celkom	38 946,39	1 134,40	40 080,79	233,8500	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06B Multifunkčné ihrisko

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 06B Multifunkčné ihrisko

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,670	22,99		360,25	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,402	6,50		61,11	0,000	0,000
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,670	1,20		18,80	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,670	0,83		13,01	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	416,700	0,43		179,18	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			632,35	0,00	632,35	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,210	25,62		31,00	2,347	0,000
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	10,019	70,00		701,33	22,161	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,960	11,60		80,74	0,011	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,960	2,38		16,56	0,000	0,000
11/A 1	279321511	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 - pohľadový	m3	11,204	70,00		784,28	26,277	0,000
11/A 1	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce -únosné	m2	76,727	15,04		1 153,97	0,184	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06B Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	76,727	4,23		324,56	0,000	0,000
11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	1,294	900,00		1 164,60	1,468	0,000
		ZÁKLADY			4 257,04	0,00	4 257,04	52,450	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	416,700	3,32		1 383,44	89,957	0,000
221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	416,700	4,52		1 883,48	0,000	0,000
221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	416,700	1,20		500,04	0,000	0,000
221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	416,700	1,35		562,55	0,000	0,000
221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	416,700	1,58		658,39	33,349	0,000
221/A 1	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	416,700	2,10		875,07	48,491	0,000
221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania	m2	416,700	65,00		27 085,50	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			32 948,47	0,00	32 948,47	171,800	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	70,700	4,70		332,29	7,467	0,000
P/PE	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	72,000		8,95	644,40	0,000	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,884	85,31		75,41	2,089	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			407,70	644,40	1 052,10	9,560	0,000
		PRESUNY HMÔT							
231/A 3	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	394,903	1,00		394,90	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06B Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT			394,90	0,00	394,90	0,000	0,000
		Práce HSV			38 640,46	644,40	39 284,86	233,810	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	76799520050r	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby - streetbalový kôš	ks	1,000	85,00		85,00	0,000	0,000
P/PE	55381680050r	Streetbalový kôš	ks	1,000		490,00	490,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	575,000	0,1000		57,5000	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			142,50	490,00	632,50	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783894122	Povrchová úprava betónových povrchov priesvitným lakom	m2	76,727	2,13		163,43	0,035	0,000
P/PE	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	416,700		0,00	0,00	0,000	0,000
		NÁTERY			163,43	0,00	163,43	0,040	0,000
		Práce PSV			305,93	490,00	795,93	0,040	0,000
SO 06B Multifunkčné ihrisko				Celkom	38 946,39	1 134,40	40 080,79	233,850	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 06D Parkourové zostavy					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
DIČ:					
Projektant:				IČO:	
DIČ:					

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	19 819,09	446,60	20 265,69	6		0,00
2	PSV	1 223,12	9 817,08	11 040,20	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			31 305,89	10	Spolu	0,00

C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]		0,00		17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>31 305,89</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 31 305,89</td> <td>6 261,18</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>37 567,07</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	31 305,89	22	DPH 20% z 31 305,89	6 261,18	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	37 567,07	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	31 305,89																		
22	DPH 20% z 31 305,89	6 261,18																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	37 567,07																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 06D Parkourové zostavy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	18 962,59	0,00	18 962,59	96,9900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	311,02	446,60	757,62	7,2900	0,0000
PRESUNY HMÔT	545,48	0,00	545,48	0,0000	0,0000
Práce HSV	19 819,09	446,60	20 265,69	104,2800	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 223,12	9 817,08	11 040,20	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 223,12	9 817,08	11 040,20	0,0000	0,0000
Celkom	21 042,21	10 263,68	31 305,89	104,2800	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06D Parkourové zostavy

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			Dátum: 22. 9. 2016						
Stavba Voľnočasový priestor JAMA									
Objekt SO 06D Parkourové zostavy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	198,691	3,32		659,65	42,893	0,000
221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	198,691	5,42		1 076,91	0,000	0,000
221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	198,691	1,23		244,39	0,000	0,000
221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	198,691	1,35		268,23	0,000	0,000
221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	198,691	1,58		313,93	15,901	0,000
221/A 1	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	198,691	2,10		417,25	23,122	0,000
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,840	3,01		113,90	7,154	0,000
221/A 1	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm	m2	37,840	8,60		325,42	7,921	0,000
221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania	m2	198,691	65,00		12 914,92	0,000	0,000
221	581121111r3	Pružná monolitická vrstva ref. Coortsol race training roller system hr. 40mm	m2	37,840	69,45		2 627,99	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			18 962,59	0,00	18 962,59	96,990	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	53,940	4,70		253,52	5,697	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06D Parkourové zostavy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	55,000		8,12	446,60	0,000	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,674	85,31		57,50	1,593	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			311,02	446,60	757,62	7,290	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	181,826	3,00		545,48	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			545,48	0,00	545,48	0,000	0,000
		Práce HSV			19 819,09	446,60	20 265,69	104,280	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	76799520050	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : BATTILING ROPE	ks	1,000	99,65		99,65	0,000	0,000
P/PE	55381680050	Parkourova zostava : BATTILING ROPE	ks	1,000		356,42	356,42	0,000	0,000
767	76799520051	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy: CROSS BOX M	ks	1,000	112,41		112,41	0,000	0,000
P/PE	55381680051	Parkourova zostava : CROSS BOX M	ks	1,000		511,42	511,42	0,000	0,000
767	76799520052	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : FITNESS LADDERS	ks	1,000	121,33		121,33	0,000	0,000
P/PE	55381680052	Parkourova zostava : FITNESS LADDERS	ks	1,000		625,12	625,12	0,000	0,000
767	76799520053	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : FITNESS FLYING RINGS	ks	1,000	154,23		154,23	0,000	0,000
P/PE	55381680053	Parkourova zostava : FITNESS FLYING RINGS	ks	1,000		2 152,32	2 152,32	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06D Parkourové zostavy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
767	76799520054	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : LEOPARD CRAWL	ks	1,000	85,42		85,42	0,000	0,000
P/PE	55381680054	Parkourova zostava : LEOPARD CRAWL	ks	1,000		152,63	152,63	0,000	0,000
767	76799520055	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : MONKEY BARS	ks	1,000	136,25		136,25	0,000	0,000
P/PE	55381680055	Parkourova zostava : MONKEY BARS	ks	1,000		1 990,42	1 990,42	0,000	0,000
767	76799520056	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : CROSSFIT ROPE WALL	ks	1,000	124,52		124,52	0,000	0,000
P/PE	55381680056	Parkourova zostava : CROSSFIT ROPE WALL	ks	1,000		1 428,75	1 428,75	0,000	0,000
767	76799520057	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminu na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby parkourovej zostavy : INFO POINT	ks	1,000	280,00		280,00	0,000	0,000
P/PE	55381680057	Parkourova zostava : INFO POINT	ks	1,000		2 600,00	2 600,00	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10 930,890	0,0100		109,3100	0,000	0,000
P/PE	001	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	236,531		0,00	0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 223,12	9 817,08	11 040,20	0,000	0,000
		Práce PSV			1 223,12	9 817,08	11 040,20	0,000	0,000
SO 06D Parkourové zostavy				Celkom	21 042,21	10 263,68	31 305,89	104,280	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 06E Hracie a fitness prvky					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 377,52	233,55	5 611,07	6		0,00
2	PSV	729,13	19 010,48	19 739,61	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			25 350,68	10	Spolu	0,00

C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">25 350,68</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 25 350,68</td> <td style="text-align: right;">5 070,14</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">30 420,82</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	25 350,68	22	DPH 20% z 25 350,68	5 070,14	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	30 420,82	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	25 350,68																		
22	DPH 20% z 25 350,68	5 070,14																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	30 420,82																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 06E Hracie a fitness prvky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
SPEVNENÉ PLOCHY	4 405,50	0,00	4 405,50	22,6800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	149,93	233,55	383,48	3,5100	0,0000
PRESUNY HMÔT	822,09	0,00	822,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 377,52	233,55	5 611,07	26,1900	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	729,13	19 010,48	19 739,61	0,0000	0,0000
Práce PSV	729,13	19 010,48	19 739,61	0,0000	0,0000
Celkom	6 106,65	19 244,03	25 350,68	26,1900	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06E Hracie a fitness prvky

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Projektant:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená
Stavba Voľnočasový priestor JAMA
Objekt SO 06E Hracie a fitness prvky

Spracoval:
Ks:
Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564731112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 110 mm	m2	55,000	3,32		182,60	11,873	0,000
221	564732111R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhutn.hr. 110 mm	m2	55,000	5,52		303,60	0,000	0,000
221	564801110R	Podklad zo štrkodrviny fr.0/4 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 10 mm	m2	55,000	1,23		67,65	0,000	0,000
221	564801111R	Podklad zo štrkodrviny fr.4/8 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 20 mm	m2	55,000	1,35		74,25	0,000	0,000
221/A 1	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 8/16 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m2	55,000	1,58		86,90	4,402	0,000
221/A 1	564811112	Podklad zo štrkodrviny fr. 16/32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm	m2	55,000	2,10		115,50	6,400	0,000
221	581121111r2	Pružná monolitická vrstva ref. CONIPUR hr. 35mm vrátane umelého vodopriepustný polyuretánový povrchu EPDM hr. 10mm, vrátane vyčiarovania i	m2	55,000	65,00		3 575,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			4 405,50	0,00	4 405,50	22,680	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	26,000	4,70		122,20	2,746	0,000
P/PE	5921745000r	Obrubník betónový parkový	ks	27,000		8,65	233,55	0,000	0,000
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,325	85,31		27,73	0,768	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			149,93	233,55	383,48	3,510	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06E Hracie a fitness prvky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	47,713	17,23		822,09	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			822,09	0,00	822,09	0,000	0,000
		Práce HSV			5 377,52	233,55	5 611,07	26,190	0,000
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767	76799520001	Montáž vrátane výkopov, odvozu vykopanej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy -AIR WALKER/ Ergotrenažér pre chôdzu, beh	ks	1,000	124,51		124,51	0,000	0,000
P/PE	5538168001	AIR WALKER / Ergotrenažér pre chôdzu, beh	ks	1,000		2 142,90	2 142,90	0,000	0,000
767	76799520002	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM STANICA - boky	ks	1,000	55,23		55,23	0,000	0,000
P/PE	55381680002	GYM STANICA - boky	ks	1,000		1 642,20	1 642,20	0,000	0,000
767	76799520003	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM BRADLÁ - paže, triceps, hrudník. chrbtica, brušné svalstvo	ks	1,000	51,26		51,26	0,000	0,000
767	76799520004	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - CROSS TRAINER (eliptický trenažér)	ks	1,000	121,41		121,41	0,000	0,000
P/PE	55381680004	CROSS TRAINER (eliptický trenažér) - lyžovanie, beh	ks	1,000		1 356,12	1 356,12	0,000	0,000
P/PE	55381680003	GYM BRADLÁ - paže, triceps, hrudník. chrbtica, brušné svalstvo	ks	1,000		1 584,78	1 584,78	0,000	0,000
767	76799520005	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - GYM DISK (rotoped) - boky, brušné partie, chrbtica	ks	1,000	105,62		105,62	0,000	0,000
P/PE	55381680005	GYM DISK (rotoped) - boky, brušné partie, chrbtica	ks	1,000		2 541,45	2 541,45	0,000	0,000
767	76799520006	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - PULL UP (Ribstol)	ks	1,000	52,16		52,16	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 06E Hracie a fitness prvky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	55381680006	PULL UP (Ribstol) - vertikálna rebrina šikmá	ks	1,000		5 345,45	5 345,45	0,000	0,000
767	76799520007	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - ERGOVEŽA - Chrbát, ramená	ks	1,000	127,49		127,49	0,000	0,000
P/PE	55381680007	ERGOVEŽA - Chrbát, ramená	ks	1,000		3 542,16	3 542,16	0,000	0,000
767	76799520008	Montáž vrátane výkopov, odvozu výkopovej zeminy na skládku s poplatkom za skládku a spodnej stavby fitness zostavy - INFOPANEL (informačný stojan)	ks	1,000	26,53		26,53	0,000	0,000
P/PE	55381680008	INFOPANEL (Informačný stojan)	ks	1,000		855,42	855,42	0,000	0,000
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6 491,710	0,0100		64,9200	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			729,13	19 010,48	19 739,61	0,000	0,000
		Práce PSV			729,13	19 010,48	19 739,61	0,000	0,000
SO 06E Hracie a fitness prvky				Celkom	6 106,65	19 244,03	25 350,68	26,190	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA					Miesto:	
Objekt SO 07 Verejné a parkové osvetlenie						
Ks:						
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	117 741,57	11 481,95	129 223,52	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			129 223,52	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">129 223,52</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 129 223,52</td> <td style="text-align: right;">25 844,70</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">155 068,22</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	129 223,52	22	DPH 20% z 129 223,52	25 844,70	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	155 068,22	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	129 223,52																		
22	DPH 20% z 129 223,52	25 844,70																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	155 068,22																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,0000	0,0000
Montážne práce	117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,0000	0,0000
Celkom	117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,0000	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
P/PE	210	Prisadená rozvodnica so zámkom na kľúč, 36M, IP65, rozmery 483x403x130 (VxŠxH)	ks	1,000		154,21	154,21	0,000	0,000
P/PE	210	Taška na výkresy A4, 1 ks	ks	1,000		6,70	6,70	0,000	0,000
P/PE	210	Osadenie rozvádzačov	ks	1,000		65,47	65,47	0,000	0,000
P/PE	210	Hlavný vypínač In=32A/3p	ks	1,000		29,74	29,74	0,000	0,000
P/PE	210	Prepáťová ochrana 100 kA (10/350)/4 póly, B+C	ks	1,000		75,36	75,36	0,000	0,000
P/PE	210	Svorkovnica hl. pospájania	ks	1,000		27,74	27,74	0,000	0,000
P/PE	210	Elektromer, 3-fázový, 1-tarifný, digitálny, In=min.50A,	ks	1,000		62,19	62,19	0,000	0,000
P/PE	210	Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1,000		42,71	42,71	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 10A/3p/char. C - svetidlo SV2 1/1	ks	1,000		8,31	8,31	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 10A/3p/char. C - svetidlo SV2 2/1	ks	1,000		8,31	8,31	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 10A/3p/char. C - svetidlo SV2 3/1	ks	1,000		8,31	8,31	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 10A/3p/char. C - svetidlo SV2 4/1	ks	1,000		8,31	8,31	0,000	0,000
P/PE	210	Kombinovaný prúdový chránič 16A/2p/30mA/char. B - servisná zásuvka	ks	1,000		47,19	47,19	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	210	Kombinovaný prúdový chránič 16A/2p/30mA/char. B - rezerva	ks	1,000		29,11	29,11	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 3x2,5	ks	15,000		2,05	30,75	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 5x2,5	ks	5,000		2,17	10,85	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 1x16	ks	5,000		1,99	9,95	0,000	0,000
P/PE	210	Vyskladanie rozvádzača	ks	1,000		75,00	75,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podružný materiál (káblíky, značky, spojky,)	ks	1,000		90,00	90,00	0,000	0,000
P/PE	210	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	1,000		250,00	250,00	0,000	0,000
P/PE	210	Kábel N2XH-J 4x10	m	100,000		6,85	685,00	0,000	0,000
P/PE	210	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	150,000		3,99	598,50	0,000	0,000
P/PE	210	F/UTP cat6. zemný!	m	650,000		2,52	1 638,00	0,000	0,000
P/PE	210	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	800,000		1,84	1 472,00	0,000	0,000
P/PE	210	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	40,000		5,21	208,40	0,000	0,000
P/PE	210	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	150,000		0,70	105,00	0,000	0,000
P/PE	210	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000		1,96	58,80	0,000	0,000
P/PE	210	Zásuvková rozbočovacia skriňa v exteriéri s istením, 2x400V/16A+2x230V	ks	1,000		75,00	75,00	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	SITECO SICOMPACT A2 MIDI 400W PRE CDM-TT,IK09, IP66. vrátane kompletizácie v dielni.	ks	4,000	1 350,00		5 400,00	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	42200lm životnosť: 24000(horizontal), rozmery h x d[mm]: 298x48 3000K, farba: 730, BIELA FARBA SVETLA.4200K	ks	4,000	45,27		181,08	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	Stožiar STK 76/100/3 RAL 9007 . G9007S 10m bez prírubový	ks	4,000	451,42		1 805,68	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	zakladpresto	Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10 m	ks	4,000	65,00		260,00	0,000	0,000
R/RE	montažaprísl	Montáž stožiara do výšky 10 m, doprava (z blízkej skládky) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	4,000	42,50		170,00	0,000	0,000
R/RE	montažaprísl	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svork	ks	4,000	15,22		60,88	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A vrátane poistiek kompetizácia	ks	4,000	29,76		119,04	0,000	0,000
R/RE	kablevodiče	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 a jeho propojenie ku svetidlu	ks	40,000	1,82		72,80	0,000	0,000
R/RE	konzolapresv	Konzola pre svetlomety T V500, vrátane montáže na stožiar	ks	4,000	49,98		199,92	0,000	0,000
R/RE	chráničky	Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	10,000	42,87		428,70	0,000	0,000
R/RE	službyskušky	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	4,000	25,00		100,00	0,000	0,000
R/RE	službyasv.Mi	Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod, vrátane kolíkov	ks	4,000	29,00		116,00	0,000	0,000
R/RE	svetidlamon	Montáž reflektora 12,8kg do výšky 10m	ks	4,000	19,76		79,04	0,000	0,000
R/RE	stožiareprip	Ukončenie vodičov v svorkovnici vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	ks	40,000	0,70		28,00	0,000	0,000
R/RE	stožiareozna	Samolepka BLESK-B3	ks	4,000	1,83		7,32	0,000	0,000
R/RE	stožiareozna	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	4,000	2,19		8,76	0,000	0,000
R/RE	zemniacasust	Dodávka Guľatiny FeZn o=10 mm ² , 1kg=1,6m	ks	90,000	2,88		259,20	0,000	0,000
R/RE	službyskušky	VO Revízia svetelného miesta	ks	4,000	18,00		72,00	0,000	0,000
R/RE	kabledodávky	Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	ks	105,000	4,59		481,95	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	zemnépráce	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	85,000	3,98		338,30	0,000	0,000
R/RE	zemnépráce	Riadený pretlak vrátane chárničky O 63 pod trávnikom a chodníkom	m	3,000	127,37		382,11	0,000	0,000
P/PE	210	Ihriskový rozvádzač uzamykatelný, IP55, istenie a spínanie prepetova ochrana	ks	1,000		451,88	451,88	0,000	0,000
R/RE	pripojenieR	Pripojenie sústavy osvetlenia tenisového ihriska do rozvádzača RVO01vrátanae prísluš materialu	ks	1,000	95,00		95,00	0,000	0,000
R/RE	pomocnépráce	Dopravné naklady, preskladovanie materialu na stavbe	ks	1,000	190,00		190,00	0,000	0,000
R/RE	službyprojek	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia 3 paré	ks	1,000	480,00		480,00	0,000	0,000
R/RE	službydokume	Foto-Videodokumentácia zemných prác.	ks	1,000	210,00		210,00	0,000	0,000
R/RE	pomocnépráce	Pomocné práce a likvidácia obalov	hod.	18,000	10,00		180,00	0,000	0,000
R/RE	službyriaden	Projektový manažment	hod.	60,000	15,00		900,00	0,000	0,000
R/RE	meranieosvet	Meranie osvetlenia a protokol z merania	ks	1,000	520,00		520,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podružný materiál	ks	1,000		215,00	215,00	0,000	0,000
R/RE	Výkopovéprác	Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	415,000	4,81		1 996,15	0,000	0,000
R/RE	Výkopovéprác	Výkop v chodníku do hĺbky 55 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny, beton, asfalt	m	155,000	4,99		773,45	0,000	0,000
R/RE	zemniacasust	Dodávka Guľatiny FeZn o=10 mm2, 1kg=1,6m	ks	600,000	2,88		1 728,00	0,000	0,000
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 10 m	ks	2,000	85,00		170,00	0,000	0,000
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre zemné svetidlo Z1	ks	8,000	32,00		256,00	0,000	0,000
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre zemné svetidlo Z2	ks	8,000	35,00		280,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre zemnú krabicu ZKBM	ks	12,000	28,00		336,00	0,000	0,000
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre zemnú krabicu ZKBV	ks	2,000	31,00		62,00	0,000	0,000
R/RE	Základy	Púzdrový základ pre zemnú časť rozvádzača RZ1	ks	1,000	57,00		57,00	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	inštalacia riešenia MODULUM MAXI 10,5, typ STK 76/80/3	ks	2,000	130,00		260,00	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Náter stožiaru SABLE AKZO NOBEL, GRIS 2900	ks	9,000	35,00		315,00	0,000	0,000
R/RE	Stožiare	Doprava stožiarov na skládku v obci	ks	1,000	290,00		290,00	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Montáž stožiara výšky 10m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	2,000	54,27		108,54	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Stožiar drevo/kov, 8m, kónický, hranatý, stožiarový základ	ks	2,000	284,38		568,76	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Doprava stožiara z Ústí nad Labem - Bratislava	ks	1,000	520,11		520,11	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Svietidlo výbojkové symetrické DecoFlood2 DVP626, G12, 70W	ks	6,000	859,74		5 158,44	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Vysokotlaková halogenidová výbojka G12, 70W, 830, 16000h, CRI 85	ks	6,000	49,92		299,52	0,000	0,000
R/RE	Referenčnýmo	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A	ks	2,000	29,76		59,52	0,000	0,000
R/RE	Stožiare	Samolepka BLESK-B3	ks	2,000	1,83		3,66	0,000	0,000
R/RE	Stožiare	Samolepka uzemnenie	ks	2,000	2,99		5,98	0,000	0,000
R/RE	Stožiare	Označenie stožiara číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	2,000	2,19		4,38	0,000	0,000
R/RE	Kábleavodiče	Kábel silový medený H05RN 3x1,5	m	323,000	1,88		607,24	0,000	0,000
R/RE	Kábleavodiče	Kábel silový medený H07RN 3x2,5	m	58,000	2,71		157,18	0,000	0,000
R/RE	Kábleavodiče	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	594,000	3,52		2 090,88	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	Kábleavodiče	Konektor na napojenie svetidla LT1 LED	m	6,000	25,47		152,82	0,000	0,000
R/RE	Kábleavodiče	Gélová spojka ELETEC SHARK 506 3x5x1,5-96mm2 so svorkou	ks	20,000	21,08		421,60	0,000	0,000
R/RE	chraničky	Chránička do zeme d=25 mm FXKVR	m	600,000	11,29		6 774,00	0,000	0,000
R/RE	chraničky	Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	15,000	15,87		238,05	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Svietidlo zemné Z1 podľa špecifikácie použitých zariadení	ks	18,000	500,41		9 007,38	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Svietidlo zemné Z2 podľa špecifikácie použitých zariadení	ks	6,000	451,26		2 707,56	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	zemná zásuvka ZZ - zásuvková skrinka - istenie zásuvky 230V/50Hz 16A In 30mA, podľa projektovej dokumentácie.	ks	1,000	59,71		59,71	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Zemná krabica ZKBM	ks	12,000	22,45		269,40	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Zemná krabica ZKBV	ks	3,000	23,58		70,74	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	LINE IP67 LED pás FLEXA A-3014 WW 3000K, 60LED/m DC 24V, CONSTANT CURRENT, 4,4W, IP67, podľa špecifikácie použitých riešení	m	136,000	18,27		2 484,72	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	LINE IP 67 LED profil AL SLIM LINE anodized 15mm, frosted diffuser, vrátanie tesniacej sady a koncoviek	m	136,000	16,78		2 282,08	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Zdroj HLG 150W alebo ekvivalent	ks	7,000	65,49		458,43	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Skrinka Mi 0210 IP66 275x275x195mm	ks	5,000	132,74		663,70	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Montáž riešenia LINE IP67	ks	136,000	8,11		1 102,96	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Zapojenie prvkov v zemnej krabici ZKBV, vrátane podružného materiálu	ks	7,000	5,91		41,37	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Zapojenie prvkov v zemnej krabici ZKBM, vrátane podružného materiálu	ks	2,000	6,72		13,44	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	20,000	12,33		246,60	0,000	0,000
R/RE	Svietidláapr	Revízia svetidla	mer.	178,000	8,71		1 550,38	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	Rozvádzače	Zásuvkový box servisný CWB31E16K, určený na pripojenie pohyblivých prívodov v parku. Osadený 2x zásuvka 1-fázová s viečkom, 1x prúdový chránič s ističom RCBO DS201 (6kA, 1P+N, C16,	ks	2,000	341,28		682,56	0,000	0,000
R/RE	Inžinierskúp	Geodetické zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	38,000	12,39		470,82	0,000	0,000
R/RE	pripojenieR	Pripojenie sústavy osvetlenia tenisového ihriska do rozvádzača RVO01 v rátane prísluš materialu	ks	6,000	35,00		210,00	0,000	0,000
R/RE	pomocnépráce	Dopravné naklady, preskladovanie materialu na stavbe	ks	1,000	290,00		290,00	0,000	0,000
R/RE	službyprojek	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia 3 paré	kpl	1,000	720,00		720,00	0,000	0,000
R/RE	službydokume	Foto-Videodokumentácia zemných prác.	kpl	1,000	190,00		190,00	0,000	0,000
R/RE	pomocnépráce	Pomocné práce a likvidácia obalov	hod.	38,000	10,00		380,00	0,000	0,000
R/RE	službyriaden	Projektový manažment	hod.	60,000	15,00		900,00	0,000	0,000
R/RE	meranieosvet	Meranie osvetlenia a protokol z merania	ks	1,000	450,00		450,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podružný materiál	ks	1,000		590,00	590,00	0,000	0,000
P/PE	210	Prúdový chránič 40A/4p/30mA/	ks	1,000		65,76	65,76	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Čerpadlá	ks	1,000		8,93	8,93	0,000	0,000
P/PE	210	Istič 16A/3p/char. C - Filtre	ks	1,000		8,93	8,93	0,000	0,000
P/PE	210	Svorka pre kábel 5x4	ks	2,000		5,27	10,54	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	SITECO FANTASIE alebo ekvivalent. Svietidlo parkové osadené 70W halogenidovou výbojkou 3000K, Ra 80 a viac.	ks	35,000	584,92		20 472,20	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	Stožiar STK 60/40/3 RAL 9007 . DB 7025, 4m bez prírubový alebo ekvivalent	ks	35,000	281,26		9 844,10	0,000	0,000
R/RE	zakladpresto	Púzdrový základ pre stožiar bezprírubový verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 5 m	ks	20,000	89,00		1 780,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	montážaprísl	Montáž stožiaru do výšky 5 m, doprava (z blízkej skládky) a montáž stožiaru, osadenie do základu, zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	35,000	42,50		1 487,50	0,000	0,000
R/RE	montážsvorko	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž do 15 ks vodičov do priemeru 16 mm, montáž poistky, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svork	ks	20,000	15,22		304,40	0,000	0,000
R/RE	Referenčným	Stožiarová svorkovnica GURO EKM-2020SK-2D1U, 2x10A vrátane poistiek kompletizácia, alebo ekvivalent	ks	35,000	29,76		1 041,60	0,000	0,000
R/RE	kablevodiče	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 a jeho propojenie ku svetidlu	ks	147,000	1,82		267,54	0,000	0,000
R/RE	chráničky	Chránička do zeme d=50 mm FXKVR	m	140,000	16,84		2 357,60	0,000	0,000
R/RE	službyskušky	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou	ks	35,000	25,00		875,00	0,000	0,000
R/RE	službyasv.Mi	Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod, vrátane kolíkov	ks	35,000	29,00		1 015,00	0,000	0,000
R/RE	svietidlamon	Montáž parkového svetidla do 5m	ks	20,000	85,00		1 700,00	0,000	0,000
R/RE	stožiareprip	Ukončenie vodičov v rozvážači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5mm ²	ks	1 050,000	0,70		735,00	0,000	0,000
R/RE	stožiareozna	Samolepka BLESK-B3	ks	35,000	1,83		64,05	0,000	0,000
R/RE	stožiareozna	Označenie stožiaru číslom - reflexný podklad, čierne číslo	ks	35,000	2,19		76,65	0,000	0,000
R/RE	zemniacasust	Dodávka Guľatiny FeZn o=10 mm ² , 1kg=1,6m	ks	880,000	1,44		1 267,20	0,000	0,000
R/RE	službyskušky	VO Revízia svetelného miesta	ks	35,000	18,00		630,00	0,000	0,000
R/RE	kabledodávky	Kábel silový CYKY-J 4x10mm ²	ks	1 099,000	3,57		3 923,43	0,000	0,000
R/RE	zemnépráce	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny	m	880,000	3,21		2 824,80	0,000	0,000
R/RE	zemnépráce	riadený pretlak vrátane chárničky O 63 pod trávnikom a chodníkom	m	15,000	125,31		1 879,65	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	Referenčným	CL10 MINI alebo ekvivalent. Svetidlo stropné osadené led modulom.12,5W, 3000K, Ra 80a viac, 700lm. Podľa špecifikácie alebo ekvivalent. Svetidlo s LED modulom. Stĺpové parkové	ks	2,000	421,56		843,12	0,000	0,000
R/RE	chráničky	Chránička do zeme d=25 mm FXKVR	m	32,000	12,41		397,12	0,000	0,000
R/RE	kablvodiče	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 a jeho propojenie ku svetidlu	ks	35,000	1,82		63,70	0,000	0,000
R/RE	pripojenieR	pripojenie sústavy parkového osvetlenia do rozvádzača RVO01vrátanae prísluš materialu dve vetvy	ks	2,000	35,00		70,00	0,000	0,000
R/RE	pomocnépráce	dopravné naklady preskladovanie materiaku na stavbe	ks	1,000	220,00		220,00	0,000	0,000
R/RE	službyprojek	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia 3 paré	SUB	1,000	420,00		420,00	0,000	0,000
R/RE	službydokume	Foto-Videodokumentácia zemných prác.	SUB	1,000	190,00		190,00	0,000	0,000
R/RE	službyriaden	Projektový manažment	hod.	60,000	15,00		900,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podružný materiál	ks	1,000		320,00	320,00	0,000	0,000
P/PE	210	Pomocné práce	hod	50,000		8,00	400,00	0,000	0,000
P/PE	210	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000		850,00	850,00	0,000	0,000
P/PE	210	Podruž. mat / sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... /	ks	1,000		490,00	490,00	0,000	0,000
P/PE	210	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000		520,00	520,00	0,000	0,000
P/PE	210	Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie	ks	1,000		410,00	410,00	0,000	0,000
P/PE	210	Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000		210,00	210,00	0,000	0,000
P/PE	210	Projektový manažment	hod.	70,000		15,00	1 050,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,000	0,000
		Montážne práce			117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 07 Verejné a parkové osvetlenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
SO 07 Verejné a parkové osvetlenie				Celkom	117 741,57	11 481,95	129 223,52	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA						Miesto:	
Objekt SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 253,50	79,41	5 332,91	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	213,55	36,00	249,55	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			5 582,46	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 582,46	
				22	DPH 20% z	5 582,46	1 116,49
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu	6 698,95	
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 035,48	43,15	4 078,63	5,7700	0,0000
ZÁKLADY	110,25	18,00	128,25	3,4900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 107,77	18,26	1 126,03	4,3600	0,0000
Práce HSV	5 253,50	79,41	5 332,91	13,6200	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	213,55	36,00	249,55	0,0100	0,0000
Montážne práce	213,55	36,00	249,55	0,0100	0,0000
Celkom	5 467,05	115,41	5 582,46	13,6300	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,000	25,37		532,77	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,000	14,21		127,89	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	18,000	3,42		61,56	0,015	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	18,000	1,98		35,64	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	26,000	2,84		73,84	0,018	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	26,000	0,95		24,70	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,390	3,47		29,11	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,620	3,30		71,35	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,638	21,61		78,62	0,000	0,000
S/S60	5833716700	Štrkopiesok 0-22 n	t	5,738		7,52	43,15	5,738	0,000
R/RE	r1	Zhotovenie cerpacej studne DN200 komplet	M	20,000	150,00		3 000,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			4 035,48	43,15	4 078,63	5,770	0,000
		ZÁKLADY							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	273322311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) síránovzdorný tr.C16/20	m3	1,575	70,00		110,25	3,467	0,000
S/S10	1328529090	Tyč oceľová rebierková pre výstuž do betónu D 6 mm ozn.10 505	t	0,020		900,00	18,00	0,020	0,000
		ZÁKLADY			110,25	18,00	128,25	3,490	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,215	31,09		37,77	2,297	0,000
S/S60	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	2,066		8,84	18,26	2,066	0,000
R/RE	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	120,00		120,00	0,000	0,000
R/RE	592R2	Armatúrna šachta	ks	1,000	950,00		950,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 107,77	18,26	1 126,03	4,360	0,000
		Práce HSV			5 253,50	79,41	5 332,91	13,620	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230180021	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 3.6	m	6,000	2,39		14,34	0,000	0,000
S/S20	2860020060	HDPE rúra PE100 63x5,8/100m - tlakový rozvod vody - rúry SDR11	m	6,000		6,00	36,00	0,008	0,000
923/M23	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	23,79		23,79	0,000	0,000
R/RE	5524213520	Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 12t -pre revízne šachty DN400	ks	1,000	175,42		175,42	0,000	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			213,55	36,00	249,55	0,010	0,000
		Montážne práce			213,55	36,00	249,55	0,010	0,000
SO 08 Prvky funkčne využívajúce vodu				Celkom	5 467,05	115,41	5 582,46	13,630	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
DIČ:					
Projektant:				IČO:	
DIČ:					

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	17 141,15	6 862,84	24 003,99	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			24 003,99	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>24 003,99</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 24 003,99</td> <td>4 800,80</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td>28 804,79</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 003,99	22	DPH 20% z 24 003,99	4 800,80	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	28 804,79	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 003,99																		
22	DPH 20% z 24 003,99	4 800,80																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	28 804,79																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 718,00	1 104,51	8 822,51	0,6300	0,0000
ZÁKLADY	156,62	11,27	167,89	4,6400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	6 057,29	0,00	6 057,29	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	409,33	2 908,81	3 318,14	374,8700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	4,38	0,00	4,38	0,4000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 795,53	2 838,25	5 633,78	11,1300	0,0000
Práce HSV	17 141,15	6 862,84	24 003,99	391,6700	0,0000
Celkom	17 141,15	6 862,84	24 003,99	391,6700	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	112,042	8,20		918,74	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	112,830	8,12		916,18	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	181,500	3,42		620,73	0,154	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	181,500	1,98		359,37	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	58,912	2,84		167,31	0,041	0,000
1/A 1	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	76,000	4,66		354,16	0,055	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	58,912	0,95		55,97	0,000	0,000
1/A 1	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	76,000	1,70		129,20	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	224,872	3,47		780,31	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	150,318	3,30		496,05	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,721	21,61		879,98	0,000	0,000
R/RE	R1	Vyhotovenie vsakovacej studne DN400	m	17,000	120,00		2 040,00	0,000	0,000
S/S20	2860002470	PVC rúra 160x4,7/1m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	1,000		7,70	7,70	0,003	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2860002490	PVC rúra 160x4,7/3m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	8,000		20,56	164,48	0,057	0,000
S/S20	2860002590	PVC rúra 250x7,3/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	11,000		79,01	869,11	0,300	0,000
S/S20	2860002540	PVC rúra 200x5,9/3m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	2,000		31,61	63,22	0,022	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			7 718,00	1 104,51	8 822,51	0,630	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,075	75,48		156,62	4,617	0,000
S/S10	1328102000	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 6 mm, ozn. 10 216	t	0,020		563,58	11,27	0,020	0,000
		ZÁKLADY			156,62	11,27	167,89	4,640	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 3	386921111	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 3 l/s	ks	1,000	25,93		25,93	0,000	0,000
R/RE	R2	Odlučovač ropných látok ref. KLARTEC 3/s s vytsupnou hodnotou 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	2 500,00		2 500,00	0,000	0,000
271/A 3	386921113	Montáž odlučovača ropných látok, železobetónového, s prietokom 6-10 l/s	ks	1,000	31,36		31,36	0,000	0,000
R/RE	R3	Odlučovač ropných látok 8 l/s s výstupnou hodnotou 0,1 mg/l NEL	ks	1,000	3 500,00		3 500,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			6 057,29	0,00	6 057,29	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,166	31,09		409,33	24,894	0,000
S/S60	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	72,048		7,09	510,82	72,048	0,000
S/S60	5833734400	Štrkopiesok 8-32 b	t	146,030		8,26	1 206,21	146,030	0,000
S/S60	5833466300	Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 b	t	109,514		8,43	923,20	109,514	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S60	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	22,382		12,00	268,58	22,382	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			409,33	2 908,81	3 318,14	374,870	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564241111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1,660	2,64		4,38	0,403	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			4,38	0,00	4,38	0,400	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	5,500	0,76		4,18	0,000	0,000
271/A 3	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	55,000	1,50		82,50	0,001	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	24,500	1,39		34,06	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	5,500	1,75		9,63	0,000	0,000
271/A 3	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	55,000	2,16		118,80	0,000	0,000
271/A 3	894170001	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm do 10 m3	m3	7,780	56,42		438,95	0,000	0,000
S/S50	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	36,000		74,52	2 682,72	0,468	0,000
271/A 3	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	5,000	380,82		1 904,10	10,621	0,000
R/RE	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	12,000	1,23		14,76	0,000	0,000
S/S90	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová ref. Tatrax PP 400	m2	105,800		1,47	155,53	0,042	0,000
R/RE	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	80,000	2,12		169,60	0,000	0,000
923/M23	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	5,000	3,79		18,95	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			2 795,53	2 838,25	5 633,78	11,130	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			17 141,15	6 862,84	24 003,99	391,670	0,000
SO 09A Dažďová kanalizácia a ORL				Celkom	17 141,15	6 862,84	24 003,99	391,670	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 09B Lavička					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
DIČ:					
Projektant:				IČO:	
DIČ:					

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 258,19	0,00	4 258,19	6		0,00
2	PSV	2 565,37	0,00	2 565,37	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			6 823,56	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">6 823,56</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 6 823,56</td> <td style="text-align: right;">1 364,71</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">8 188,27</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 823,56	22	DPH 20% z 6 823,56	1 364,71	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	8 188,27	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 823,56																		
22	DPH 20% z 6 823,56	1 364,71																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	8 188,27																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Lavička

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	304,02	0,00	304,02	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	3 815,59	0,00	3 815,59	36,8900	0,0000
PRESUNY HMÔT	138,58	0,00	138,58	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 258,19	0,00	4 258,19	36,8900	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 565,37	0,00	2 565,37	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 565,37	0,00	2 565,37	0,0000	0,0000
Celkom	6 823,56	0,00	6 823,56	36,8900	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Lavička

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Lavička

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,645	15,00		144,68	0,000	0,000
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,787	6,50		37,62	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,645	4,47		43,11	0,000	0,000
1/A 1	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (uvaž. do 10 km - dodávateľ nacení podľa svo	m3	67,515	0,45		30,38	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	9,645	5,00		48,23	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			304,02	0,00	304,02	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	16,651	70,00		1 165,57	36,830	0,000
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,581	11,60		447,54	0,062	0,000
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,581	2,38		91,82	0,000	0,000
R/RE	4113213140	Betón lavičky, železový tr.C 20/25 - pohľadový	m3	3,611	70,00		252,77	0,000	0,000
R/RE	4113511010	Debnenie zhotovenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	43,597	12,23		533,19	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Lavička

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	4113511020	Debnenie odstránenie-dielce, na každú stranu zvlášť únosné, hladké, presné	m2	43,597	5,23		228,01	0,000	0,000
R/RE	4113541750	Podporná konštrukcia výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	12,732	7,85		99,95	0,000	0,000
R/RE	4113541760	Podporná konštrukcia výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	12,732	2,65		33,74	0,000	0,000
R/RE	4113618210	Výstuž betónových konštrukcií doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,070	900,00		963,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			3 815,59	0,00	3 815,59	36,890	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 4	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	46,193	3,00		138,58	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			138,58	0,00	138,58	0,000	0,000
		Práce HSV			4 258,19	0,00	4 258,19	36,890	0,000
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766	7664111110	M+D Drevené sedenie zaoblené, laty 100/20mm, na rošte 50/30 + 70/50 mm, sibírsky smrekovec, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy - pevná časť	m2	17,361	80,00		1 388,88	0,000	0,000
766	7664111110r	M+D Drevené sedenie zaoblené, laty 100/20mm, na rošte 50/30 + 70/50 mm, sibírsky smrekovec, vrátane kotvenia, pántov, zámku a povrchovej úpravy - otváracá časť	m2	14,503	80,00		1 160,24	0,000	0,000
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	2 708,440	0,0060		16,2500	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			2 565,37	0,00	2 565,37	0,000	0,000
		Práce PSV			2 565,37	0,00	2 565,37	0,000	0,000
SO 09B Lavička				Celkom	6 823,56	0,00	6 823,56	36,890	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	16 202,49	971,08	17 173,57	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 266,50	9 755,66	17 022,16	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	1 716,29	293,37	2 009,66	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			36 205,39	10	Spolu	0,00

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">36 205,39</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 36 205,39</td> <td style="text-align: right;">7 241,08</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">43 446,47</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	36 205,39	22	DPH 20% z 36 205,39	7 241,08	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	43 446,47	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	36 205,39																		
22	DPH 20% z 36 205,39	7 241,08																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	43 446,47																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 902,08	0,00	5 902,08	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 309,29	101,00	1 410,29	10,9400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 603,64	0,00	5 603,64	610,9300	0,0000
SPEVNNÉ PLOCHY	219,27	350,85	570,12	5,4500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	968,21	519,23	1 487,44	0,1600	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 200,00	0,00	2 200,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	16 202,49	971,08	17 173,57	627,4700	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	7 266,50	9 755,66	17 022,16	3,4100	0,0000
Práce PSV	7 266,50	9 755,66	17 022,16	3,4100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	1 716,29	293,37	2 009,66	0,0100	0,0000
Montážne práce	1 716,29	293,37	2 009,66	0,0100	0,0000
Celkom	25 185,28	11 020,11	36 205,39	630,8900	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	115101204	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l	hod	120,000	11,63		1 395,60	0,000	0,000
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	195,000	4,94		963,30	0,000	0,000
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	117,000	0,79		92,43	0,000	0,000
1/A 1	131201202	Výkop zapaženej ryhy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,000	8,20		270,60	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,500	3,47		317,51	0,000	0,000
1/A 1	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	915,000	0,33		301,95	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	33,000	6,28		207,24	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	155,550	5,00		777,75	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	197,300	3,07		605,71	0,000	0,000
1/A 1	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	651,000	1,49		969,99	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			5 902,08	0,00	5 902,08	0,000	0,000
		ZÁKLADY							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	53,000	0,24		12,72	0,000	0,000
251/A 1	242111111	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN500	m	1,000	42,55		42,55	0,019	0,000
S/S70	5922533000	Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová ref. TBH 50	ks	2,000		50,50	101,00	1,020	0,000
R/RE	5922533001	Prefabrikát betónový pre šachty vodárenské, podkladný betón, vodotesná žel. bet. konštrukcia, komín, vodotesný pozink. poklop, stúpadlá, prestupy, vetracie otvory, hydroizolačná fó	ks	1,000	95,63		95,63	0,000	0,000
R/RE	5531100001	Mreža priem. D 600 mm nerez, hr. 50mm	ks	2,000	95,42		190,84	0,000	0,000
11/A 1	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	4,000	76,75		307,00	9,512	0,000
11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	25,000	11,67		291,75	0,103	0,000
11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	25,000	3,88		97,00	0,000	0,000
11/A 1	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	45,000	6,04		271,80	0,282	0,000
		ZÁKLADY			1 309,29	101,00	1 410,29	10,940	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
321/A 1	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	1 207,500	2,85		3 441,38	256,618	0,000
321/A 1	464571111	Pohádzka dna alebo svahov akejkoľvek hrúbky z terénu zo štrkopiesku, zrnitosti 16-32 mm	m3	176,800	12,23		2 162,26	354,307	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 603,64	0,00	5 603,64	610,930	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C12/15 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	8,820	24,86		219,27	3,421	0,000
S/S70	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová žľavka ref. TBM 40-50 49,5x59x7,6	ks	15,000		6,55	98,25	1,005	0,000
S/S70	5922761500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová ref. TBM 8-30 50x30x10	ks	30,000		8,42	252,60	1,020	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY			219,27	350,85	570,12	5,450	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 2	871381011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, ref. GEROthen HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 315 x 18,7 mm	m	9,000	5,34		48,06	0,000	0,000
S/S20	2862460740	HD-PE PE100 SDR17/PN10 D315x18,7 mm	m	9,135		56,84	519,23	0,161	0,000
R/RE	896110001	Prepadový žebet. objekt plochy 800x700mm hr.150mm, s nerezovou mrežou 550x600mm hr.50mm	ks	1,000	920,15		920,15	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			968,21	519,23	1 487,44	0,160	0,000
		PRESUNY HMÔT							
15/A 2	998142251	Presun hmôt	t	440,000	5,00		2 200,00	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			2 200,00	0,00	2 200,00	0,000	0,000
		Práce HSV			16 202,49	971,08	17 173,57	627,470	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej a zvislej ploche so zvarom spoju	m2	807,000	3,24		2 614,68	0,024	0,000
S/S20	2833000220	Hydroizolačná jazierková fólia proti tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm,š.2m	m2	968,400		7,53	7 292,05	2,130	0,000
711/A 1	711491271	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej a zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	1 936,800	2,36		4 570,85	0,329	0,000
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová ref. Tatrax PP 300	m2	2 324,160		1,06	2 463,61	0,930	0,000
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	26,99		80,97	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			7 266,50	9 755,66	17 022,16	3,410	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV			7 266,50	9 755,66	17 022,16	3,410	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230204177	Montáž BB90° oblúk s dlhými ramenami PE100 SDR11 D315mm	ks	1,000	3,69		3,69	0,000	0,000
S/S20	2861681000	Koleno 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 DN 315	ks	1,000		293,37	293,37	0,013	0,000
R/RE	454811000	Prestupy ž.b. konštrukciou vodotesné pre technologické rozvody, dodávka + montáž	ks	20,000	85,63		1 712,60	0,000	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			1 716,29	293,37	2 009,66	0,010	0,000
		Montážne práce			1 716,29	293,37	2 009,66	0,010	0,000
SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 /jazierko/ -stavebná časť				Celkom	25 185,28	11 020,11	36 205,39	630,890	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA					Miesto:	
Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		22. 9. 2016
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 094,23	152,87	2 247,10	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	412,50	21 740,88	22 153,38	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			24 400,48	10	Spolu	0,00

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		
20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">24 400,48</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 24 400,48</td> <td style="text-align: right;">4 880,10</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">29 280,58</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 400,48	22	DPH 20% z 24 400,48	4 880,10	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	29 280,58	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 400,48																		
22	DPH 20% z 24 400,48	4 880,10																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	29 280,58																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 844,99	152,87	1 997,86	23,8600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	249,24	0,00	249,24	17,2500	0,0000
Práce HSV	2 094,23	152,87	2 247,10	41,1100	0,0000
Montážne práce					
M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV	412,50	21 740,88	22 153,38	0,0000	0,0000
Montážne práce	412,50	21 740,88	22 153,38	0,0000	0,0000
Celkom	2 506,73	21 893,75	24 400,48	41,1100	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,970	14,21		866,38	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	36,582	0,80		29,27	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	24,254	6,95		168,57	0,000	0,000
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	242,540	0,37		89,74	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,254	6,28		152,32	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,254	0,83		20,13	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	24,254	5,00		121,27	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	36,715	3,07		112,72	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,287	13,57		193,87	0,000	0,000
1/A 1	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	14,287	6,35		90,72	0,000	0,000
S/S60	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	14,287		10,70	152,87	23,859	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			1 844,99	152,87	1 997,86	23,860	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,123	27,32		249,24	17,249	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			249,24	0,00	249,24	17,250	0,000
		Práce HSV			2 094,23	152,87	2 247,10	41,110	0,000
		Montážne práce							
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV							
P/PE	Pol34	Montáž filtrov a UVC-lámp	hod	32,000		15,00	480,00	0,000	0,000
P/PE	Pol1	Biologické filtre prietokové 1200x800x760mm, osemnásť špongií, filtračný granulát 14,5kg, vstup 2, výstup DN110, preplach DN75,	ks	4,000		1 512,00	6 048,00	0,000	0,000
P/PE	Pol2	UVC-lampa 72W, 2x36W, 1 vstup 2, 2 výstupy 2 pripojiteľné na biologický filter, by-pass regulácia, vizuálna kontrolka funkčnosti	ks	4,000		457,21	1 828,84	0,000	0,000
P/PE	Pol35	Spustenie biologickej filtrácie	hod	16,000		15,00	240,00	0,000	0,000
P/PE	Pol33	Montáž čerpadiel	hod	24,000		15,00	360,00	0,000	0,000
P/PE	Pol3	Čerpadlo 27000 l/h, 645W, výtlak 10m, nasávanie 2, výtlak 2	ks	4,000		1 121,32	4 485,28	0,000	0,000
P/PE	Pol31	Osadenie skimmrov	hod	16,000		20,00	320,00	0,000	0,000
P/PE	Pol4	Povrchový zberač nečistôt - skimmer DN110, nerezové zberné sito, pripojenie 2 alebo DN110	ks	4,000		511,41	2 045,64	0,000	0,000
P/PE	Pol5	Fóliová prechodka 2	ks	4,000		30,51	122,04	0,000	0,000
P/PE	Pol32	Montáž a polozenie hadíc	hod	40,000		10,00	400,00	0,000	0,000
P/PE	Pol6	PVC Hadica špirálová 2	m	230,000		5,52	1 269,60	0,000	0,000
P/PE	Pol7	Štartovacie baktérie Premium 4x10ml	ks	9,000		55,41	498,69	0,000	0,000
P/PE	Pol30	Osadenie dnových výpustí	hod	8,000		10,00	80,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	Pol8	Dnová výpust DN110 plast	ks	2,000		65,41	130,82	0,000	0,000
P/PE	Pol9	Guľový pákový ventil 2	ks	6,000		35,12	210,72	0,000	0,000
P/PE	Pol10	PVC-U Tkus 2	ks	2,000		6,23	12,46	0,000	0,000
P/PE	Pol11	PVC-U Koleny 90 stupňov 2	ks	8,000		8,42	67,36	0,000	0,000
P/PE	Pol12	PVC-U Mufňa 2	ks	16,000		6,99	111,84	0,000	0,000
P/PE	Pol13	PVC-U Lepidlo 500g	ks	1,000		26,01	26,01	0,000	0,000
P/PE	Pol14	PVC-U Čistič 125ml	ks	1,000		15,63	15,63	0,000	0,000
P/PE	Pol15	PVC-U Rúra 2	m	4,000		16,52	66,08	0,000	0,000
P/PE	Pol16	Rozoberateľný kus 2	ks	8,000		8,45	67,60	0,000	0,000
P/PE	Pol17	Vsuvka redukovaná na hadicu 2	ks	14,000		6,32	88,48	0,000	0,000
P/PE	Pol18	PVC rúra DN75 1 meter	ks	4,000		14,74	58,96	0,000	0,000
P/PE	Pol19	PVC rúra DN75 2 metre	ks	1,000		35,21	35,21	0,000	0,000
P/PE	Pol20	PVC koleno DN75 87 stupňov	ks	5,000		6,92	34,60	0,000	0,000
P/PE	Pol21	PVC odbočka 87stupňov 110/110/110	ks	3,000		8,42	25,26	0,000	0,000
P/PE	Pol22	PVC Redukcia DN 75/110	ks	4,000		9,99	39,96	0,000	0,000
P/PE	Pol36	Položenie odpadovej rúry	hod	16,000		10,00	160,00	0,000	0,000
P/PE	Pol23	PVC rúra DN110 1meter	ks	4,000		45,26	181,04	0,000	0,000
P/PE	Pol24	PVC rúra DN110 2meter	ks	7,000		90,51	633,57	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	Pol25	PVC rúra DN110 5meter	ks	5,000		185,42	927,10	0,000	0,000
P/PE	Pol26	PVC presuvka DN110	ks	5,000		15,23	76,15	0,000	0,000
P/PE	Pol27	PVC koleno DN110 87stupňov	ks	10,000		18,77	187,70	0,000	0,000
P/PE	Pol28	PVC koleno DN110 30stupňov	ks	8,000		19,53	156,24	0,000	0,000
P/PE	Pol29	Tesniaci materiál (vlákno a páska)	ks	1,000		250,00	250,00	0,000	0,000
R/RE	Pol37	Doprava	km	275,000	1,50		412,50	0,000	0,000
		M-35 MONTÁŽ ČERPADIEL A KOMPRESOROV			412,50	21 740,88	22 153,38	0,000	0,000
		Montážne práce			412,50	21 740,88	22 153,38	0,000	0,000
SO 09B Retenčné nádrže RN1-RN2 -technológia				Celkom	2 506,73	21 893,75	24 400,48	41,110	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	93 611,90	81 931,26	175 543,16	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	418,42	0,00	418,42	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			175 961,58	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 45%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">175 961,58</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 175 961,58</td> <td style="text-align: right;">35 192,32</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">211 153,90</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	175 961,58	22	DPH 20% z 175 961,58	35 192,32	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	211 153,90	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	175 961,58																		
22	DPH 20% z 175 961,58	35 192,32																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	211 153,90																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	44 229,20	15 514,89	59 744,09	1 882,4500	0,0000
ZÁKLADY	42 561,69	57 095,44	99 657,13	84,7500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	673,88	0,00	673,88	40,9800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	3 577,50	0,00	3 577,50	83,9700	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 569,63	9 320,93	11 890,56	5,7200	0,0000
Práce HSV	93 611,90	81 931,26	175 543,16	2 097,8700	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	418,42	0,00	418,42	0,0000	0,0000
Montážne práce	418,42	0,00	418,42	0,0000	0,0000
Celkom	94 030,32	81 931,26	175 961,58	2 097,8700	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	595,660	6,20		3 693,09	0,000	0,000
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	737,200	6,12		4 511,66	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	382,500	3,12		1 193,40	0,325	0,000
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	2 174,000	4,13		8 978,62	1,848	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	382,500	1,98		757,35	0,000	0,000
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	2 174,000	2,99		6 500,26	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	131,200	2,84		372,61	0,092	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	131,200	0,95		124,64	0,000	0,000
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 208,955	2,84		3 433,43	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 155,940	2,85		3 294,43	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,540	21,61		1 394,71	0,000	0,000
S/S60	5833720000	Štrkopiesok 0-32 n	t	146,566		7,09	1 039,15	146,566	0,000
S/S60	5833734300	Štrkopiesok 8-32 a	t	1 733,621		8,35	14 475,74	1 733,621	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	R1	Vyhotovenie vsakovacej studne DN400 s montážou a materiálom	m	95,000	105,00		9 975,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			44 229,20	15 514,89	59 744,09	1 882,450	0,000
		ZÁKLADY							
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	3 023,000	0,91		2 750,93	0,544	0,000
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová ref. Tatrax PP 200	m2	3 083,460		0,72	2 220,09	0,617	0,000
2/A 1	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	33,380	70,00		2 336,60	76,351	0,000
S/S70	5923010113	Odvodňovací žľab V100, s ochranou hrany antikoro, typ 5, dl. 100cm	ks	375,000		142,53	53 448,75	6,998	0,000
R/RE	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	215,500	5,62		1 211,11	0,000	0,000
R/RE	2861550780	Plnostenná drenážna rúra ref. REHAU RAUDRIL RAIL PVC DN/OD 160 SN8, celoperforovaná	m	237,050	15,12		3 584,20	0,000	0,000
S/S70	5923010108	Vpust pre odvodň.žľab, V100S s pozink. ochr.hrany, dlhý tvar, odtok DN150, dl. 50, v.60cm	ks	7,000		203,80	1 426,60	0,242	0,000
R/RE	212752222	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 200 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	108,000	6,89		744,12	0,000	0,000
R/RE	2861550820	Plnostenná drenážna rúra ref. REHAU RAUDRIL RAIL PVC DN/OD 200 SN8, celoperforovaná	m	118,800	21,56		2 561,33	0,000	0,000
R/RE	212752225	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 355 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	724,000	10,42		7 544,08	0,000	0,000
R/RE	2861550940	Plnostenná drenážna rúra ref. REHAU RAUDRIL RAIL PVC DN/OD 400 SN8, celoperforovaná	m	796,400	27,41		21 829,32	0,000	0,000
		ZÁKLADY			42 561,69	57 095,44	99 657,13	84,750	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,675	31,09		673,88	40,982	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			673,88	0,00	673,88	40,980	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/A 1	597962124	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	375,000	9,54		3 577,50	83,969	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			3 577,50	0,00	3 577,50	83,970	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	87,500	0,85		74,38	0,000	0,000
S/S20	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	1,093		11,94	13,05	0,006	0,000
S/S20	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	30,604		29,61	906,18	0,264	0,000
271/A 3	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	80,500	3,76		302,68	0,001	0,000
S/S20	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	29,329		26,59	779,86	0,395	0,000
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	87,500	1,39		121,63	0,000	0,000
271/A 3	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	80,500	1,75		140,88	0,000	0,000
271/A 3	894170002	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovateľný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm od 10 do 25 m3	m3	7,776	56,45		438,96	0,000	0,000
S/S50	5624505010	Vsakovací blok DB60, 600x600x600mm,	ks	72,000		58,42	4 206,24	0,936	0,000
271/A 3	894211111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200	ks	2,000	333,69		667,38	2,934	0,000
271/A 3	894431231	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 so zberným dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	4,000	28,68		114,72	0,000	0,000
S/S20	2860007620	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie ID315/1,25m	ks	4,000		30,39	121,56	0,042	0,000
S/S20	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 1,5t	ks	4,000		56,72	226,88	0,078	0,000
S/S20	2860007770	PP revízne šachty DN 315 zberné dno vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	4,000		42,54	170,16	0,059	0,000
271/A 3	894431242	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s priebežným dnom pre hladké predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400/DN 200	ks	20,000	35,45		709,00	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S20	2860007920	Teleskopické predĺženie s poklopom plným, do 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž.	ks	20,000		56,72	1 134,40	0,392	0,000
S/S20	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	20,000		36,47	729,40	0,252	0,000
S/S20	2860008020	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	20,000		51,66	1 033,20	0,357	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			2 569,63	9 320,93	11 890,56	5,720	0,000
		Práce HSV			93 611,90	81 931,26	175 543,16	2 097,870	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	23,79		47,58	0,000	0,000
R/RE	5524213520	Betónový prstenec s liatinovým poklopom pre zaťaženie do 12t -pre revízne šachty DN400	ks	2,000	185,42		370,84	0,000	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			418,42	0,00	418,42	0,000	0,000
		Montážne práce			418,42	0,00	418,42	0,000	0,000
SO 09C Odvádzanie čistých dažďových vôd z areálu jamy				Celkom	94 030,32	81 931,26	175 961,58	2 097,870	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA			Miesto:																																																																													
Objekt SO 11 Vodovodná prípojka			KS:																																																																													
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	22.9.2016																																																																												
Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto	IČO:	DIČ:																																																																														
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	IČO:	DIČ:																																																																														
Projektant:	IČO:	DIČ:																																																																														
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>6 164,13</td> <td>537,36</td> <td>6 701,49</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>225,55</td> <td>40,69</td> <td>266,24</td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td>35,98</td> <td>269,79</td> <td>305,77</td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>7 273,50</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV	6 164,13	537,36	6 701,49	6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	225,55	40,69	266,24	7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT	35,98	269,79	305,77	8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			7 273,50	10	Spolu	0,00	<table border="1"> <tr> <th>C</th> <th>VRN</th> <th>D</th> <th>VRN</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td> <td>16</td> <td>Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti 0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>		C	VRN	D	VRN	11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	14		19		15		20	Spolu				0,00
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																										
1	HSV	6 164,13	537,36	6 701,49	6	Ostatné náklady	0,00																																																																									
2	PSV	225,55	40,69	266,24	7	Kompletačná činnosť	0,00																																																																									
3	MONT	35,98	269,79	305,77	8	HZS	0,00																																																																									
4					9																																																																											
5	Spolu			7 273,50	10	Spolu	0,00																																																																									
C	VRN	D	VRN																																																																													
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]																																																																													
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]																																																																													
14		19																																																																														
15		20	Spolu																																																																													
			0,00																																																																													
Projektant,rozpočítateľ			<table border="1"> <tr> <th>E</th> <th>Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 7 273,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 728,20</td> </tr> </table>		E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22	DPH 20% z 7 273,50	23	DPH 0% z 0,00	24	Spolu		8 728,20																																																																
E	Celkové náklady																																																																															
21	Súčet riadkov 5,10,15,20																																																																															
22	DPH 20% z 7 273,50																																																																															
23	DPH 0% z 0,00																																																																															
24	Spolu																																																																															
	8 728,20																																																																															
Odberteľ			26 Dodávateľ																																																																													

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 11 Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 883,53	121,77	2 005,30	19,0500	0,0000
ZÁKLADY	9,93	0,00	9,93	0,3100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	979,93	0,00	979,93	7,0300	0,0000
SPEVNE NÉ PLOCHY	240,15	0,00	240,15	9,1200	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 420,18	415,59	1 835,77	0,3300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 197,25	0,00	1 197,25	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	433,16	0,00	433,16	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 164,13	537,36	6 701,49	35,8400	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	225,55	40,69	266,24	0,0100	0,0000
Práce PSV	225,55	40,69	266,24	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	35,98	269,79	305,77	0,0000	0,0000
Montážne práce	35,98	269,79	305,77	0,0000	0,0000
Celkom	6 425,66	847,84	7 273,50	35,8500	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 11 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	8,500	2,73		23,21	0,000	0,000
221/B 1	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,500	8,67		73,70	0,000	0,000
221/B 1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,500	18,10		153,85	0,000	0,000
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,300	25,37		641,86	0,000	0,000
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,180	1,34		20,34	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,400	14,21		176,20	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	7,440	0,80		5,95	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	28,050	3,42		95,93	0,024	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	28,500	1,98		56,43	0,000	0,000
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	28,520	2,84		81,00	0,020	0,000
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	28,520	0,95		27,09	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	37,700	6,95		262,02	0,000	0,000
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	37,700	0,37		13,95	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	37,700	5,00		188,50	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	8,660	3,07		26,59	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,720	13,57		36,91	0,000	0,000
S/S60	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 N	m3	11,380		10,70	121,77	19,005	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			1 883,53	121,77	2 005,30	19,050	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	275313611	betónový blok pre tvarovky 0,5x0,5x0,5m	m3	0,126	78,82		9,93	0,305	0,000
		ZÁKLADY			9,93	0,00	9,93	0,310	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
312/A 1	421958111	Prekrytie výkopu pre možnosť prejazdu	m2	20,000	44,19		883,80	3,202	0,000
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,020	27,32		27,87	1,929	0,000
271/A 1	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,788	86,62		68,26	1,897	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			979,93	0,00	979,93	7,030	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,550	16,17		41,23	4,301	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,700	78,51		133,47	3,925	0,000
221/C 1	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	8,500	7,70		65,45	0,898	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			240,15	0,00	240,15	9,120	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	8,500	0,30		2,55	0,000	0,000
S/S20	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	8,500		3,43	29,16	0,009	0,000
R/RE	801	M+D Prefabrikovaná typová vodomerná šacha v prevedení v zmysle PD, vrátane liatinového poklopu 0,6x0,6m, oceľ. Stúpadiel,..	ks	1,000	950,00		950,00	0,000	0,000
271/A 1	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	17,24		17,24	0,001	0,000
S/S40	4229126113	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50	ks	1,000		44,69	44,69	0,007	0,000
S/S40	4222362000	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 50 mm	ks	1,000		77,54	77,54	0,011	0,000
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	8,500	2,55		21,68	0,000	0,000
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,500	0,56		4,76	0,000	0,000
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	189,19		378,38	0,105	0,000
271/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,51		7,51	0,005	0,000
S/S50	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000		112,53	112,53	0,060	0,000
923/M23	230203595	Montáž prechodky USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 63/2	ks	2,000	3,38		6,76	0,000	0,000
S/S20	2861660500	Prechodka PE/ocel USTM s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 63/2	ks	2,000		65,19	130,38	0,002	0,000
271/A 1	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,98		17,98	0,118	0,000
S/S40	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000		21,29	21,29	0,016	0,000
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	12,000	1,11		13,32	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			1 420,18	415,59	1 835,77	0,330	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	40,000	4,42		176,80	0,001	0,000
221/B 1	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	40,000	20,38		815,20	0,002	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,233	20,95		88,68	0,000	0,000
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	12,699	1,02		12,95	0,000	0,000
221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,233	4,48		18,96	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,233	20,00		84,66	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			1 197,25	0,00	1 197,25	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,919	27,21		433,16	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			433,16	0,00	433,16	0,000	0,000
		Práce HSV			6 164,13	537,36	6 701,49	35,840	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,250	14,08		3,52	0,003	0,000
R/RE	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	5,23		10,46	0,000	0,000
R/RE	5511870050	Guľový uzáver pre vodu, 2, FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,000	25,16		50,32	0,000	0,000
R/RE	3194301470	Redukcia DN 50/25 + montáž	ks	2,000	12,41		24,82	0,000	0,000
R/RE	72201	Šróbenie s teleskopickým nátrubkom	ks	2,000	8,99		17,98	0,000	0,000
R/RE	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	5,42		5,42	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2, mosadz OT 58	ks	1,000	22,11		22,11	0,000	0,000
R/RE	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	6,13		6,13	0,000	0,000
R/RE	5511871150	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4, mosadz OT 58	ks	1,000	24,15		24,15	0,000	0,000
R/RE	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,23		6,23	0,000	0,000
R/RE	72202	Spätný ventil ventil v závitom prevedení ref. HONEYWELL RV 281, DN50	ks	1,000	22,16		22,16	0,000	0,000
721/A 2	722263417	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	15,79		15,79	0,007	0,000
S/S40	3882122800	Vodomer DN25	ks	1,000		33,15	33,15	0,001	0,000
S/S20	2862310250	Držiak vodomeru + montáž	ks	2,000		3,77	7,54	0,000	0,000
721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,228	5,1000		16,4600	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			225,55	40,69	266,24	0,010	0,000
		Práce PSV			225,55	40,69	266,24	0,010	0,000
		Montážne práce							
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
923/M23	230203253	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou D 110/50	ks	1,000	8,52		8,52	0,000	0,000
S/S40	4227510800	Navrtávací pás H 506 s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 100 G1 1/2,2	ks	1,000		130,93	130,93	0,002	0,000
923/M23	230203565	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm	ks	2,000	13,73		27,46	0,000	0,000
S/S20	2861659500	Prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R 63/2	ks	2,000		69,43	138,86	0,002	0,000
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			35,98	269,79	305,77	0,000	0,000
		Montážne práce			35,98	269,79	305,77	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 11 Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		SO 11 Vodovodná prípojka		Celkom	6 425,66	847,84	7 273,50	35,850	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Voľnočasový priestor JAMA				Miesto:	
Objekt SO 12 Kanalizačná prípojka					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 9. 2016	
Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	5 059,80	607,74	5 667,54	6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu			5 667,54	10	Spolu	
						0,00	

C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2" style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">5 667,54</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td style="text-align: right;">1 133,51</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;">6 801,05</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 667,54	22	DPH 20% z	1 133,51	23	DPH 0% z	0,00	24	Spolu	6 801,05	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 667,54																		
22	DPH 20% z	1 133,51																		
23	DPH 0% z	0,00																		
24	Spolu	6 801,05																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 12 Kanalizačná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 9. 2016

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 167,08	381,99	2 549,07	59,6900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	77,57	0,00	77,57	4,7600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	254,28	0,00	254,28	9,6600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	850,71	225,75	1 076,46	0,1300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 209,33	0,00	1 209,33	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	500,83	0,00	500,83	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 059,80	607,74	5 667,54	74,2400	0,0000
Celkom	5 059,80	607,74	5 667,54	74,2400	0,0000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 12 Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 9. 2016

Stavba Voľnočasový priestor JAMA

Objekt SO 12 Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113107141	Odstránenie krytov ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	9,000	2,73		24,57	0,000	0,000
221/B 1	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,000	8,67		78,03	0,000	0,000
221/B 1	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,000	18,10		162,90	0,000	0,000
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,016	14,21		540,21	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	22,810	0,80		18,25	0,000	0,000
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	81,920	3,42		280,17	0,070	0,000
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	81,920	1,98		162,20	0,000	0,000
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	38,016	6,95		264,21	0,000	0,000
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	38,016	0,37		14,07	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,016	6,28		238,74	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,016	0,83		31,55	0,000	0,000
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	38,016	5,00		190,08	0,000	0,000
1/A 1	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	30,700	3,07		94,25	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 12 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	13,57		67,85	0,000	0,000
S/S60	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	35,700		10,70	381,99	59,619	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			2 167,08	381,99	2 549,07	59,690	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,300	27,32		62,84	4,349	0,000
271/A 1	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0,170	86,62		14,73	0,409	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			77,57	0,00	77,57	4,760	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/C 1	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	2,700	16,17		43,66	4,554	0,000
221/C 1	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,800	78,51		141,32	4,156	0,000
221/C 1	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	9,000	7,70		69,30	0,951	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			254,28	0,00	254,28	9,660	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,800	0,85		10,88	0,000	0,000
S/S20	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	2,000		28,79	57,58	0,032	0,000
S/S20	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	3,000		18,55	55,65	0,029	0,000
271/A 3	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	1,000	15,57		15,57	0,000	0,000
271/A 3	894431167	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 1000 (DN šachty/DN potr. ved.)	ks	1,000	44,75		44,75	0,000	0,000
R/RE	286001	Revízná šachta ref. WAVIN TEGRA1000 s plastovým dnom s kynetou 160mm hĺbka 3,04m	ks	1,000	754,21		754,21	0,000	0,000

Rozpočet Voľnočasový priestor JAMA / SO 12 Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	12,800	1,39		17,79	0,000	0,000
271/A 1	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	7,51		7,51	0,005	0,000
S/S50	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000		112,52	112,52	0,060	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			850,71	225,75	1 076,46	0,130	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	40,000	4,42		176,80	0,001	0,000
221/B 1	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	40,000	20,38		815,20	0,002	0,000
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,482	20,95		93,90	0,000	0,000
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	13,446	1,02		13,71	0,000	0,000
221/B 1	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,482	4,48		20,08	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,482	20,00		89,64	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			1 209,33	0,00	1 209,33	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,406	27,21		500,83	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT			500,83	0,00	500,83	0,000	0,000
		Práce HSV			5 059,80	607,74	5 667,54	74,240	0,000
SO 12 Kanalizačná prípojka				Celkom	5 059,80	607,74	5 667,54	74,240	0,000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť
dňa 11. 2015



Číslo: 15708/1361/2015/ŽP r

Bratislava 29.10.2015	
MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa:	09 -11- 2015
Podateľ číslo:	RZ, ŽH - LU:
Číslo spisu: 1849	
Prílohy:	Vyžaduje:

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Rača, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s § 30 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a v zmysle čl. 69 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov na základe žiadosti **Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava** (ďalej len „žadateľ“) zo dňa 15.04.2015, podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú h l a s

na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra „C“ par. č. 11280/1, ktorý je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a zverený do správy žiadateľa protokolom č. 11 88 0557 13 00 žiadateľa, k. ú. Nové Mesto v lokalite Kalinčiakova ulica, v rozsahu podľa situačného nákresu a nasledujúcej tabuľky:

P.č.	Názov dreviny	obvod kmeňa	Spoloč. hodnota v €	Prirážkový index		Upravená spoločenská hodnota v €
				tvar/vek	poškodenie	
1.	Topoľ čierny (pyramídálny)	181	1796	1,5	0,4	1077,60
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
2.	Topoľ čierny (pyramídálny)	208	2073	1,5	0,4	1492,56
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
3.	Topoľ čierny (pyramídálny)	211	2073	1,5	0,4	1160,64
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
4.	Topoľ čierny (pyramídálny)	260	2672	1,5	0,4	1293,12
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
5.	Topoľ čierny (pyramídálny)	220	2073	1,5	0,4	1691,28
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
6.	Topoľ čierny (pyramídálny)	272	2672	1,5	0,4	1603,20
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
7.	Topoľ čierny (pyramídálny)	205	2073	1,5	0,4	1243,80
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
8.	Topoľ čierny (pyramídálny)	275	2672	1,5	0,4	1603,20
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
9.	Topoľ čierny (pyramídálny)	175	1796	1,5	0,4	1077,60
	(<i>Populus nigra "Italica"</i>)					
10.	Brestovec západný	265	2672	1	0,4	1068,80
	(<i>Celtis occidentalis</i>)					
Spolu:			22572			13311,80

Súhlas sa vydáva na dobu určitú do 31. 12. 2016.

A. V súlade s § 82 ods. 12 zákona sa určujú bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. Výrub drevín sa uskutoční na náklady žiadateľa.
2. Výrub drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Voľnočasový priestor JAMA“ a až po vyznačení výrubu drevín, ktoré sú predmetom súhlasu orgánom ochrany prírody podľa § 47 ods. 8 zákona.
3. Výrub drevín bude realizovaný najmä v období vegetačného pokoja (t.j. 1. október – 31. marec), ak bude výrub realizovaný vo vegetačnom období (t.j. 1. apríl – 30. september) musí byť vykonaný s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. V takom prípade žiadateľ musí predložiť konajúcemu správnenmu orgánu najmenej 5 dní pred plánovaným uskutočnením výrubu ornitologický posudok, ktorým preukáže, že nebudú ohrozené hniezdiace vtáky.
4. Pri výrube drevín žiadateľ musí zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny a bude dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia osôb ani k poškodeniu majetku.
5. Žiadateľ zodpovedá za odpratanie drevných zvyškov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
6. Žiadateľ písomne oznámi konajúcemu správnenmu orgánu (Mestská časť Bratislava-Rača, oddelenie životného prostredia) zámer uskutočniť výrub najmenej 5 dní vopred spolu s uvedením dátumu začatia realizácie výrubu.

~~B. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá žiadateľovi:~~

1. Zaplatiť za vyrúbané dreviny finančnú náhradu vo výške **13 311,80 €**. Žiadateľ
 - uhradí sumu **8 652,67 €** na príjmový účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Prima banka Slovensko, a.s., č. účtu: SK 08 56000000001800347007, variabilný symbol: 6480032520, špecifický symbol: 0513612015
 - uhradí sumu **4 659,13 €** na príjmový účet Hlavného mesta SR Bratislavy, Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK 8309000000005027412964, variabilný symbol: 1622292200, špecifický symbol: 0513612015
2. zrealizuje finančnú úhradu najneskôr ku dňu realizácie výrubu.
3. preukáže Mestskej časti Bratislava-Rača splnenie podmienky rozhodnutia – zaplatenie finančnej náhrady a to výpisom z účtu, z ktorého bola finančná náhrada uhradená.

V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 15.04.2015 prijala Mestská časť Bratislava-Rača, ako príslušný prvostupňový orgán vo veci ochrany drevín žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností registra „C“ par. č. 11280/1 k.ú. Nové Mesto, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava a zverený do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto protokolom č. 11 88 0557 13 00 (ďalej len „správca pozemku“).

Príslušnosť Mestskej časti Bratislava-Rača na konanie bola určená listom Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, sp. zn. OU-BA-OSZP3-2015/26301/HRB zo dňa 09.03.2015 v súlade s § 69 ods. 3 zákona, podľa ktorého „Ak je na konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny.“

V súlade s § 3 ods. 6 správneho poriadku a v zmysle § 82 ods. 7 zákona oznámila Mestská časť Bratislava-Rača, ako príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín (ďalej len „MČ“), začatie správneho konania na úradnej tabuli správneho orgánu ako aj na internetovej stránke MČ dňa 15.04.2015. Zároveň bolo oznámené fyzickým osobám, občianskym iniciatívam alebo právnickým osobám, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z osobitného predpisu, združeniam s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny a ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, že záujem byť účastníkom konania môžu doručiť orgánu ochrany drevín písomne alebo elektronicky v lehote do 22.04.2015.

Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa potvrdilo záujem byť účastníkom v správnom konaní elektronickým podaním, doručeným MČ dňa 20.04.2015. Do správneho konania vo veci žiadosti žiadateľa sa prihlásilo v zákonnej lehote.

Združenie domových samospráv potvrdilo záujem byť účastníkom v správnom konaní elektronickým podaním, doručeným MČ dňa 20.04.2015. Do správneho konania vo veci žiadosti žiadateľa sa prihlásilo v zákonnej lehote.

O začatí správneho konania a termíne ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou upovedomila MČ listom č. 5597/1361/2015 zo dňa 15.04.2015 žiadateľa a vlastníka pozemku, Hlavné mesto SR Bratislava.

Dňa 23.04.2015 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorého sa zúčastnil splnomocnený zástupca žiadateľa Mgr. Adriana Kmeťková a za MČ Bratislava-Rača Ing. Eva Lalinská, ako konajúci príslušný správny orgán vo veciach ochrany drevín. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutočnilo za účelom objasnenia a preverenia skutkového stavu na tvare miesta. Správny orgán nariadil ústne pojednávanie, aby účastníci konania bezprostredne realizovali svoje procesné práva, predovšetkým vzniesli svoje pripomienky a navrhovali dôkazy smerujúce k úplnému a spoľahlivo zistenému stavu veci.

Žiadateľ na miestnej obhliadke objasnil správnomu orgánu, ktoré dreviny sú predmetom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a prítomní preverili skutkový stav na tvare miesta. Následne bola správnym orgánom vykonaná identifikácia drevín (t.j. určenie rodovej a druhovej skladby), zhodnotený zdravotný stav drevín a ich umiestnenie. Správny orgán pri identifikácii a hodnotení drevín, ktoré sú predmetom žiadosti žiadateľa, vychádzal z doloženého Znaleckého posudku č. 4A/2015 z februára 2015, vypracovaného Doc. Ing. Gabrielou Juhásovou (ďalej len „Znalecký posudok“), ktorý je súčasťou žiadosti.

Údaje a namerané parametre drevín uvedených v žiadosti a Znaleckom posudku zodpovedajú nameraným hodnotám a skutočnostiam zistených na miestnej obhliadke.

Dreviny určené na výrub rastú v areály bývalého cyklostadióna, na jeho okrajových častiach, pričom bezprostredne susedia a zasahujú na prilahlé verejné priestranstvo, prečnievajú ponad frekventovaný chodník. Jedná sa predovšetkým o topole čierne „pyramídálne“ (*Populus nigra* „Italica“), ktoré sú na konci svojej životnosti. Vzhľadom na ich vysoký vzrast daný typickou formou rastu „Italica“ je vážny predpoklad, že postupnou degradáciou dreva a slabnutím pletív pri strate lignínu, sa môžu pri náhlých zmenách počasia časti stromov vylamovať a bezprostredne ohrozovať verejné priestranstvo. Dreviny sú preschnuté, majú zrejme známky odumierania kostrových konárov a je predpoklad statického narušenia, nakoľko koreňové nábehy niektorých jedincov javia známky dutín a odumretia. Celkový zdravotný stav stromov je hodnotený ako ťažké poškodenie. Perspektivita ďalšieho rastu a zachovania drevín v uvedenom stave na verejnom mieste je slabá a môžu predstavovať bezprostredné riziko ohrozovania verejnosti a návštevníkov plánovaného voľnočasového priestoru JAMA.

Dňa 11.05.2015 bol doručený Mestskej časti Bratislava-Rača, ako povoľujúcemu orgánu zámer Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k navrhovanej činnosti „Voľnočasový priestor JAMA“. Zámer bol zaslaný Okresným úradom Bratislava, odborom starostlivosti o životné prostredie ako príslušným orgánom vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti „Voľnočasový priestor JAMA“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer je zverejnený na internetovej stránke: <http://enviportal.sk/sk/eia>. Z jeho obsahu je preukázané, že

doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks stromov nachádzajúcich sa na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností registra „C“ par. č. 11280/1 k.ú. Nové Mesto súvisí s predmetným zámerom.

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „(3) Povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá podlieha rozhodovaniu podľa tohto zákona.“.

V zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov „Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke....“.

V zmysle § 29 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konajúci správny orgán rozhodnutím č. 8073/1361/2015 /ŽP r zo dňa 26.05.2015 prerušil konanie z dôvodu začatého konania na inom správnom orgáne o predbežnej otázke - Okresnom úrade Bratislava, odbore starostlivosti o životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti „Voľnočasový priestor JAMA“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 85 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. počas prerušenia konania lehoty stanovené týmto zákonom neplynú.

Dňa 07.10.2015 doručil žiadateľ právoplatné rozhodnutie o ukončení konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Počas konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. vstúpili do konania účastníci konania Róbert Babulic, Pieninská 23, 974 11 Banská Bystrica a Jaroslav Chudý, Kalinčiaková 15, 831 04 Bratislava, ktorým postavenie účastníkov konania vyplýva z osobitného predpisu – zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O pokračovaní správneho konania a o termíne ústneho pojednávania k spresneniu podkladov rozhodnutia upovedomil konajúci správny orgán listom č. 14677/1361/2015/ŽP zo dňa 07.10.2015 žiadateľa a účastníkov konania.

Podľa § 47 ods. 3 druhá veta zákona, „Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom dreviny rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca, alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.“

Správny orgán pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadal na druh, umiestnenie, poškodenie a perspektivitu drevín na pozemku. Správny orgán vo svojom rozhodovaní zohľadnil fyziologické vlastnosti drevín a taktiež zohľadnil, že stromy určené na výrub sú stromy strednoveké v rastovej fáze dospelých jedincov v zlom zdravotnom stave so známami vážneho poškodenia s predpokladom, že na danom mieste je ich perspektivita krátkodobá.

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku, MČ dala možnosť účastníkovi konania o vydanie súhlasu na výrub 10 ks stromov, aby sa pred vydaním rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, vyjadril k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy.

Žiadateľ výzvu prevzal dňa 12.10.2015, ale možnosť vyjadriť sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote nevyužil.

Účastníci konania Hlavné mesto SR Bratislava a Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa výzvu prevzali dňa 12.10.2015, ale možnosť vyjadriť sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote nevyužili.

Účastník konania, Združenie domových samospráv výzvu prevzal dňa 12.10.2015 a mailom zo dňa 16.10.2015 si vyžiadal vyhotovenie a zaslanie elektronických kópií (scan) predmetnej spisovej dokumentácie. Správny orgán zaslal účastníkovi konania tie podklady a elektronické kópie písomností zo spisu, ktoré boli pri rozhodovaní a posúdení opodstatnenosti výrubu a určení primeranej náhradnej výsadby kľúčové a budú súčasťou výrokovvej časti rozhodnutia. Dňa 19.10.2015 zaslal mailom účastník konania odpoveďou na predošlú komunikáciu svoje súhlasné stanovisko.

Účastník konania p. Róbert Babulic výzvu prevzal dňa 12.10.2015 a účastník konania p. Jaroslav Chudý dňa 19.10.2015, ale možnosť vyjadriť sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote nevyužili.

Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

Spoločenská hodnota drevín uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Základná spoločenská hodnota drevín, na ktoré správny orgán vydáva vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia súhlas na výrub a ktorá je špecifikovaná v tabuľke vo výroku je 22 572,- €. Výsledná spoločenská hodnota drevín uvedených v tabuľke vo výroku po zohľadnení indexu tvarovej formy a miery poškodenia je 13 311,80 €.

V zmysle § 48 ods. 1 tretia veta zákona, „Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín“.

S prihliadnutím na skutočnosť, že priestorové možnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Hlavného mesta SR Bratislavy, ohľadne uloženia náhradnej výsadby na pozemkoch v ich vlastníctve alebo správe, ktoré sa nachádzajú na území mestskej časti sú obmedzené a zároveň žiadateľ nemá možnosť realizovať náhradnú výsadbu na vlastných pozemkoch v lokalite realizácie výrubu, správny orgán uložil žiadateľovi v súhlase na výrub drevín, aby zaplatil spoločenskú hodnotu drevín ako finančnú náhradu, na ktoré správny orgán vydáva vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia súhlas na výrub.

V zmysle čl. 69 ods. 2 písm. g) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, žiadateľ zaplatí 35% z finančnej náhrady t.j. 4 659, 13 € na príjmový účet Hlavného mesta SR Bratislavy a 65% z finančnej náhrady t.j. 8 652,67 € na príjmový účet Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Vzhľadom na hore uvedené, MČ rozhodla tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

S p r á v n y p o p l a t o k


V zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, je žiadateľ od platenia správneho poplatku oslobodený.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu účastník konania môže podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, prostredníctvom Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, a to v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné súdom.

Mgr. Peter Pilinský
starosta



Rozhodnutie sa doručuje:

Rozhodnutie sa doručuje účastníkovi konania:

1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava
3. Združenie Domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
4. OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
5. Róbert Babulic, Pieninská 23, 974 11 Banská Bystrica
6. Jaroslav Chudý, Kalinčiaková 15, 831 04 Bratislava

Rozhodnutie sa zasiela po nadobudnutí právoplatnosti na vedomie:

7. SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody a krajiny, Jeséniová 17, 831 04 Bratislava

Podľa osvedčovacej knihy zhody odpisu alebo
(kópie listiny s predloženou listinou, osvedčujem
pod č. V/1534/2015, že odpis alebo
(kópia listiny súhlasí s predloženou listinou
(originálom, jej osvedčeným odpisom, jej osvedčenou
kópiou - počet listov/strán =3/5=

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

11 DEC. 2015

dňa _____

