

Výkaz výmer

Stavba: Kanalizácia - Sliáčska ul., Bratislava - Nové mesto, par.č. 18 357/6

Objekt: Kanalizačná prípojka

Časť:

JKSO:

Objednávate

Zhotoviteľ:

Dátum: VI. 2013

	Popis	MJ	Množstvo celkom
	5	6	7

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 (357mx1mx1,6m) (24,5mx1mx2,3m)	m3	56,400
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,000
Výkop pre šachty 2x(1,5x1,5x2,7)	m3	12,100
Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,030
Paženie rýh - príložné - do 3,2m - zhotovenie	m2	78,000
Paženie rýh - príložné - do 3,2 - odstránenie	m2	78,000
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	24,300
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	24,300
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,300
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,150
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (24,5x1x0,4)	m3	9,800
Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	3,300
Rozkopávka a znovuprevedenie asfalt. komunikácie v dl. 3m (š.1m), rezanie asfaltu, štrk. podklad, nový asfalt..	kpl	1,000
Vodorovné konštrukcie		
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 24,5x0,1x1)	m3	2,450
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 (pod šachty)	m3	0,300
Rúrové vedenie		
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125-160	m	24,500
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	24,500
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200-250	ks	5,000
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	5,000
Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	24,500
Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	24,500
Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom	ks	2,000

Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000
Skruž betónová rovná TBS 7-1000/300 s poplastovanou stupačkou	ks	11,000
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000
Poklop kruhový 600 ťažký	ks	2,000
Napojenie do existujúcej kanalizácie DN400 sklolaminát - dosadením	ks	1,000