

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava strechy ZŠ Sibírska

Objekt: Základná škola s materskou školou, Slibírska 39, 831 02 Bratislava

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	Presun hmôt HSV				
2	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50		
3	Práce a dodávky PSV				
4	Izolácie strechy				
5	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	350		
6	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10* pásmi pritavením fólie na celej ploche	m2	1350		
7	Hydroizolačné pásy Vedatop S5 , hr. 5,2 mm - strecha	m2	1590		
8	Hydroizolačné pásy Vedatop S5 , hr. 5,2 mm - strecha (výlez)	m2	35		
9	Hydroizolačné pásy Vedapor TS200 , hr. 200 mm - strecha	m2	1590		
10	Záveterná lišta poplastovaného plechu RŠ 250	bm	225		
11	Penetračný náter Siplast Primer	m2	1590		
12	Lepidlo na izoláciu Vedatex-adhesiv	m2	1590		
13	Uholník vnútorný z poplastovaného plechu RŠ 70	bm	225		

14	Konštrukcie klampiarske				
15	Montáž žľabu z TiZn, pododkvapové polkruhové r.š. 150 -200 mm	m	250		
16	RHEINZINK príslušenstvo žľab pododkvapový polkruhový, lesklo valcovaný, menovitá veľkosť 33, r.š. 150 mm, hr. 0.7 mm, dĺžka 4 m	m	250		
17	Montáž príslušenstva k žľabom z TiZn, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 150 - 200 mm	ks	250		
18	Montáž príslušenstva k žľabom z TiZn, hrdlo k pododkvapovým polkruhovým r.š. D 60 - 150 mm	ks	10		
19	RHEINZINK príslušenstvo zvod kruhový, lesklo valcovaný, DN 150 mm, hr. 0,7 mm, dĺžka 2 m	m	100		
20	Montáž odpadových rúr z TiZn, kruhové koleno priemeru D 60 - 150 mm	ks	10		
21	KJG odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK koleno lisované, priemer 150 mm, č. TZK 150 / 72°	ks	10		
22	KJG odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK objímka lisovaná, priemer 150 mm, 200 mm šrobovací hrot, č. TZODSH150	ks	48		
23	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150		
24	Dokončovacie práce - nátery				
25	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	300		
26	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	300		

27	Ostatné konštrukcie a práce				
28	Montáž a demontáž bleskozvodu	ks	1		
29	Elektroinštalácia a zapojenie prvkov	ks	1		
30	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1370		
31	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10		
32	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30		
33	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10		
34	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10		
35	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100		
36	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10		
37	Vyrovnanie nerovností povrchu nivelizačnou hmotou na rovné strechy	m2	300		
38	Omietka Baumit SilikonTop – škrabaná 2,0 mm, odtieň RAL 9010	m2	70		
39	Lepiaca stierková hmota Baumit StarContact White s mriežkou Baumit StarTex	m2	70		
40	Lepiaca stierková hmota Baumit StarContact White	m2	70		
41	Kotvenie Baumit StarTrack red (6ks/m2)	m2	70		
42	Zámočnícka konštrukcia - uchytenie žlabu, ocelová pásovina 700x50mm, hr.3mm, osadená každých 1000mm s kotvami	ks	250		
43	Doplňujúce práce				
44	búracie práce, demontáž a odstránenie materiálu zo strechy	ks	30		
45	odstránenie vetracích komínkov	ks	62		

46	montáž nových vetracích komínkov	ks	62		
47	vetracie komínky, pr. 75mm	ks	9		
48	vetracie komínky, pr. 150mm	ks	53		
49	demontáž a odstránenie výplní otvorov	ks	2		
50	montáž výplní otvorov	ks	2		
51	okno, pastové, trojsklo, otváravo-sklopné, 800x600 mm	ks	1		
52	dvere, ocelové, jednokrídlové, otváravé, pravé, 900mm + zárubeň	ks	1		
53	demontáž a odstránenie klampiarskch výrobkov - žlaby	bm	250		
54	demontáž a odstránenie klampiarskch výrobkov - zvody	bm	105		