

VÝKAZ VÝMER

1. ETAPA - REALIZÁCIA DETSKÉHO DOPRAVNÉHO IHRISKA + PRÍLAHLÉHO PARKOVISKA

1. Odstránenie povrchovej vrstvy asfaltu na pôvodných betónových paneloch a ploche parkoviska, jej odvoz a likvidácia – celková plocha 603.42 m²

Celková plocha je 603.42 m²

Jednotková cena (Eur/m²):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

2. Zaliatie škár medzi panelmi studenou asfaltbetónovou zmesou SOD

Zaliatie škár, celková plocha je 603.42 m²

Jednotková cena (Eur/m²):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

3. Vybrúsenie povrchu pôvodných panelov

Vybrúsenie povrchu, celková plocha je 603.42 m²

Jednotková cena (Eur/m²):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

4. Repasácia pôvodných obrubníkov, ich odvoz a likvidácia

Celková dĺžka je 248 m

Jednotková cena (Eur/bm):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

5. Osadenie krajníc trávnikových ako náhrady za pôvodné obrubníky tak, aby vertikálne prečnievali len svojou zaoblenou plochou do výšky 2.5 cm nad kótu novej asfaltovej vozovky a chodníkov

Celková dĺžka je 131.59 m, počet 132 kusov

Jednotková cena (Eur/bm):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

6. Naniesenie a zvalcovanie vrstvy asfaltbetónu hrúbky 4 cm na povrch ihriska a príľahlej plochy parkoviska

Celková plocha je 603.42 m²

Jednotková cena (Eur/m²):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

7. Farebné plochy

Nanesenie povrchových farieb Akryl na asfalt

Celková plocha: $24 \times 24 \text{ m} = 576 \text{ m}^2$, počet kusov nádob s farbou: 50

Jednotková cena (Eur/m²):

Celkom cena (Eur) bez DPH:

Celkové náklady (EUR), bez DPH	
---------------------------------------	-------

DPH 20 %	
-----------------	-------

Celkové náklady (EUR), vrátane DPH	
---	-------
