

Dňa 30.4.2021 Vám bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Demontáž nadchodu pre peších pri Palme Bratislava (Račianska – Podniková)“, 5567/2021/IVO/HOMJ www.uschovna.cz/sk/zasilka/KYYDMR87T78EAYYZ-V2W

Dňa 6.5.2021 nám bol zaslaný email so žiadosťou o vysvetlenie nejasností a nezrovnalostí v poskytnutých dokumentoch.

Zasielame Vám odpoveď vyznačenú v texte **červenou farbou a** zároveň prikladáme 2 prílohy. **Príloha 1** je kompletný text zmluvy s vysvetlením jednotlivých Vašich pripomienok – (Text zmluvy ostáva v pôvodnom znení) , **príloha 2** je doplnený výkaz výmer kde sme zapracovali Vaše pripomienky – (výkaz výmer je opravený a doplnený). **Prílohu 3** tvorí vyjadrenie k platnosti búracích povolení a ohlášok, prílohu **4** tvorí predĺženie platnosti búracieho povolenia

Vaše pripomienky:

1/ Zhotovenie oplotenia zo strany od Podnikovej ulice.

Technická správa uvádza nasledovné:

Prístup k pozemku ŽSR

- zo strany od Podnikovej ulice:

Po dokončení prác je nutné zriadenie oplotenia pre zamedzenie prístupu osôb k pozemku ŽSR a to v rovnakej dĺžke ako prebehne demontáž, t.j. 20 m. Oplotenie bude rovnakej konštrukcie ako existujúce oplotenie. **Stĺpiky budú z ocelových rúrok $\Phi 60,3/5,6\text{mm}$** , výplň oplotenia z drôteného strojového pletiva s veľkosťou oka 50 mm, monolitické základové pätky z betónu C16/20. Výkopy pre základy sa zrealizujú ručným kolmým odkopaním, pričom sa nepredpokladá potreba debnenia pre základové pätky. Základové pätky budú mať rozmer 400x400x600mm vo vzdialenostiach po 2 m (počet pätiok 11 kusov). Hĺbka votknutia stĺpikov bude 500mm.

Výkaz výmer uvádza nasledovné:

28	33812112P	Pätky plotové, pre stĺpiky a vzpery plotové, výkop jamiek, betónovanie pätiok v objeme do 0.15 m ³ - betón C 16/20	ks	17,000
<i>- vrátane úpravy terénu okolia pätiok</i>				
29	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	20,000
30	313290002900	<i>Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu</i>	ks	1,000
31	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	60,000
32	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	60,000
33	553510009400	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	60,000
34	767916550	Osadenie stĺpika ocelového plotového výšky do 2 m na ocelovú platňu, do betónovej pätky a pod.	ks	11,000
35	553510021900	Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	11,000
36	553510024000	Platňa pre stĺpik Zn, d 48 mm, pre stĺpiky	ks	11,000

37	767916590	Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu	ks	6,000
38	553510022300	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	6,000
39	553510023800	Platňa pre vzperu Zn, d 48 mm, pre stĺpiky	ks	6,000

a/ Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie technickej správy a výkazu výmer. Jedná sa o jednoznačnú a presnú špecifikáciu parametrov stĺpikov. Platí, že výška stĺpikov je 2,0m s ich votknutím do betónu podľa technickej správy na hĺbku 500mm. Priemer stĺpika D 60,3/5,6 je vo výkaze výmer opravený.

b/ Vo veci spôsobu ukotvenia stĺpikov sa požaduje osadenie stĺpikov a vzpier do betónu alebo osadenie stĺpikov a vzpier do kotviacich platní, ktoré sa upevnia o základ z betónu kotvami ?

Kotvenie stĺpikov je uvažované votknutím do pätiiek (vid' odpoveď bod a). Vzpera je uvažovaná s osadením do kotviacich platní, platí výkaz výmer so vzperami v počte 6 ks.

c/ Vo veci výmer položiek č. 31,32,33 je nesúlad, žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmer

Položka č. 31 – napínací drôt v dĺžke 60m je uvedený správne, keďže sa predpokladá s jeho vedením v troch úrovniach po 20m. Položky č. 32 a 33 sú vo výkaze výmer upravené, vzhľadom k inej mernej jednotke (ks) oproti položke č. 31 (m).

2/ V súvislosti demontážou lávky pre peších bude potrebné administratívne vysporiadanie odstránenej stavby, Z tohto dôvodu bude potrebné vykonať geodetické zameranie skutočného stavu a zároveň spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, z ktorých následne vyplývajú aj úkony spojené so zmenou v katastri nehnuteľností. V súťažných podkladoch sa požiadavka na tieto činnosti nevyskytuje. Môžete potvrdiť, že tieto činnosti si zabezpečí objednávateľ sám ? Ak nie, žiadame o doplnenie položky/položiek do výkazu výmer a určenie presného rozsahu činností, ktoré požaduje od Zhotoviteľa zabezpečiť.

Menované položky doplníme do výkazu výmer

- administratívne vysporiadanie odstránenej stavby
- geodetické zameranie skutočného stavu
- spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby
- úkony spojené so zmenou v katastri nehnuteľností

3/ V prílohe mailu Vám prikladáme návrh ZOD so zapracovanými pripomienkami/ otázkami. Žiadame Vás o ich zodpovedanie, príp. zapracovanie v zmysle pripomienok.

Odpovede na otázky nájdete v prílohe - ZoD

► **Lehota na predkladanie cenových ponúk sa predlžuje do 18.05.2021 do 10.00 hod**◄