

2012-0374

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 153

uzavretej dňa 30.7.2012 v súlade s ustanovením § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIC: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 1800347007/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: MGG, spol. s r.o.
so sídlom: Kukučínova 224
017 01 Považská Bystrica
zastúpený: Mgr. Dušanom Gachulincom, konateľom spoločnosti
IČO: 00693928
IČ DPH: SK2020438585
bankové spojenie: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 1757/R.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú tento dodatok:

Článok I Preambula

Vzhľadom na to, že objednávateľ zistil, že v Očenenom výkaze výmer pre realizáciu diela, ktorý bol priložený ako príloha k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30.7.2012 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nie je správne vypočítaná položka 30 - výstuž stĺpov hranatých - suma 1 027,09 Eur a položka 131 - montáž a dodávka väzníkov priehradových - suma 1.147,50 Eur zmluvné strany sa dohodli uzavrieť nasledujúci dodatok. K oprave výpočtu položky 30 došlo z dôvodu, ktorý je uvedený v liste A.S. PROJEKT-ING, s.r.o., ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku a je jej neoddeliteľnou súčasťou. V prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položka č. 30 uvedená pod číslom 29.

Článok II

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. XIV bod 6 „Záverečné ustanovenia“ Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa mení nasledovne:
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 : Očenený výkaz výmer pre realizáciu diela zo dňa

Watovis X


4/11

Článok III


1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 30.7.2012 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.7.2012 ostávajú nedotknuté.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia zmluvy a objednávateľ štyri vyhotovenia zmluvy.
4. Tento dodatok bol pred jeho podpisom prečítaný, zmluvnými stranami schválený, vyjadruje ich vôľu a bol nimi riadne a vlastnoručne podpísaný.

V 7. Bratislava dňa 20. 8. 2012

V dňa 2012


Mgr. Dašan Gachulinec
konateľ spoločnosti

MGC spol. s r.o.
Kukučínova 224 -8-
01701 POVAŽSKÁ BYSTRICA


objednávateľ
Mgr. Rudolf Kusý
starosta

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MESTNÝ RÁD BRATISLAVA
Mestná rada Bratislava
tlačiareň 1. 832 91 Bratislava
- 23 -

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MGG, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	4,205	m3	170,85	718,42	
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	69,711	m3	19,98	1 392,83	
3	161101601	Vytiahnutie výkopu pod základmi v horn. tr. 1-4 do 2 m	13,518	m3	6,72	90,84	
4	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	490,830	m3	0,44	215,97	
5	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopu do 15000 m horn. tr. 1-4	49,083	m3	8,25	404,93	
6	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	20,628	m3	7,65	157,80	
7	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	78,533	m3	9,27	728,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			3 708,79	EUR		3 708,79	
2 - ZÁKLADY							
8	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	13,471	m3	33,58	452,36	
9	273313711	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	2,399	m3	106,25	254,89	
10	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	9,804	m3	105,40	1 033,34	
11	27431217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	5,872	m2	6,93	40,69	
12	27431218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	5,872	m2	2,17	12,74	
13	27432111	Debnenie základových pásov zabudované	14,218	m2	6,97	99,10	
14	275313711	Základové pátky z betónu prostého tr. C25/30	0,850	m3	105,40	89,59	
15	275351217	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, zhotovenie	3,880	m2	6,93	26,89	
16	275351218	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, odstránenie	3,880	m2	2,17	8,42	
17	279311115	Postupné podbetónovanie základového muriva betónom tr. C 20/25	13,518	m3	151,30	2 045,27	
2 - ZÁKLADY spolu:			4 063,29	EUR		4 063,29	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
18	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,652	m3	174,25	113,61	
19	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	9,429	m3	170,85	1 610,94	
20	311231472	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P12 MVC 2,5	33,457	m3	117,30	3 924,51	
21	317161102	Preklady POROTHERM KPP 120/65/1250 mm	7,000	kus	13,52	94,64	
22	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	9,453	m3	108,80	1 028,49	
23	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	59,984	m2	12,41	744,40	
24	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	59,984	m2	3,70	221,94	
25	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	1,539	t	1 292,00	1 988,39	
26	331321410	Konštrukcie stĺpov hran. aj obl. zo železobet. C25/30	0,756	m3	104,55	79,04	
27	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	8,820	m2	12,75	112,46	
28	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	8,820	m2	1,58	13,94	
29	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)		t	116,45		
30	342242000	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	76,183	m2	17,43	1 327,87	
31	342291111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	22,770	m	2,07	47,13	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			11 307,36	EUR		11 307,36	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MGG, spol. s r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32 411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	30,255	m3	107,10	3 240,31	
33 411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	100,703	m2	7,82	787,50	
34 411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	100,703	m2	3,20	322,25	
35 411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	96,590	m2	4,55	439,48	
36 411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	96,590	m2	1,33	128,46	
37 411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	3,684	t	1 207,00	4 446,59	
38 411361921	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí ťahaných	0,780	t	994,50	775,71	
39 417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	6,880	m3	106,25	731,00	
40 417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	40,000	m2	5,23	209,20	
41 417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	40,000	m2	1,80	72,00	
42 434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	15,720	m	6,84	107,52	
43 434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	2,640	m2	7,61	20,09	
44 434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,640	m2	1,93	5,10	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		11 285,21	EUR		11 285,21	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
45 611459171	Vyspravenie povrchu stropu bet. alebo ŽB konštr. cem. maltou	96,590	m2	3,07	296,53	
46 612411591	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	4,000	kus	8,37	33,48	
47 612421597	Omietka vnút. stien vápenná štuková	351,012	m2	7,99	2 804,59	
48 622462562	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. akrylátová Granopor základ a ryhovaná 1,5mm	11,898	m2	7,35	87,45	
49 622462562	Vonk. omietka stien BAUMIT tenkovrst. akrylátová Granopor základ a škrabaná 1,5mm	293,545	m2	7,78	2 283,78	
50 625252123	Zateplenie stien JUBIZOL S70 polystyrén hr.5 cm	43,916	m2	17,43	765,46	
51 625252128	Zateplenie stien JUBIZOL S2 polystyrén hr.10 cm	10,276	m2	19,98	205,31	
52 625252129	Zateplenie stien JUBIZOL S2 polystyrén hr.12 cm	237,944	m2	20,94	4 982,55	
53 625252130	Zateplenie stien JUBIZOL S2 polystyrén hr.15cm	12,880	m2	21,92	282,33	
54 631312711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm	11,397	m3	118,15	1 346,56	
55 631313711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm	9,651	m3	114,75	1 107,45	
56 631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	5,495	m3	5,95	32,70	
57 631361921	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	0,526	t	994,50	523,11	
58 632477211	Liaty samonivel.poter Weber -Teranova kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.2mm	107,750	m2	4,35	468,71	
59 642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	1,000	kus	6,08	6,08	
60 55331945	Zárubňa oceľová CGH 80x210 cm	1,000	kus	18,70		18,70
61 642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	7,99	7,99	
62 55331951	Zárubňa oceľová CGU130x210 cm	1,000	kus	25,08		25,08
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		15 277,86	EUR		15 234,08	43,78
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
63 941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	240,800	m2	1,39	334,71	
64 941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	240,800	m2	0,97	233,58	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MGG, spol. s r.o.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	240,800	m2	0,68	163,74	
66	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	204,371	m2	1,86	380,13	
67	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	301,552	m2	1,86	560,89	
68	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	1,727	m2	2,32	4,01	
69	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	3,880	m2	6,42	24,91	
70	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	11,000	kus	0,35	3,85	
71	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	6,000	kus	0,32	1,92	
72	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	38,698	m2	3,57	138,15	
73	968063455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,133	m2	6,76	61,74	
74	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	0,450	m3	48,88	22,00	
75	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,540	m3	27,20	14,69	
76	973031813	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	20,000	m	6,42	128,40	
77	973031824	Vysek. kápiex pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 30 cm	22,400	m	9,27	207,65	
78	974031167	Vysekanie rýh v tehlovom murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	23,200	m	7,35	170,52	
79	975043121	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zař. do 1000 kg/m	14,000	m	15,05	210,70	
80	978036171	Ořenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	108,090	m2	1,76	190,24	
81	979081111	Ořoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	104,558	t	8,59	898,15	
82	979081121	Ořoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 986,602	t	0,27	536,38	
83	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	104,558	t	7,18	750,73	
84	979082121	Vnútrořt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	836,464	t	0,79	660,81	
85	979131413	Poplatok za uloř.a zneřk.stav.odp na urř.sklád.-hluřina a kamenivo "O"-ost.odpad	104,558	t	9,27	969,25	
86	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľahkých 1 strane obitých	148,475	m3	2,37	351,89	
87	981011315	Demolácia budov murov. na maltu MVC postup. rozoberaním s podielom 30%	118,300	m3	9,86	1 166,44	
88	981511111	Demolácia konřtr. objektov z tehál na maltu MVC postupným rozoberaním	7,596	m3	34,85	264,72	
89	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výřky do 12 m	368,998	t	6,97	2 571,92	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			11 022,12	EUR		11 022,12	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			56 664,63	EUR		56 620,85	43,78

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

90	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	202,612	m2	0,07	14,18	
91	283220620	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.801 hr. 1,0 ř.1300mm	113,126	m2	4,42		500,02
92	283231500	Fólia separačná PE bal. 100 m2	119,878	m2	0,25		29,97
93	283290100	Fólia Isotec ALF - parozábrana	222,523	m2	1,15		255,90
94	628322910	Pás řařký asfaltový NOVATER SC 3	119,878	m2	4,68		561,03
95	711132101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	15,209	m2	0,41	6,24	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MGG, spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR							
1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
96	28300104	Fólia Isotec ALF - parozábrana	18,251	m2	1,15		20,99
97	62832299	Pás ťažký asfaltový NOVATER	18,251	m2	4,68		85,41
98	711491171	Zhotovenie izolácie ťakovej položením podkladnej textilie vodor.	104,242	m2	1,12	116,75	
99	693665260	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 1000g/m2	112,581	m2	2,68		301,72
100	711491272	Zhotovenie izolácie ťakovej položením ochrannej textilie zvislej	15,209	m2	2,31	35,13	
101	693665260	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 1000g/m2	16,426	m2	2,68		44,02
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			1 971,36	EUR		172,30	1 799,06
712 - Povlakové krytiny							
102	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	121,220	m2	4,55	551,55	
103	283220760	Fólia HYDROIZOL DR.801 hr. 1,5 š.1300mm	130,918	m2	4,85		634,95
104	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	121,220	m2	1,85	224,26	
105	693665160	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 500g/m2	130,918	m2	1,42		185,90
712 - Povlakové krytiny spolu :			1 596,66	EUR		775,81	820,85
713 - Izolácie tepelné							
106	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	226,620	m2	2,28	516,69	
107	283250310	Fólia POLYETYLEN paronepriepustná PE hr.0,2mm	231,152	m2	0,93		214,97
108	631411930	Doska ľadčinná NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 15 cm	231,152	m2	10,80		2 496,44
109	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	206,120	m2	0,57	117,49	
110	283180400	Dosky z penového polystyrénu PSE S 25 hr 150	15,194	m3	70,13		1 065,56
111	283231500	Fólia separačná PE bal. 100 m2	222,610	m2	0,25		55,65
713 - Izolácie tepelné spolu :			4 466,80	EUR		634,18	3 832,62
71 - IZOLÁCIE spolu :			8 034,82	EUR		1 582,29	6 452,53
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
112	72	ZTI dod. + montáž	1,000	kpl	1 749,41	1 749,41	
723 - Vnútrotný plynovod							
113	723	Vnútrotný plynovod dod. + montáž	1,000	kpl	448,24	448,24	
723 - Vnútrotný plynovod spolu :			448,24	EUR		448,24	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			2 197,65	EUR		2 197,65	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
114	73	Ústredné kúrenie dod.+ montáž	1,000	kpl	9 655,57	9 655,57	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			9 655,57	EUR		9 655,57	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
115	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	42,200	m	8,46	357,01	
116	605155260	Hranol SM 1 160x160,180,220 42,2*,16*,18 = 1,215	1,215	m3	230,35		279,88
117	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	82,100	m	9,18	753,68	
118	605155270	Hranol SM 1 160x160,180,220	2,112	m3	230,35		486,50
119	605155330	Hranol SM 1 180x180,250	1,013	m3	215,05		217,85
120	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	168,470	m2	2,68	451,50	
121	605127300	Doska SM omietaná 1 24-32x60-160	5,930	m3	107,95		640,14
122	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	9,175	m3	42,93	393,88	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Príloha Vstavba učební

MGG, spol. s r.o.

1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
123	762512235	Položenie podláh pod PVC z drevotriesk. dosiek na drev. podklad, približaním	98,370	m2	2,95	290,19	
124	6072A0205	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205	106,240	m2	7,10		754,30
125	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	98,370	m2	2,95	290,19	
126	605150020	Hranolček SM 1 S25-75 L400-650	0,618	m3	218,45		135,00
127	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	2,530	m3	22,95	58,06	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			5 108,18	EUR		2 594,51	2 513,67
763 - Konštrukcie - drevostavby							
128	763112122	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKF 100 mm	2,703	m2	35,70	96,50	
129	763131242	Podhľady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. GKF1 15 mm	107,750	m2	13,18	1 420,15	
130	763135060	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditeľ.konstr GYPTONE Qattro22	96,590	m2	40,38	3 900,30	
131	605000001	Montáž a dodávka väzníkov priehradových 1147,5+1027,09 = 2174,590	1,000	kpl	2 174,59		2 174,59
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			7 591,54	EUR		5 416,95	2 174,59
764 - Konštrukcie klampiarske							
132	764334260	Klamp.fol. PZ pl. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. rš 660	8,450	m	13,95	117,88	
133	764352201	Klamp.fol.PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 250 dl 5m-	4,220	m	6,12	25,83	
134	764352203	Klamp.fol. PZ pl. žľaby pododkvp. polkruh. rš 330 dl 5m-	14,200	m	6,55	93,01	
135	764357205	Klamp.fol. PZ pl. žľaby medzistiešné rš 1600	12,800	m	28,84	369,15	
136	764358206	Klamp. PZ pl. žľaby medzistiešné háky rš 1600	13,000	kus	6,53	86,19	
137	764430210	Klamp.fol. PZ pl. oplechovanie múrov rš 250	35,420	m	7,60	269,19	
138	764430210.1	Klamp.fol. PZ pl. oplechovanie múrov rš 230	4,800	m	7,46	35,81	
139	764430230.1	Klamp.fol. PZ pl. oplechovanie múrov rš420	11,420	m	10,11	115,46	
140	764430250.1	Klamp. fol. PZ pl. oplechovanie múrov rš 610	26,425	m	12,27	324,23	
141	764454204.1	Klamp.fol. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	12,830	m	10,12	129,84	
142	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	15,664	%	1,45	22,71	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			1 589,30	EUR		1 589,30	
765 - Krytiny tvrdé							
143	765331111	Zastrešenie kryt. BRAMAC Moravská stiech pultových na sucho bez povrch.úpravy	59,390	m2	14,96	888,47	
144	765332860	Demontáž do sute betón. jednodr. škridl. so zvetr. maltou	59,390	m2	2,72	161,54	
145	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	10,500	%	5,36	56,28	
765 - Krytiny tvrdé spolu :			1 106,29	EUR		1 106,29	
766 - Konštrukcie stolárske							
146	766412122	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. do 80mm	14,424	m2	7,82	112,80	
147	611916830	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. do 60mm	15,866	m2	7,44		118,04
148	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien	57,696	m	5,44	313,87	
149	605150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	0,156	m3	229,50		35,80
150	766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	2,000	kus	8,33	16,66	
151	611640030.	Dvere požiarne plné 65x197 profilované Klasik ,EW 30	1,000	kus	165,75		165,75
152	611640090.	Dvere požiarne plné 80x197 profilované Klasik ,EW 30	1,000	kus	191,25		191,25
153	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	5,000	kus	7,14	35,70	
154	6116D0102	Dvere FÓLIE Štandard	5,000	kus	50,15		250,75
155	766661532	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 2-kr. do1,45m	1,000	kus	12,41	12,41	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

MGG, spol. s r.o.

Výstavba učební							
1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
156	6116D0519	Dvere FÓLIE Port - F II - 125-145	1,000	kus	347,65		347,65
157	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	4,000	kus	25,50	102,00	
158	6116F0402	ZárubňaAPEX BB dub/buk do hr 120mm	4,000	kus	82,03		328,12
159	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	20,307	%	0,85	17,26	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			2 048,06	EUR		610,70	1 437,36
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
160	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	32,000	m2	7,52	240,64	
161	1383A0382	Plech trapezový CB 60/235/0,63-PE 25my RAL štand./7my	33,600	m2	8,84		297,02
162	76763PC	Montáž plast. okien	54,088	m2	7,06	381,86	
163	6114109 PC2	Okná plastové pevné P, ALUPLAST- Slovak	14,985	m2	72,25		1 082,67
164	6114109.PC1	Okná plastové 1-kridlové otváracie-sklonné SALAMANDER	32,147	m2	84,15		2 705,17
165	767641353	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš. dvojkríd. v. do 2400 mm	1,000	kus	45,90	45,90	
166	553414080	Dvere Al presklené požiarne,pevné steny EI 30 čire sklo(plast)	5,405	m2	191,25		1 033,71
167	767641510	Montáž dverí plastových	5,866	m2	15,81	92,74	
168	6114123PC2	Dvere vchodové plastové	5,866	m2	191,25		1 121,87
169	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	230,300	kg	1,53	352,36	
170	553Predb. ce	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	14,000	ks	27,20		380,80
171	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	1 409,600	kg	0,83	1 169,97	
172	553000020	Konštrukcia prístisku - predbežná cena	1 409,600	kg	2,13		3 002,45
173	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	119,161	%	1,02	121,54	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			12 028,70	EUR		2 405,01	9 623,69
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			29 472,07	EUR		13 722,76	15 749,31
77 - PODLAHY							
775 - Podlahy vlysové a parketové							
174	7755362PC	Dr. parkety hr 28 mm(Barkiet sport) dod.+mont.	96,590	m2	57,80	5 582,90	
175	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	55,829	%	0,68	37,96	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			5 620,86	EUR		5 620,86	
776 - Podlahy povlakové							
176	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumených	74,210	m	0,50	37,11	
177	6119808800	Lišta 5,0cm parketová laminová drevotriešková HDF soklová Balterio 2400x50x14mm	75,694	m	2,59		196,05
178	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	107,750	m2	2,80	301,70	
179	284129150	Podlahovina SLOVIPLAST VP-1P hr. 2	110,983	m2	3,60		399,54
180	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	9,348	%	0,34	3,18	
776 - Podlahy povlakové spolu :			937,58	EUR		341,99	595,59
77 - PODLAHY spolu :			6 558,44	EUR		5 962,85	595,59
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
181	781441012	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 150x150 dotmelu ,škár.Ceresit CE 33	4,500	m2	16,49	74,21	
182	5974A1502	Obkladačka 150 x 150 x 6 mm, farebná - Luz - 98, l.tr.	4,590	m2	8,59		39,43
183	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1,136	%	2,13	2,42	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

ZŠ Jeseniova, Vstavba učební

MGG, spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	116,06	EUR		76,63	39,43
		784 - Maľby					
184	784413301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	402,446	m2	0,74	297,81	
185	784452261	Maľba zo zmesi tekut.WEBER TERRANOVA 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	510,196	m2	0,82	418,36	
186	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	107,750	m2	6,76	728,39	
		784 - Maľby spolu :	1 444,56	EUR		1 444,56	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 560,62	EUR		1 521,19	39,43
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	57 479,17	EUR		34 642,31	22 836,86
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
187	21	M21 - 155 Elektroinštalácia dod.+mont.	1,000	kpl	10 519,74	10 519,74	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	10 519,74	EUR		10 519,74	
		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí					
188	24	M24 - 158 VZT dod.+ mont.	1,000	kpl	0,85	0,85	
		M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu :	0,85	EUR		0,85	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 520,59	EUR		10 520,59	
		Za rozpočet celkom :	124 664,39	EUR		101 783,75	22 880,64



A.S. PROJEKT - ING, s.r.o.

HORSKÁ 11, 831 02 BRATISLAVA

Oprava pol. č. 30 vo výkaze výmer


Základná škola Jeséniova - Bratislava Vstavba učební
Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Predmet odovzdania:

Položka č. 30 výkazu výmer v časti C1 - architektonicko stavebné riešenie, mala omylom v stĺpci „množstvo celkom“ uvedenú hodnotu 8,820 t.

Správne má byť hodnota v stĺpci množstvo celkom tejto položky **0,000 t**, nakoľko množstvo výstuže je uvedené už v položke č.26 – výstuž prekladov z ocele 10505



①  **A.S. PROJEKT-ING**
s.r.o.
HORSKÁ 11
831 52 BRATISLAVA
IČO: 31 379 079, IČ DPH: SK2020337297

V Bratislave 3.8.2012

Tel: 02/ 32 60 30 68
Fax: 02/ 32 60 30 65
E-mail: a.s.projekt-ing@nexta.sk

Č. účtu: 110 801 167/0900
IČO: 31379079 DIČ: 2020337297
IČ (DPH): SK 2020337297