

**Zmluva o dielo**

uzatvorená podľa 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

**Čl. I – Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava  
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom  
kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Baník  
IČO: 00 603 317  
DIČ: 2020887385  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** **Construction s.r.o.**

sídlo / miesto podnikania: Nadlice 64, 956 32  
zapísaný v: OS Trenčín odd. Sro vl.č. 19375/R  
zastúpený: Ľubomír Kováčik, konateľ spoločnosti  
vo veciach zmluvných: Ľubomír Kováčik  
vo veciach technických: Ing. Vladimír Bebjak  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK28 5600 00619062 8001  
IČO: 31106064  
DIČ: 2021284166  
IČ DPH: SK2021284166

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. II – Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeséniova Bratislava,,

, v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi kompletnú najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy,,

- **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,
  - článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,
  - **Stavebného povolenia** príslušného stavebného úradu, ktoré predloží objednávateľ zhotoviteľovi bezodkladne po obdržaní ; (ďalej v texte ako „*dielo, resp. predmet Zmluvy*“).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
  4. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
  5. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
  6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
  7. V prípade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujúcej PD), je zhotoviteľ povinný vypracovať dielenskú projektovú dokumentáciu dodávaných častí diela; pričom uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

### Čl. III – Termín plnenia diela

1.
  - 1.1 Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 10 dní od podpisu tejto zmluvy**
  - 1.2 Termín začatia prác: **do 10 dní od prevzatia staveniska**
  - 1.3 Termín ukončenia prác: **100 dní od prevzatia staveniska**
  - 1.4 Termín odovzdania diela: **do 10 dní od ukončenia prác**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok

posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1 bod 1.2 a 1.3, vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5. pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.

#### Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

1. Miestom vykonania diela je areál ZŠ Jeséniova 54, nachádzajúci sa v katastrálnom území Vinohrady, na časti pozemkov registra "C" parc. č. 6749/3, 6749/1, prevažne v budove školy, súpisné č. 2391 evidovanými na liste vlastníctva č. **3686**, vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“) v zmysle PD.

#### Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 112 512,01 € bez DPH (slovom jednostodvanásťtisícpäťstodvanásť EUR), t.j. 135 014,41 € vrátane príslušnej DPH (jednostotridsaťpäťtisícštrnásť EUR).
  - 1.1 V súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
  - 1.2 Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na **dve desatinné miesta** (Pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. Do bunky je potrebné zadať vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý

- vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
  3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
  4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
  5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.

#### Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie za vykonanie diela

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo v dvoch platbách, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru tak ako je nižšie uvedené. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnené odmietnuté.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť nasledovne:
  - a) **1. faktúru** po zhotovení hrubej stavby diela (najmä nosné časti stavby – múry) a zastrešení s pokládkou strešnej krytiny, avšak najskôr po odsúhlasení a podpísaní výkazu prác, pričom zhotoviteľ vystaví faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania uvedeného výkazu prác.
  - a) **2. faktúru** do 15 kalendárnych dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a zároveň a po odsúhlasení a podpísaní výkazu prác, ako aj po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. 2. faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.

Tieto jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail:

[podatelna@banm.sk](mailto:podatelna@banm.sk) ako aj na e-mail [vai.janosikova@banm.sk](mailto:vai.janosikova@banm.sk) a [investicne@banm.sk](mailto:investicne@banm.sk), spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
  - záručné listy;
  - manuály na servis a obsluhu;
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, revízne správy
  - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
  - smenovky
  - ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke
- ; a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť ktorejkoľvek faktúry **30** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
6. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

## **Čl. VII – Stavenisko**

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatíu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, rozvodov, inštalácii a prvkov budovy, ako aj pôvodnou projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v dotknutej časti areálu výstavbou, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím prác na diele skoordinať plán výstavby tak aby nenarúšal proces výučby a v prípade realizácie za prevádzky školy.
4. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plochy, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príchod k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
6. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
  - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. arch. Alena Jánošíková ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
  - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a bude ním poverený: Ing. arch. Pavel Ďurica, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
8. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
9. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
10. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
11. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíše zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje si zriadiť prípojky všetkých potrebných sietí pre potreby a prevádzku stavby a staveniska a uhradiť na vlastné náklady sumu skutočného odberu energií.

13. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod., rešpektovať nariadenia vedenia školy o výluke hlučných prác vo výnimočných prípadoch ako je napr. testovanie žiakov a podobné.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli Základnej školy, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
17. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

### Čl. VIII. – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ'a) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľ'a.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľ'a, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 5 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľ'a, stavebno-technickému dozoru objednávateľ'a.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľ'a s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

### Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

## Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
  - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
  - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, všetku potrebnú dokumentáciu ku kolaudácii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu:
  - 6 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu na podklade geodetického zamerania skutkového stavu: 5 pare v tlačenej forme + 1 pare v digitálnej forme vo formáte dwg a ucelené vo formáte pdf,
  - zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného denníka;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
  - záručné listy;
  - manuály na servis a obsluhu;
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, revízne správy
  - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
  - výsledky reálneho merania hluku, preukazujúce ochranu chránených vnútorných priestorov od zdrojov hluku z vonkajšieho aj vnútorného prostredia v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
  - smenovky
  - 2x geodetické zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí, vonkajších rozvodov, spevnených plôch a pod. a doklad o zanesení do digitálnej mapy Hl. mesta SR Bratislavy: 2 pare v tlačenej forme + 1 pare v digitálnej forme vo formáte dwg
  - 5x geometrický plán na zameranie dokončenej stavby (diela) v tlačenej forme + 1x v digitálnej forme (vo formáte dwg alebo ekvivalent)
  - 3x energetický certifikát dokončeného diela: 3x v tlačenej forme + 1x v digitálnej forme vo formáte pdf
  - príslušnú fotodokumentáciu

; bez vyššie uvedených dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.



6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednaní má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný **návod na údržbu diela a obsluhu zariadení** s určením **termínov, spôsobu údržby a servisu** diela (ďalej v texte ako „návod“) vrátane starostlivosti a ošetrovania zelene, a tento dať na odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela; pričom cena za tento návod je plne zahrnutá v cene diela v zmysle tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá právo na uhradenie akejkoľvek ďalšej sumy. Vypracovanie a dopĺňanie návodu plne pokrýva cena diela, vrátane rozborov a iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela.

## Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

### 1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
- 1.2 Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

KONTRAKTING KROV HROU s.r.o., IČO: 36409367, Ing. Ivan Kolárik, nar.: 15.01.1954, Dolné rudiny 1, 010 01 Žilina,

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3 Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5 Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6 Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7 Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a

stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

- 1.9** Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10** Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.11** Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr, najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr ku dňu splatnosti záverečnej faktúry.
- 1.14** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zariadenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle § 107 písm. h) zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného

odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.

- 1.15** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
  - 1.18** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela je povinný sa zúčastniť 1x týždenne a v prípade potreby i v kratšom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebných a ďalších uskutočnených prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
  - 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
    - koruny drevín chrániť pred poškodením vyvezovaním a odborným orezom konárov
    - kmene drevín chrániť debnením
    - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí)
    - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
  - 1.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
  - 1.21** V prípade, že termín realizácie výsadby vychádza na leto, zhotoviteľ výsadiel sa musí postarať o okamžité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnutí u dodávateľa, v prípade, že tieto dreviny nie sú zakúpené priamo v kontajneroch;
  - 1.23** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
  - 1.22** Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
  - 1.23** Zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
  - 1.24** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 2. Objednávateľ**

- 2.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak tak zhotoviteľ neurobí do 5 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3 Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

## **Čl. XII - Životné prostredie**

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčiniť. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

## **Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka**

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a

- vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
  8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek.
  9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 10 % celkovej ceny dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH za celé obdobie platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „*vady diela*“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:
    - písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
    - doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
    - ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
    - písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne

až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.; v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmom vo všetkých prípadoch.
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

**Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.**

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotoviteľ odstráni zistené vady diela vyplývajúce zo záruky, ako aj navrhované v návode a jeho doplneniach podľa čl. X ods. 9 a z vykonaných kontrol, a to bez vyzvania. Zhotoviteľ je povinný ním navrhované opravy, úpravy, údržbu v rozsahu záruky poslať na odsúhlasenie objednávateľovi na schválenie.

12. Dielo má vady, najmä nie však výlučne, ak:

- a) vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve,
- b) príslušným STN a záväzným predpisom,
- c) nie je vykonané v požadovanej kvalite,
- d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy),
- e) neboli predložené doklady alebo sú vady v odovzdaných dokladoch,
- f) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr.: vecné práva, obligačné práva),

14. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd a/alebo s odstránením väd v súlade s týmto článkom Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý deň omeškania.

## Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, na adresu, uvedenú v tejto Zmluve ako miesto sídla, alebo na inú adresu, oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:

- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
- v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručenky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

## Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
  - odstúpením od Zmluvy
  - písomnou dohodou zmluvných strán
 ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
  - 2.1 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
  - 2.2 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
    - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
    - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
    - c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
    - d) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
    - e) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
    - f) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
    - g) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
    - h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
    - i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)
    - j) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 60 dní;
    - k) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
    - l) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom.
    - m) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,
    - n) Ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné zmluvy v platnosti;



- o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
  - p) Vykonalie akejkolvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
  - q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
  - r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
  - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
  - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
  4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
  5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo, areál pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli, v ktorom sa dielo nachádza.

#### **Čl. XVI - Sankcie za omeškanie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

#### **Čl. XVII - Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa [www.banm.sk](http://www.banm.sk).
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých z ktorých šesť vyhotovení obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

**Prílohy:**        č. 1 – rozpočet

**V Bratislave dňa 01.02.2017**  
**Objednávatel':**

**V Bratislave dňa 01.02.2017**  
**Zhotovitel':**

---

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.  
s t a r o s t a

---

Ľubomír Kováčik, v. r.  
k o n a t e ľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	2.8.2016		CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	39 186,95	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	73 325,06	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 512,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				112 512,01
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 112 512,01				22 502,40
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				135 014,41
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kľzavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie				0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniová BA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
16-07-13-P	Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniová BA	112 512,01	22 502,40	135 014,41	0,00	112 512,01	0,00	0,00	0,00
1.Rozpočet	Stavebné práce	112 512,01	22 502,40	135 014,41	0,00	112 512,01	0,00	0,00	0,00
Celkom		112512,01	22502,40	135 014,41	0,00	112 512,01	0,00	0,00	0,00

## Rekapitulácia dielov stavby

**Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA**

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum: 2.8.2016

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>16-07-13-P</b>	<b>Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA</b>	<b>112 512,01</b>	<b>22 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135 014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112 512,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	25 917,28	5 183,46	0,00	31 100,74	0,00	25 917,28	0,00	0,00	0,00
	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 643,04	328,61	0,00	1 971,65	0,00	1 643,04	0,00	0,00	0,00
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 326,73	3 265,35	0,00	19 592,08	0,00	16 326,73	0,00	0,00	0,00
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 947,51	1 589,50	0,00	9 537,01	0,00	7 947,51	0,00	0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	76 049,90	15 209,98	0,00	91 259,88	0,00	76 049,90	0,00	0,00	0,00
	762 - Konštrukcie tesárske	2 596,77	519,35	0,00	3 116,12	0,00	2 596,77	0,00	0,00	0,00
	763 - Konštrukcie - drevostavby	26 673,82	5 334,76	0,00	32 008,58	0,00	26 673,82	0,00	0,00	0,00
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 448,78	889,76	0,00	5 338,54	0,00	4 448,78	0,00	0,00	0,00
	712 - Povlakové krytiny	678,26	135,65	0,00	813,91	0,00	678,26	0,00	0,00	0,00
	764 - Konštrukcie klampiarske	2 926,08	585,22	0,00	3 511,30	0,00	2 926,08	0,00	0,00	0,00
	765 - Krytiny tvrdé	582,19	116,44	0,00	698,63	0,00	582,19	0,00	0,00	0,00
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 694,34	338,87	0,00	2 033,21	0,00	1 694,34	0,00	0,00	0,00
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	759,03	151,81	0,00	910,84	0,00	759,03	0,00	0,00	0,00
	784 - Maľby	968,89	193,78	0,00	1 162,67	0,00	968,89	0,00	0,00	0,00
	766 - Konštrukcie stolárske	10 285,27	2 057,05	0,00	12 342,32	0,00	10 285,27	0,00	0,00	0,00
	713 - Izolácie tepelné	8 886,31	1 777,26	0,00	10 663,57	0,00	8 886,31	0,00	0,00	0,00
	731 - Kúrenie	5 987,76	1 197,55	0,00	7 185,31	0,00	5 987,76	0,00	0,00	0,00
	721 - Zdravotechnika	3 797,20	759,44	0,00	4 556,64	0,00	3 797,20	0,00	0,00	0,00
	783 - Nátery	2 443,01	488,60	0,00	2 931,61	0,00	2 443,01	0,00	0,00	0,00
	776 - Podlahy povlakové	3 322,20	664,44	0,00	3 986,64	0,00	3 322,20	0,00	0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY M	10 544,83	2 108,97	0,00	12 653,80	0,00	10 544,83	0,00	0,00	0,00
	M21 - 155 Elektromontáže	10 544,83	2 108,97	0,00	12 653,80	0,00	10 544,83	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>112 512,01</b>	<b>22 502,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135 014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112 512,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	39 186,95	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	73 325,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 512,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		112 512,01
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 112 512,01		22 502,40
<b>Objednávateľ</b>				25	Cena s DPH (r. 23-24)		135 014,41
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA	JKSO	
Názov objektu	Stavebné práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 39 186,95	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 73 325,06	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 112 512,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 112 512,01
		24	DPH 20,00 % z 112 512,01 22 502,40
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 135 014,41</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpochy</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA

Objekt: Stavebné práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## PRACE A DODAVKY HSV

25 917,279

19,829

### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 643,042

0,017

1	41394-1125	Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L ? .24 a viac (zosilnenie stropu)	t	1,556	253,715	394,781	0,017
2	133 805 300	Ty? oce?ová / S 235 JR G1 (11 373) ozna?enie prierezu 260	t	1,556	802,224	1 248,261	0,000

### 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

16 326,728

0,643

3	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný	m	43,000	5,136	220,848	0,000
4	62500-0220	Dodávka a montáž lišta s odkvapovým nosom "ozn.7"	m	36,000	5,592	201,312	0,000
5	62599-1106	Zatepl. vonk. stien bez omietky a Nobasil hr.200 mm (pod drev. obklad)	m 2	148,031	55,838	8 265,755	0,000
6	62599-1109	Zatepl. vonk. podh?adu konzoly 2x SDK, omietka silikónová 2x mriežka a Nobasil hr.400 mm "DET.M"	m 2	11,666	82,930	967,461	0,000
7	63157-1006	Štrková vrstva fr. 16-32mm "S21" "strecha" 142,0*0,05 = 7.100	m3	7,100	45,121	320,359	0,000
8	63245-1065	Poter pieskocement. hr. do 7 cm s kevlarovými vláknami "S11, S12" 139,8 = 139.800	m2	139,800	17,975	2 512,905	0,000
9	63247-7005	Nivela?ná stierka podlahová hrúbky 5mm "S11,S12" 139,8 = 139.800	m2	139,800	8,544	1 194,451	0,643
10	64294-5112	Osadenie zárubní protipož. dvier 1-krídl. do 2,5 m2 "ozn.17,18"	kus	3,000	151,580	454,740	0,000
11	611 000004	Bezpe?nost. a PO 30 min. dvere v?. zárubne, kovania a zámku	kus	3,000	434,027	1 302,081	0,000
12	64294-5113	Osadenie zárubní protipož. presklených dvier 1050+850/2240mm "ozn.16"	kus	1,000	188,192	188,192	0,000
13	611 000007	Bezpe?nost. a PO 30 min. hliníkové presklené dvere v?. zárubne, kovania a zámku	kus	1,000	698,624	698,624	0,000

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 947,509

19,169

14	94194-1041	Montáž lešenia ?ahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m"	m2	372,552	1,785	665,005	9,579
15	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ?alší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	m2	745,104	1,218	907,537	0,000
16	94194-1841	Demont. lešenia ?ahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	372,552	1,156	430,670	9,578
17	95290-1111	Vy?istenie budov pri výške podlažia do 4 m	m2	251,000	3,136	787,136	0,012
18	96203-1133	Búranie prie?ok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 "B06"	m2	4,800	2,028	9,734	0,000
19	96203-2631	Búranie muriva komínov na maltu MV, MVC	m3	5,211	22,927	119,473	0,000
20	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	5,000	0,456	2,280	0,000
21	96806-1135	Vybúranie skrinky elektro s odpojením kabeláže	kus	1,000	2,736	2,736	0,000
22	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	m2	1,860	5,211	9,692	0,000
23	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	8,600	4,513	38,812	0,000
24	96902-1111	Vybúranie sanitárnych rozvodov "B17"	mpl	1,000	307,920	307,920	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	m2	16,500	3,341	55,127	0,000
26	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	4,428	33,748	149,436	0,000
27	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	1,080	39,210	42,347	0,000
28	97205-4132	Prestup stropom "UK1"	kus	20,000	6,672	133,440	0,000
29	97205-4133	Prestup stropom DN25 "ZT1"	kus	5,000	4,353	21,765	0,000
30	97303-1151	Výsek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z tehál na "EL1"	m3	0,044	90,736	3,992	0,000
31	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	47,021	7,034	330,746	0,000
32	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	94,042	4,929	463,533	0,000
33	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	47,021	10,389	488,501	0,000
34	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	940,420	0,358	336,670	0,000
35	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	t	47,021	3,647	171,486	0,000
36	97913-1409	Poplatok za ulož. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	47,021	22,750	1 069,728	0,000
37	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	52,472	26,676	1 399,743	0,000

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

**76 049,903 2,998**

### 712 - Povlakové krytiny

**678,258 0,000**

38	71247-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° fólia Sikaplan SGmA	m2	172,082	3,836	660,107	0,000
39	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7,253	2,503	18,151	0,000

### 713 - Izolácie tepelné

**8 886,311 0,003**

40	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	139,800	0,625	87,375	0,000
41	2831BA254	Doska izolačná Isover EPS 200 S hr.30mm	m2	146,790	3,347	491,306	0,000
42	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien "hrazdené priečky UNIRO	m2	69,784	1,495	104,327	0,003
43	631 5C0311	Pás tepelnoiz.UNIROL PLUS 100 - hr.10 cm "S34 hr. 100 mm	m2	3,917	4,217	16,518	0,000
44	631 5C0313	Pás tepelnoiz.UNIROL PLUS 100 - hr.15 cm	m2	3,917	6,257	24,509	0,000
45	631 5C0314	Pás tepelná a zvuková izolácia UNIROL PLUS hr.18 cm	m2	63,346	7,463	472,751	0,000
46	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho "Polystyrén EPS 200S-dve vrsky = 284,000 "Polystyrén spádový"= 142,000	m2	426,000	0,863	367,638	0,000
47	2831BA262	Doska izolačná Isover EPS 200 S-15 hr.150mm	m2	298,200	16,736	4 990,675	0,000
48	283 1U0585	Doska izolačná spádová EPS 70 Stabil	m3	11,928	101,285	1 208,127	0,000
49	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m 2	139,800	2,193	306,581	0,000
50	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr: 0,1 m	m2	316,377	2,193	693,815	0,000
51	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	96,302	1,274	122,689	0,000

### 721 -Zdravotechnika

**3 797,202 0,000**

52	72110-0900	Zdravotechnika (vi? príslušný výkaz výmer)	ko mpl	1,000	3 797,202	3 797,202	0,000
----	------------	--	-----------	-------	-----------	-----------	-------

### 731 - Kúrenie

**5 987,764 0,000**

53	73110-0800	Vykurovanie D+M (vi? príslušný výkaz výmer)	ko mpl	1,000	5 987,764	5 987,764	0,000
----	------------	---	-----------	-------	-----------	-----------	-------

### 762 - Konštrukcie tesárske

**2 596,772 2,359**

54	76234-2811	Demontáž latovania striech	m2	233,000	0,568	132,344	0,000
55	76235-4804	Demontáž vikierov	kus	3,000	20,378	61,134	0,000
56	76271-1820	Demont.priestor. viazaných konštr. z hnaného reziva 120-224 cm2	m	162,000	1,055	170,910	0,000
57	76271-1830	Demont.priestor. viazaných konštr. z hnaného reziva 224-288 cm2	m	41,000	1,156	47,396	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
58	76271-1840	Demont. priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva 288-450 cm2	m	64,000	1,440	92,160	0,000
59	76281-0017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na zraz hr. dosky 25 mm "S11,S12"	m2	147,112	13,466	1 981,010	2,359
60	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	27,306	4,095	111,818	0,000

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

**26 673,817**

**0,000**

61	76311-2000	Drevená konštrukcia nadstavby	ko mpl	1,000	18 658,071	18 658,071	0,000
62	76311-2116	Priežky SDK 100mm s izol. jednod. oce? profil dosky 2xRB12,5mm (impregn.)	m2	76,405	34,265	2 618,017	0,000
63	76311-2117	Priežky SDK 125mm s izol. jednod. oce? profil dosky 2x RB 12,5	m 2	20,152	31,114	627,009	0,000
64	76312-3121	Predsadená SDK stena dosky12,5 mm protipož. 1xopláštená bez izolácie "hrazdené steny"	m 2	114,307	26,122	2 985,927	0,000
65	76312-3241	Predsadená SDK stena dosky12,5 mm impregn. 1xopláštená bez izolácie "stienky za WC a pis." (0,9*3+1,5+1,035)*1,3 = 6.806 "hrazdená medzi WC a pisoárom" 1,5*3,3*2 = 9,900"	m 2	16,706	22,288	372,343	0,000
66	76312-3255	Oddeľovacia stienka v pisoároch	kus	1,000	29,317	29,317	0,000
67	76316-7720	SDK doska protipož. 12,5mm -vnútorný obvod prechodu svetlíka cez strop	m2	3,840	13,321	51,153	0,000
68	76379-7101	Škárovanie tmelením	m	150,000	1,222	183,300	0,000
69	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	280,508	4,095	1 148,680	0,000

### 764 - Konštrukcie klampiarske

**2 926,075**

**0,215**

70	76425-9331	Klamp. poplast kotlík 150/150 mm	kus	2,000	18,192	36,384	0,000
71	76433-9811	Klamp. demont. oplechovaniakomínov "ozn.B25,B26"	m2	4,200	1,513	6,355	0,000
72	76435-2811	Klamp. demont. žžaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	m	44,500	27,823	1 238,124	0,051
73	76435-7801	Klamp. demont. oplechovania úžžabia "ozn.B27"	m	3,500	1,554	5,439	0,000
74	76441-0850	Klamp. demont. parapetov "ozn.B27"	m	3,500	0,876	3,066	0,000
75	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie atiky "ozn.B24"	m	7,900	0,872	6,889	0,000
76	76451-0320	Klamp. poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 150 "E01,0,2,04"	m	13,400	10,037	134,496	0,016
77	76451-0340	Klamp. poplast. pl. oplechovanie parapetov rš 250 "E03"	m	2,800	14,179	39,701	0,005
78	76453-0330	Klamp. poplast. pl. oplechovanie múrov rš 400 "K01,02,03"	m	60,260	20,030	1 207,008	0,143
79	76455-4302	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-100 "K06,07"	m	10,200	17,364	177,113	0,000
80	76455-4303	Klamp. poplast. pl. tunel 150/150mm "K04"	m	0,800	21,176	16,941	0,000
81	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	31,555	1,729	54,559	0,000

### 765 - Krytiny tvrdé

**582,188**

**0,000**

82	76531-2870	Demontáž pálenej krytiny do sute "ozn.B18"	m2	233,000	2,355	548,715	0,000
83	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,030	5,551	33,473	0,000

### 766 - Konštrukcie stolárske

**10 285,271**

**0,038**

84	76611-1100	Montáž drev. obložkovej zárubne pre jednokr. dvere	kus	13,000	40,302	523,926	0,000
85	611 000002	Drevená obložková zárube? pre jednokr. dvere "ozn.11-15"	kus	13,000	128,842	1 674,946	0,000
86	76611-1104	Mont. a dod. drev. schodov z masívneho dreva vrátane oc. konštr. "S13"	ko mpl	1,000	320,866	320,866	0,000
87	76641-2113	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm "S31,32,33"	m2	148,031	6,199	917,644	0,004
88	611 916860	Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 81-100mm	m2	162,834	8,342	1 358,361	0,000
89	76641-4142	Montáž oblož. stien OSB dosky "S33 z dvoch strán" = 63.830 "S34 svetlík" = 3.840	m2	67,670	6,981	472,404	0,000
90	607 2A0205	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm	m2	74,437	6,080	452,577	0,000
91	76641-7111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien "late 40/40mm" = 426.850 "hranoly 100/40mm" = 684.950	m	1 111,800	2,559	2 845,096	0,034

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
92	605150000	Hranol?ek SM 100/40mm	m3	3,014	142,315	428,937	0,000
93	605 171000	Lata SM 1 40/40 mm	m3	0,751	186,684	140,200	0,000
94	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	13,000	4,525	58,825	0,000
95	611 000006	Drevené dvere v?. kovania a zámku 60,70,90/197	kus	13,000	67,119	872,547	0,000
96	76666-1150	Mont. a dod. drevených parapetov š.150mm "ozn. I01J02"	m	14,800	9,278	137,314	0,000
97	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	112,126	0,728	81,628	0,000

#### 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

**4 448,778**

**0,000**

98	76711-0001	Osad. a dod. plast. svetlíka 600x600mm s neotvárate?nou kupolou "ozn.06"	kus	2,000	140,840	281,680	0,000
99	76711-0002	Osad. a dod.pamätná tabu?a 600x400 mm	kus	1,000	292,219	292,219	0,000
100	76711-0005	Osadenie plastových výplní otvorov vrátane montážnej peny	m	53,000	10,012	530,636	0,000
101	553 041921	Plastové okná izola?né trojsklo, bezpe?nostné celoobvod. kovanie "ozn.01-04" (PC)	m2	28,420	115,969	3 295,839	0,000
102	99876-7202	Presun hmôt pre kovové konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	48,356	1,001	48,404	0,000

#### 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

**759,029**

**0,108**

103	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	22,000	1,988	43,736	0,000
104	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu "S12"	m2	28,040	11,242	315,226	0,108
105	597 000000	Keramická dlažba štandard	m2	33,264	10,234	340,424	0,000
106	77157-5207	Špárovanie dlažby vrátane materiálu	m2	28,040	1,111	31,152	0,000
107	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	8,028	3,549	28,491	0,000

#### 776 - Podlahy povlakové

**3 322,198**

**0,047**

108	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov	m	175,000	1,615	282,625	0,000
109	286 3E5702	Lišta soklová PVC v.100mm	m	183,750	3,103	570,176	0,000
110	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "S11"	m2	156,500	5,523	864,350	0,047
111	284 102 490	Podlahovina PVC	m2	164,325	9,697	1 593,460	0,000
112	99877-6202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	36,381	0,319	11,587	0,000

#### 781 - Obklady z obklada?iek a dosiek

**1 694,344**

**0,000**

113	78144-6364	Montáž obkladov stien z obklada?iek hutných, keram. do tmelu	m 2	61,740	13,504	833,737	0,000
114	78144-6387	Špárovanie obkladov keram.v?. materiálu	m2	61,740	0,865	53,405	0,000
115	597 000004	Keramický obklad štandard bez listel	m2	68,068	11,052	752,288	0,000
116	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla	m	31,000	0,564	17,484	0,000
117	78164-4230	Montáž obkladov parapetov do flexib.lep. "ozn.I03"	m	1,400	0,683	0,956	0,000
118	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	18,219	2,002	36,474	0,000

#### 783 - Nátery

**2 443,007**

**0,229**

119	78312-5130	Nátery ocel. konštr. syntetické dvojnásobné	m2	49,792	3,038	151,268	0,013
120	78312-5730	Nátery ocel. konštr. syntetické základné "oce?.nosníky"	m2	49,792	1,289	64,182	0,009
121	78362-6020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	m2	148,031	4,814	712,621	0,029
122	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)"late a hranoly" = 260.082 "tatranský profil" = 296.062	m2	556,144	2,724	1 514,936	0,178

#### 784 - Ma?by

**968,889**

**0,000**

123	78440-1800	Ma?by stien a stropov biele napr. JUPOL	m2	650,898	0,897	583,856	0,000
124	78440-1806	Vytmelenie a brúsenie SDK plôch	m2	327,967	1,174	385,033	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**10 544,827**

**0,000**

**M21 - 155 Elektromontáže**

**10 544,827**

**0,000**

125	21001-0000	Elektroinštalácia - D+M (vi? príslušný výkaz výmer)	ko mpl	1,000	6 272,603	6 272,603	0,000
126	21003-0622	Bleskozvod D+M (vi? príslušný výkaz výmer)	ko mpl	1,000	4 272,224	4 272,224	0,000

**Celkom**

**112 512,009**

**22,827**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Zdravotechnická inštalácia</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 731,07	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	1 066,13	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 797,20	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	3 797,20
		24	DPH 20,00 % z 3 797,20	759,44
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 556,64
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

# ROZPOČET

Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniova BA

Objekt: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Objekt: Zdravotnotechnické instalá**

**3 797,202**

**0,411**

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**3 797,202**

**0,411**

**713**

**Izolácie tepelné**

**183,830**

**0,003**

33	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	37,000	2,013	74,481	0,001
34	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	22,000	0,875	19,250	0,000
35	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,200	1,066	10,873	0,000
36	2837741568	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	1,378	6,890	0,000
37	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,000	2,143	36,431	0,001
38	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	2,059	10,295	0,000
39	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	7,000	1,940	13,580	0,000
40	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	5,000	2,406	12,030	0,000

**721**

**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**

**462,473**

**0,060**

3	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	9,200	11,016	101,347	0,011
2	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	18,000	11,795	212,310	0,028
1	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	10,000	12,474	124,740	0,016
4	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	19,044	19,044	0,004
5	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,027	1,001	5,032	0,000

**722**

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**374,804**

**0,036**

6	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	30,000	5,552	166,560	0,014
7	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	15,000	5,800	87,000	0,007
8	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	10,000	9,031	90,310	0,012
9	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	8,000	3,009	24,072	0,003
10	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	0,781	6,248	0,000
11	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,036	17,046	0,614	0,000

**725**

**Zdravotechnika - zariadenia predmetu**

**2 776,095**

**0,313**

12	725119105	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	3,000	16,918	50,754	0,002
13	5513005447	Splachovacia nádržka, Chantier 450x 170x 443 obj.č. 121.800.11.1 GEBERIT	ks	3,000	64,837	194,511	0,009
14	6423048100	Misa záchodová biela vnútorný zadný odpad V	ks	3,000	45,387	136,161	0,000
15	5523403210	Nerezová sanita- WC sedátko čierne, pánty, obj.č. 95310 SLZN 31, SANELA	ks	3,000	75,078	225,234	0,006
16	725129201	Montáž pískového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000	13,797	27,594	0,001
17	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	2,000	42,608	85,216	0,056

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb .	9,000	22,471	202,239	0,005
19	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	9,000	26,740	240,660	0,131
20	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb .	1,000	14,191	14,191	0,000
21	5519327500	Mreža k výlevkám T 609	ks	1,000	7,390	7,390	0,002
22	6420137930	Závesná výlevka MIRA NEW biela, obj.č.8510490000001	ks	1,000	139,692	139,692	0,010
41	725539105	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojátého do 200 L	súb .	1,000	35,872	35,872	0,001
42	5413000220	ZÁSOBNÍK TEPLEJ VODY VAILLANT VIH R OBJEM 200L, 3KWRÝCHLOOHREV	ks	1,000	294,777	294,777	0,058
23	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb .	26,000	3,695	96,070	0,007
24	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	26,000	10,153	263,978	0,010
25	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb .	2,000	5,442	10,884	0,001
26	5514014300	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia výtokový mosadzný T 201 A 1/2" x 80 mm	ks	2,000	10,153	20,306	0,001
27	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	9,000	6,160	55,440	0,001
29	5514670280	Stojančekový ventil Studená chróm	ks	9,000	66,399	597,591	0,008
30	725839211	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdierevej	súb .	1,000	7,438	7,438	0,000
31	5514512500	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XYPS 1/2"x 100 mm	ks	1,000	63,278	63,278	0,004
32	998725103	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,352	19,371	6,819	0,000

**Celkom**

**3 797,202**

**0,411**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA	JKSO	
Názov objektu	Ústredné kúrenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 257,05	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 730,72	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 987,76	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 5 987,76
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 5 987,76 1 197,55
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 7 185,31
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpochty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00



# ROZPOČET

Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniova BA

Objekt: Ústredné kúrenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Objekt: Ústredné vykurovanie**

**5 987,764**

**0,000**

**D1**

**Vykurovacie telesá**

**2 095,030**

**0,000**

1	7512229	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/500 (Nedefinovaná)	ks	2,000	73,390	146,780	0,000
2	7512230	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/600 (Nedefinovaná)	ks	3,000	80,217	240,651	0,000
46	75122311	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/800 (Nedefinovaná)	ks	2,000	93,932	187,864	0,000
3	7512234	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/1000 (Nedefinovaná)	ks	1,000	107,648	107,648	0,000
47	75122341	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/1400 (Nedefinovaná)	ks	3,000	135,069	405,207	0,000
4	7512238	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/1800 (Nedefinovaná)	ks	2,000	162,501	325,002	0,000
5	7512239	VT Ventil-kompakt Typ 22 600/2000 (Nedefinovaná)	ks	2,000	176,207	352,414	0,000
45	7194813	Termostatická hlavica ET 35	ks	15,000	11,966	179,490	0,000
48	7512239M	Montáž	sub	1,000	115,943	115,943	0,000
51	7512239P	Presun Hmôt	sub	1,000	34,031	34,031	0,000

**D3**

**Rozvody vykurovania**

**1 545,932**

**0,000**

7	160110	Nízkouhlíková oceľová rúrka 15x1,2 ( 6 m )	m	152,030	1,547	235,190	0,000
6	9573911	Nákrutka so zvieracím krúžkom 15x1 / 3/4IG	ks	30,000	1,201	36,030	0,000
8	160111	Nízkouhlíková oceľová rúrka 18x1,2 ( 6 m )	m	80,000	1,775	142,000	0,000
9	160112	Nízkouhlíková oceľová rúrka 22x1,5 ( 6 m )	m	35,000	2,384	83,440	0,000
10	160113	Nízkouhlíková oceľová rúrka 28x1,5 ( 6 m )	m	25,000	3,112	77,800	0,000
11	160114	Nízkouhlíková oceľová rúrka 35x1,5 ( 6 m )	m	26,000	4,414	114,764	0,000
12	160115	Nízkouhlíková oceľová rúrka 42x1,5 ( 6 m )	m	15,000	5,651	84,765	0,000
13	162210	Oblúk 90 FF press 15x15	ks	111,000	1,793	199,023	0,000
14	162211	Oblúk 90 FF press 18x18	ks	22,000	2,057	45,254	0,000
15	162212	Oblúk 90 FF press 22x22	ks	6,000	2,475	14,850	0,000
16	162213	Oblúk 90 FF press 28x28	ks	2,000	3,249	6,498	0,000
17	162215	Oblúk 90 FF press 42x42	ks	4,000	10,256	41,024	0,000
18	161210	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 18x15	ks	16,000	1,256	20,096	0,000
19	161213	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 28x15	ks	2,000	1,292	2,584	0,000
20	161214	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 28x18	ks	4,000	1,365	5,460	0,000
21	161215	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 28x22	ks	2,000	1,911	3,822	0,000
22	161217	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 35x28	ks	2,000	2,211	4,422	0,000
23	161229	Redukovaná spojka pre pripojenie rúrok s rôznym priemerom 42x28	ks	2,000	4,341	8,682	0,000
24	163110	Redukovaný T kus 15x18x15	ks	2,000	3,322	6,644	0,000
25	163112	Redukovaný T kus 18x15x18	ks	20,000	3,595	71,900	0,000
26	163113	Redukovaný T kus 18x22x18	ks	4,000	4,068	16,272	0,000
27	163114	Redukovaný T kus 22x15x22	ks	4,000	3,795	15,180	0,000
28	163117	Redukovaný T kus 28x15x28	ks	2,000	5,424	10,848	0,000
29	163118	Redukovaný T kus 28x18x28	ks	4,000	5,496	21,984	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	163120	Redukovaný T kus 35x15x35	ks	4,000	7,853	31,412	0,000
31	163122	Redukovaný T kus 35x22x35	ks	2,000	8,081	16,162	0,000
32	163126	Redukovaný T kus 42x35x42	ks	2,000	10,966	21,932	0,000
33	161110	Spojka press 15x15	ks	53,000	1,447	76,691	0,000
34	163211	T kus press 18x18x18	ks	2,000	3,595	7,190	0,000
35	163213	T kus press 28x28x28	ks	4,000	5,132	20,528	0,000
36	163215	T kus press 42x42x42	ks	2,000	11,848	23,696	0,000
37	9573920	Pripojovacie skrutkovanie pre VT priame 2-rúrový systém	ks	15,000	2,621	39,315	0,000
49	163215M	Montáž	sub	1,000	2,135	2,135	0,000
52	163215P	Presun Hmôt	sub	1,000	38,339	38,339	0,000

<b>D5</b>		<b>Technológia kotolne</b>				<b>1 368,580</b>	<b>0,000</b>
38	10004284	ecoTEC plus VUINT 376/3-5	ks	1,000	1 368,580	1 368,580	0,000

D6		Izolácie	978,222				0,000
39	TL 15 x 27 DG	Tubolit DG hr. 25 mm, d = 15 mm	m	152,000	0,622	94,544	0,000
40	TL 18 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 18 mm	m	80,000	1,378	110,240	0,000
41	TL 22 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 22 mm	m	35,000	2,042	71,470	0,000
42	TL 28 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 28 mm	m	25,000	2,216	55,400	0,000
43	TL 35 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 35 mm	m	26,000	2,406	62,556	0,000
44	TL 42 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm, d = 42 mm	m	15,000	2,772	41,580	0,000
50	TL 42 x 30 DG.1M	Montáž	sub	1,000	528,908	528,908	0,000
53	TL 42 x 30 DG.1P	Presun Hmôt	sub	1,000	13,524	13,524	0,000

**Celkom**

**5 987,764**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Elektroinštalácia</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 056,21	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 216,39	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 272,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 272,60
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 6 272,60		1 254,52
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>7 527,12</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

# ROZPOČET

**Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniova BA**

**Objekt: Elektroinštalácia**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

**6 272,603**

**0,000**

1		Montážne práce		0,000	0,000	0,000	0,000
2		Dodávka		0,000	0,000	0,000	0,000
3		Bleskozvod		0,000	0,000	0,000	0,000
4		Zemné práce		0,000	0,000	0,000	0,000
5		PVPP z pol.1	%	6,000	18,922	113,530	0,000
6		PVPP z pol.3	%	2,000	0,000	0,000	0,000
7		Doprava z pol.2	%	3,600	30,561	110,018	0,000
8		Presun z pol.2	%	1,000	30,561	30,561	0,000
9		ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH		0,000	0,000	0,000	0,000
10		GZS z pol.9m	%	4,500	57,623	259,304	0,000
11		Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,700	57,623	40,336	0,000
12		Odborná prehliadka	h	12,000	13,439	161,268	0,000
13		Demontážne práce	h	68,000	8,960	609,280	0,000
14		CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH		0,000	0,000	0,000	0,000

## MONTÁŽNE PRACE

**1 752,103**

**0,000**

1	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	486,000	1,033	502,038	0,000
2	.10106201003	Rúrka KF 09050	m	154,000	0,834	128,436	0,000
3	.01110101001	Krabica univerzálna KU68	ks	31,000	4,077	126,387	0,000
4	.01110201004	Krabicová rozvodka KR68	ks	40,000	5,056	202,240	0,000
5	.01140101002	Wago svorka 2sv	ks	194,000	0,092	17,848	0,000
6	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	172,000	0,093	15,996	0,000
7	.01140101002	Wago svorka 4sv	ks	88,000	0,094	8,272	0,000
8	.08010101001	Kabel N2XH-O 2x1,5mm2 vol.ul.	m	24,000	0,446	10,704	0,000
9	.08010101005	Kabel N2XH-O 3x1,5mm2 vol.ul.	m	34,000	0,480	16,320	0,000
10	.08010101005	Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	312,000	0,480	149,760	0,000
11	.08010101017	Kabel N2XH-J 5x1,5mm2 vol.ul.	m	36,000	0,501	18,036	0,000
12	.08010101006	Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 vol.ul.	m	228,000	0,513	116,964	0,000
13	.08010101020	Kábel N2XH-J 5x6	m	18,000	0,616	11,088	0,000
14	.08011401007	Vodič CY 10mm2	m	22,000	0,598	13,156	0,000
15	10010703001, 00000	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	62,000	0,602	37,324	0,000
16	10010703003, 00000	Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2	ks	4,000	1,866	7,464	0,000
17	11020101001, 00000	Spinac 1pol.,zapust.,1	ks	8,000	3,198	25,584	0,000
18	11020201002, 00000	Spinac seriový,zapust.,5	ks	7,000	3,423	23,961	0,000
19	11020101001, 00000	Tlačidlo pre ovl.ventil., IP20	ks	2,000	4,817	9,634	0,000
20	11080101002, 00000	Zas.domova zapust.16A,dvojita	ks	14,000	3,423	47,922	0,000
21	19010201001, 00000	Montaz rozvodnice do 50kg	ks	1,000	18,887	18,887	0,000
22	210201055	Sviet.prisad.Nedes 36W LED, IP40	ks	31,000	3,777	117,087	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	210201007	Sviet. OMS Plastic Plast2 - IP20	ks	9,000	3,888	34,992	0,000
24	210201010	Reflektor Massive 74902/21/31, IP4	ks	6,000	4,221	25,326	0,000
25	210201057	Sviet.nást. OMS Plastic P1 - IP20	ks	2,000	3,111	6,222	0,000
26		Svietidlo núdzové Sec - IP20	ks	2,000	3,667	7,334	0,000
27	210220001	Vodič FeZn D10mm	m	36,000	0,257	9,252	0,000
28		Led žiarovka 7 W	ks	9,000	0,082	0,738	0,000
29		Led žiarovka 11 W	ks	8,000	0,082	0,656	0,000
30		Zapojenie spotrebiča	ks	2,000	4,175	8,350	0,000
31		Podružný materiál	%	3,000	11,375	34,125	0,000

## MATERIÁL

**2 841,323**

**0,000**

1	.01010101001	Rúrka FXP D32	m	486,000	0,953	463,158	0,000
2	.10106201003	Rúrka KF 09050	m	161,700	0,527	85,216	0,000
3	.01110101001	Krabica univerzálna KU68	ks	31,000	0,872	27,032	0,000
4	.01110201004	Krabičová rozvodka KR68	ks	40,000	0,933	37,320	0,000
5	.01140101002	Wago svorka 2sv	ks	194,000	0,119	23,086	0,000
6	.01140101002	Wago svorka 3sv	ks	172,000	0,422	72,584	0,000
7	.01140101002	Wago svorka 4sv	ks	88,000	0,429	37,752	0,000
8	.08010101001	Kabel N2XH-O 2x1,5mm2 vol.ul.	m	25,200	0,483	12,172	0,000
9	.08010101005	Kabel N2XH-O 3x1,5mm2 vol.ul.	m	35,700	0,574	20,492	0,000
10	.08010101005	Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 vol.ul.	m	327,600	0,574	188,042	0,000
11	.08010101017	Kabel N2XH-J 5x1,5mm2 vol.ul.	m	37,800	0,909	34,360	0,000
12	.08010101006	Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 vol.ul.	m	239,400	0,805	192,717	0,000
13	.08010101020	Kábel N2XH-J 5x6	m	18,900	3,151	59,554	0,000
14	.08011401007	Vodič CY 10mm2	m	23,100	0,884	20,420	0,000
15	10010703001, 00000	Ukonc.vod.v rozv.do 2,5mm2	ks	62,000	2,476	153,512	0,000
16	10010703003, 00000	Ukonc.vod.v rozv.do 25mm2	ks	4,000	4,594	18,376	0,000
17	11020101001, 00000	Spinac 1pol.,zapust.,1	ks	8,000	4,486	35,888	0,000
18	11020201002, 00000	Spinac seriový,zapust.,5	ks	7,000	3,083	21,581	0,000
19	11020101001, 00000	Tlačidlo pre ovl.ventil., IP20	ks	2,000	4,585	9,170	0,000
20	11080101002, 00000	Zas.domova zapust.16A,dvojita	ks	14,000	3,528	49,392	0,000
21	19010201001, 00000	Montaz rozvodnice do 50kg	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
22	210201055	Sviet.prisad.Nedes 36W LED, IP40	ks	31,000	24,605	762,755	0,000
23	210201007	Sviet. OMS Plastic Plast2 - IP20	ks	9,000	19,387	174,483	0,000
24	210201010	Reflektor Massive 74902/21/31, IP4	ks	6,000	27,413	164,478	0,000
25	210201057	Sviet.nást. OMS Plastic P1 - IP20	ks	2,000	22,142	44,284	0,000
26		Svietidlo núdzové Sec - IP20	ks	2,000	16,677	33,354	0,000
27	210220001	Vodič FeZn D10mm	m	37,800	0,923	34,889	0,000
28		Led žiarovka 7 W	ks	9,000	2,952	26,568	0,000
29		Led žiarovka 11 W	ks	8,000	4,836	38,688	0,000
30		Zapojenie spotrebiča	ks	2,000	0,000	0,000	0,000
31		Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	0,000

## ROZVÁDZAČ R200 - MONTÁŽ

**139,990**

**0,000**

1		Skriňa 28 modulov pod omietku	ks	1,000	15,799	15,799	0,000
2		Istič 1.pólový,10A	ks	6,000	2,570	15,420	0,000
3		Istič 1.pólový,16A	ks	7,000	2,570	17,990	0,000
4		Prúdový chránič 40/04/003	ks	1,000	6,123	6,123	0,000
5		Vypínač Schrack/63A 3.p.s vyp.c.	ks	1,000	4,404	4,404	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
6		Prepojovací systém	ks	2,000	4,652	9,304	0,000
7		Koncová krytka	ks	2,000	0,575	1,150	0,000
8		Prepáťová ochrana Tracon	ks	1,000	3,245	3,245	0,000
9		Svorky RS	ks	20,000	2,031	40,620	0,000
14		Podr.mat.	%	3,000	8,645	25,935	0,000

#### MATERIÁL

**214,890**

**0,000**

1		<i>Skriňa 28 modulov pod omietku</i>	ks	1,000	24,161	24,161	0,000
2		<i>Istič 1.pólový, 10A</i>	ks	6,000	3,749	22,494	0,000
3		<i>Istič 1.pólový, 16A</i>	ks	7,000	3,721	26,047	0,000
4		<i>Prúdový chránič 40/04/003</i>	ks	1,000	44,344	44,344	0,000
5		<i>Vypínač Schrack/63A 3.p.s vyp.c.</i>	ks	1,000	28,180	28,180	0,000
6		Prepojovací systém	ks	2,000	10,137	20,274	0,000
7		Koncová krytka	ks	2,000	1,219	2,438	0,000
8		Prepáťová ochrana Tracon	ks	1,000	39,112	39,112	0,000
9		Svorky RS	ks	20,000	0,392	7,840	0,000
14		Podr.mat.	%	0,000	0,000	0,000	0,000

**Celkom**

**6 272,603**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniovej BA</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>NN prípojka + Bleskozvod</b>	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.08.2016	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 921,37	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 350,85	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 272,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		4 272,22
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 4 272,22		854,44
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>5 126,66</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

# ROZPOČET

Stavba: Mestská časť BA - Nové Mesto - Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Jeseniova BA

Objekt: NN prípojka + Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.8.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## ZŠ JESÉnioVA 54 NN PRÍPOJKA + BLESKOZVOD

4 272,224 0,000

### Zemné práce - prípojka + bleskozvod

619,584 0,000

567		PVPP z pol.1	%	6,000	13,022	78,133	0,000
		Doprava z pol.2	%	3,600	19,213	69,166	0,000
8		Presun z pol.2	%	1,000	19,213	19,213	0,000
9		základné rozpočtové náklady bez dph		0,000	0,000	0,000	0,000
10		GZS z pol.9m	%	4,500	40,610	182,743	0,000
11		Prevádzkové vplyvy z pol.9	%	0,700	40,610	28,427	0,000
12		Odborná prehliadka	h	18,000	13,439	241,902	0,000

### MONTÁŽNE PRÁCE

225,765 0,000

1	210010004	Rúrka FXP D32	m	2,000	0,911	1,822	0,000
2	210010023	Rúrka KF 09050	m	46,000	0,856	39,376	0,000
3	210800009	Kabel CYKY-J 4x1,5mm2 vol.ul.	m	48,000	0,467	22,416	0,000
4	210800013	Kabel CYKY-J 4x50mm2 vol.ul.	m	48,000	0,145	6,960	0,000
5	210220022	Vodič FeZn d10mm2	m	48,000	0,932	44,736	0,000
6	210100005	Ukonc.vod.v rozv.do 50mm2	ks	16,000	1,988	31,808	0,000
7	210191543	Montaz elmer.rozvodnice USM	ks	1,000	18,887	18,887	0,000
8	210190622	Skrinka HUS pre pospojovanie	ks	1,000	13,698	13,698	0,000
9	210120023	Poistka 125A	ks	3,000	7,619	22,857	0,000
10		Podružný materiál % 3	%	3,000	7,735	23,205	0,000

### MATERIÁL

1 480,087 0,000

1		Rúrka FXP D32	m	2,000	0,953	1,906	0,000
2		Rúrka KF 09050	m	48,300	0,527	25,454	0,000
3		Kabel CYKY-J 4x1,5mm2 vol.ul.	m	50,400	0,560	28,224	0,000
4		Kabel CYKY-J 4x50mm2 vol.ul.	m	50,400	16,227	817,841	0,000
5		Vodič FeZn d10mm2	m	50,400	0,923	46,519	0,000
6		Ukonc.vod.v rozv.do 50mm2	ks	16,000	9,187	146,992	0,000
7		Elmer.rozvodnice USM	ks	1,000	375,514	375,514	0,000
8		Skrinka HUS pre pospojovanie	ks	1,000	23,060	23,060	0,000
9		Poistka 125A	ks	3,000	4,859	14,577	0,000
10		Podružný materiál % 3	%	0,000	0,000	0,000	0,000

### ZEMNE PRACE PRE PRÍPOJKU NN

410,517 0,000

	460010002	Vytýčenie trasy káblov	km	0,040	364,000	14,560	0,000
	460200263	Ryha pre káble 50/80 v zem.tr.3	m	36,000	4,850	174,600	0,000
	460420203	Lôžko pre káble	m	36,000	2,354	84,744	0,000
	460420501	Križovatka s pôv. káblom	ks	4,000	9,359	37,436	0,000
	460560263	Zásyp ryhy 50/80 v zem.tr.3	m	36,000	2,262	81,432	0,000
6		Podružný materiál % 3	%	3,000	5,915	17,745	0,000

### ZEMNE PRACE PRE BLESKOZVOD

653,977 0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	460070561	Jama pre tyče ZT	ks	8,000	53,029	424,232	0,000
	460200163	Ryha pre uzem. 35/80 v zem.tr.3	m	32,000	4,016	128,512	0,000
	460420203	Lôžko pre zemnič	m	32,000	1,097	35,104	0,000
	460560163	Zásyp ryhy 35/80 v zem.tr.3	m	32,000	1,512	48,384	0,000
5		Podružný materiál	%	3,000	5,915	17,745	0,000

### MONTÁŽ BLESKOZVODU

**441,007 0,000**

1	210220004	Zberné vedenie FeZn 8mm	m	94,000	0,834	78,396	0,000
2		Podpery vedenia PV23	ks	42,000	1,281	53,802	0,000
3	210220302	Svorka bleskozvodná SK	ks	5,000	2,140	10,700	0,000
4	210220302	Svorka bleskozvodná SO	ks	6,000	2,140	12,840	0,000
5	210220301	Svorka bleskozvodná SS	ks	32,000	1,499	47,968	0,000
6	210220302	Svorka bleskozvodná SZ	ks	4,000	2,140	8,560	0,000
7	210220301	Svorka bleskozvodná SR03 v zemi	ks	16,000	2,140	34,240	0,000
8	210220401	Štítok pre označenie zvodu	ks	4,000	1,281	5,124	0,000
9	210220352	Zemniaca tyč ZT	ks	8,000	12,168	97,344	0,000
10	210010004	Rúrka FXP 30 pre zvody	m	32,000	1,033	33,056	0,000
11	210010313	Krabica KO100 pre SZ	ks	4,000	2,644	10,576	0,000
12	210220021	Pásovina FeZn 30/4mm	m	32,000	0,958	30,656	0,000
13		Podružný materiál	%	3,000	5,915	17,745	0,000

### MATERIÁL

**441,287 0,000**

1		Zberné vedenie FeZn 8mm	m	94,000	0,923	86,762	0,000
2		Podpery vedenia PV23	ks	42,000	0,418	17,556	0,000
3		Svorka bleskozvodná SK	ks	5,000	0,629	3,145	0,000
4		Svorka bleskozvodná SO	ks	6,000	0,738	4,428	0,000
5		Svorka bleskozvodná SS	ks	32,000	0,371	11,872	0,000
6		Svorka bleskozvodná SZ	ks	4,000	0,966	3,864	0,000
7		Svorka bleskozvodná SR03 v zemi	ks	16,000	2,140	34,240	0,000
8		Štítok pre označenie zvodu	ks	4,000	3,742	14,968	0,000
9		Zemniaca tyč ZT	ks	8,000	21,741	173,928	0,000
10		Rúrka FXP 30 pre zvody	m	32,000	1,614	51,648	0,000
11		Krabica KO100 pre SZ	ks	4,000	1,359	5,436	0,000
12		Pásovina FeZn 30/4mm	m	32,000	1,045	33,440	0,000
13		Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000	0,000

### Celkom

**4 272,224 0,000**