Z 2021 - 85

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo ÚEZ č. 54/2020

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 3“)

1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava – Nové Mesto**

Sídlo:	Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO:	00603317
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Zastúpený:	Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ: **TRANSTAV TT s.r.o.**

Sídlo:	Jazdecká ulica 9119/46M, 917 08 Trnava
Evidencia:	obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21726/T
IČO:	44 082 371
DIČ:	2022579009
IČ DPH:	SK2022579009
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK94 1100 0000 0029 4103 3962
Zastúpený:	Viktor Gažo, konateľ

(ďalej len “**zhotoviteľ**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“)

I.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 04.03.2020 zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1 z 17.09.2020 a Dodatku č. 2 z 27.11.2020, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vypracovať dielo s názvom „Realizácia stavebných úprav spevnených plôch – PARKOVISKO Nobelova“ a to v termínoch a za dohodnutú cenu tak ako je uvedené v čl. III. bod 1 v spojení s čl. V. bod 1 zmluvy (ďalej v texte tohto dodatku ako „zmluva“).

2. Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 05.06.2020 bola objednávateľovi doručená petícia obyvateľov lokality, kde má byť dielo zrealizované, predmetom ktorej bol nesúhlas obyvateľov s navrhovaným povrchovým materiálom plánovaného parkoviska, s narábaním dažďových vôd a riešením sadových úprav, v dôsledku čoho boli zrealizované zmeny v PD na základe ktorých je potrebné realizovať práce naviac spočívajúce v:

   - doplnení troch ostrovčekov zo stromami v ploche parkoviska

- výmene povrchu cementobetónového krytu za recyklované vodopriepustné moduly v časti parkoviska
- zmenu výsadby priľahlej zelene – alej stromov, trávobylinný trávnik, 3 stromy na parkovisku

pričom uvedené má vplyv na zmenu ceny za dielo ako aj termín realizácie diela, zmluvné strany uzatvárajú v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. v platnom znení tento Dodatok č. 3 k zmluve, ktorým sa dohodli na zmenách zmluvy s obsahom uvedeným ďalej v tomto Dodatku č. 3.

Čl. II.
Predmet dodatku

1. V článku III. bode 1, 1.3. sa v písm. c) zmluvy mení termín ukončenia prác z 30.04.2021 na nový termín, t.j. *do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č. 3 k zmluve.*

2. V článku V bode 1 zmluvy sa vypúšťa suma **96.179,44,- EUR bez DPH** (slovom deväťdesiatšesťtisícjednostosedemdesiatdeväť EUR, 44 centov), t.j. **115.415,33 EUR vrátane príslušnej DPH** (slovom jednostopätnásťtisícštyristopätnásť EUR, 33 centov) a nahrádza sa sumou: **120.551,24 EUR bez DPH** *(slovom: jednostodvadsaťtisícpäťstopäťdesiatjedentisíc eur, dvadsaťštyri centov),* t.j. **144.661,48 EUR vrátane príslušnej DPH** *(slovom: jednostoštyridsaťštyritisícšesťstošesťdesiatjeden eur, štyridsaťosem centov.)*

3. V článku V bode 1, 1.2. zmluvy sa v prvej vete na konci dopĺňa text v znení: *ako aj jeho zmien/doplnenia/aktualizácie vychádzajúceho zo zmien v PD ako je uvedené v čl. I. bod 2 tejto zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 3 k zmluve.*
   A zároveň v druhej vete sa za slová rozpočtu dopĺňa text: *vrátane jeho zmien a doplnenia.*

4. Úhrada ceny diela dojednaná dodatkom č. 1 k zmluve sa mení tak, že zostávajúca 2. časť ceny v nadväznosti na zmenu ceny za dielo je vo výške **86.941,80 EUR bez DPH** t.j. vo výške **104.330,16 EUR vrátane príslušnej DPH**.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej dodatkov ostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.

2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží poskytovateľ a dve vyhotovenia obdrží príjemca.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodne vôli ho podpisujú

V Bratislave, dňa 30.04.2021

Za objednávateľa:

.....
Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta

V Bratislave, dňa 30.04.2021

Za zhotoviteľa:

.....
Viktor Gažo, v. r. konateľ

Stavba: Parkovisko Nobelová - BA Nový rozpočet

Rekapitulácia objektov:

Parkovisko vrátane naviacprác	73751,79		
Búracie práce	1350,64		
Verejné Osvetlenie	5774,72		
Sadové úpravy	18653,63		
Dažďová kanalizácia	21020,46		
Cena celkom	120551,24	eur bez DPH	

Stavba: Parkovisko Nobelová - BA Starý rozpočet

Rekapitulácia objektov:

Parkovisko	66558,13	
Búracie práce	1350,64	
Verejné Osvetlenie	5774,72	
Sadové úpravy	1475,49	
Dažďová kanalizácia	21020,46	
Cena celkom	96179,44	eur bez DPH

cena naviacprác	24371,8	20%	29246,16	s DPH
vyfakturované a uhradené:	33609,44	20%	40331,33	s DPH
Zostáva doplatiť 2. časť ceny diela po realizácii	86941,8	20%	104330,16	s DPH

Stavba - Nobelova zhotoviteľ: TRANSTAV TT s.r.o.

Dodatok č.1 - Cena vyfaktúrovaná a uhradená mesiac August

SO 01 - Búracie práce	930,6		
SO 02 - Parkovisko	8090,72		
SO 03- Sadové úpravy	0		
SO 04- Osvetlenie	5774,71		
SO 05 - Dažďová kanalizácia	18813,41		
Cena celkom	33609,44	eur bez DPH	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Polyfunkčný objekt - stavebné úpravy (spevnené plochy)
Objekt: SO 02 - Parkovisko

Objednávateľ: Európska agentúra vzdelávania N.O., Košice
Zhotoviteľ:
Miesto. Nobelova 16, Bratislava

Spracoval: Ing.arch.Lukáš Lechman
Dátum: 27. 3. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, s vybúraním lôžka a naložením na dopr.prostr. -0,14500t	m	7,500	3,280	24,600
		"na základe zmeny PD - realizované obrubníky" 2,50*3		7,500		
2	131201102	Výkop nezapaž. jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	586,605	2,960	1 736,351
3	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	117,321	0,220	25,811
4	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,000	2,120	59,360
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	572,605	3,650	2 090,008
6	162501105	Príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 871,260	0,240	1 649,102
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,000	2,140	29,960
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	938,568	3,890	3 651,030
	2	**Zakladanie**				
9	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 011,150	0,390	394,349
		"ozn.1 - parkovacie státia Ekoraster E 50" 213,75		213,750		
		"ozn.2 - parkovacie státia Ekoraster Bloxx" 37,80		37,800		
		"ozn.3 - chodníky" 19,00		19,000		
		"ozn.4 - parkovacie státia cementobet.kryt (zelený)" 305,00		305,000		
		"ozn.4 - komunikácia cementobet. kryt (šedá)" 435,60		435,600		
		Súčet		1 011,150		
10	289971211	Zhotovenie podkladnej a ochrannej vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5	m2	1 243,700	0,560	696,472
		podkladná + ochranná vrstva				
		"ozn.1 - parkovacie státia Ekoraster E 50" 213,75*2		427,500		
		"ozn.2 - parkovacie státia Ekoraster Bloxx" 37,80*2		75,600		
		"ozn.4 -park. státia cementobet. kryt (zelená)" 305,00		305,000		
		"ozn.4 - komunikácia cementobet. kryt (šedá)" 435,60		435,600		
		Súčet		1 243,700		
11	*6936655000n*	*Separačno-výstužná, filtračná a spevňovacia geotextília*	*m2*	*1 268,574*	*0,990*	1 255,888
		1243,7 * 1,02		1 268,574		
12	28997PC4	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z PVC fóliou položenú voľne na ploche vodorovnej so zváraním	m2	251,550	3,950	993,623
		"ozn.1 - parkovacie státia Ekoraster E 50" 213,75		213,750		
		"ozn.2 - parkovacie státia Ekoraster Bloxx" 37,80		37,800		
		Súčet		251,550		
13	*283PC1*	*ARKOPLAN izol.proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm, š.2,15m čierna*	*m2*	*289,283*	*3,530*	1 021,169
		251,55 * 1,15		289,283		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
14	338171122	Osadenie stĺpika kovového, dopravného do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	8,000	45,000	360,000

15	*4044777000x*	*Stĺpik na dopravné značky vrátane kotvenia, objímok a viečka*	*ks*	*8,000*	*27,000*	216,000
	5	**Komunikácie**				
16	564732111x	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhut.hr. 100 mm	m2	251,550	4,339	1 091,475
		"ozn.1 - parkovacie státia Ekoraster E 50" 213,75		213,750		
		"ozn.2 - parkovacie státia Ekoraster Bloxx" 37,80		37,800		
		Súčet		251,550		
17	564782111x	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.16-32mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením. po zhut.hr. 300 mm	m2	251,550	10,567	2 658,129
18	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,000	6,150	116,850
		"ozn.3 - chodníky" 19,00		19,000		
19	564851111d	Podklad zo štrkodrviny deklarovaná C 31,5 (45) GC s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	19,000	7,000	133,000
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr.0/32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	740,600	8,660	6 413,596
		"ozn.4 - park. státia cementobet. kryt (zelená)" 305,00		305,000		
		"ozn.4 - komunikácia cementobet. kryt (šedá)" 435,60		435,600		
		Súčet		740,600		
21	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10, po zhutnení hr. 150 mm	m2	740,600	11,200	8 294,720
		"ozn.4 - parkovacie státia cementobet. kryt (zelená)" 305,00		305,000		
		"ozn.4 - komunikácia cementobet. kryt (šedá)" 435,60		435,600		
		Súčet		740,600		
22	581120315x	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III s metličkovou úpravou, hr. 150 mm	m2	740,600	20,930	15 500,758
		"ozn.4 - parkovacie státia" 305,00		305,000		
		"ozn.4 - komunikácia" 435,60		435,600		
		Súčet		740,600		
23	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm so zhutnením a vyplnením škár	m2	19,000	12,250	232,750
24	*59229019400*	*Betónová dlažba hrúbky 6cm*	*m2*	*19,190*	*7,250*	139,128
		19 * 1,01		19,190		
25	59691PC1	Kladenie plastovej zámkovej dlažby ECORASTER BLOXX a ECORASTER S 50 so zriadením lôžka hr.50mm	m2	251,550	12,000	3 018,600
		"ozn.1 - parkovacie státie Ekoraster E 50" 213,75		213,750		
		"ozn.2 - parkovacie státie Ekoraster Bloxx" 37,80		37,800		
		Súčet		251,550		
26	*284PC2*	*ECORASTER BLOXX*	*m2*	*38,934*	*38,960*	1 516,869
		"ozn.2 - parkovacie státia - svetlá šedá" 37,80*1,03		38,934		
27	*284PC3*	*ECORASTER S 50 so štrkovou výplňou*	*m2*	*220,163*	*23,290*	5 127,596
		"ozn.1 - parkovacie státia zelená" 213,75*1,03		220,163		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
28	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik, stľp, konzolu alebo objekt	ks	14,000	16,239	227,346
29	*4044781440*	*202 - „Stoj daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1*	*ks*	*1,000*	*35,000*	35,000
30	*4044789640*	*272 - „Parkovisko“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1*	*ks*	*3,000*	*31,470*	94,410
31	*4044799673*	*531 - Dodatková tabuľa s texrom "Vyhradené pre návštevníkov EAV“, zákl. rozmer500x700mm*	*ks*	*4,000*	*39,000*	156,000
32	*4044800253x*	*506 - Dodatková tabuľa so symbolom č.27 "Osoby so zdravotným postihnutím", 500x150mm*	*ks*	*2,000*	*34,000*	68,000
33	*4044783700*	*270 - Zákaz zastavenia s vyznačeným priebehom platnosti, d= 500mm*	*ks*	*4,000*	*45,000*	180,000

34	91549PC5	Vodorovné dopravné značenie pre imobilných	ks	2,000	150,000	300,000
35	91572PC1	Náter cementobet. krytu zelenou farbou	m2	305,000	12,000	3 660,000
		"ozn.4 - parkovacie státia" 305,00		305,000		
36	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,200	7,650	820,080
		"chodník" 9,40		9,400		
		"parkovisko, zeleň" 97,80		97,800		
		Súčet		107,200		
37	*5921954660*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*108,272*	*1,540*	166,739
		107,2 * 1,01		108,272		
38	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	277,675	9,250	2 568,494
		"pôvodná PD - rozpočet" 243,40		243,400		0,000
		"nová PD - ostrovčeky" 3,14*2,50/2*3+(5,00-1,25)*2*3		34,275		0,000
		Súčet		277,675		0,000
39	*59217451000*	*Obrubník betónový cestný 1000/200/100mm*	*ks*	*3,737*	*5,120*	19,133
40	*59217451000r*	*Obrubník betónový cestný 780/260/150mm mm, oblúk R=600mm*	*ks*	*7,769*	*8,650*	67,202
41	*59217451000r1*	*Obrubník betónový cestný 780/260/150mm, oblúk R=2000mm*	*ks*	*8,287*	*8,650*	71,683
42	*59217451001*	*Obrubník betónový cestný so skosením 1000/260/150mm*	*ks*	*264,191*	*4,350*	1 149,231
		"pôvodná PD - rozpočet" 229,573		229,573		
		"nová PD" 34,275*1,01		34,618		
		Súčet		264,191		
43	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,884	91,000	1 263,444
		"pôvodná PD - rozpočet" 12,17		12,170		
		"nová PD - obrubníky naviac" 34,275*0,50*0,10		1,714		
		Súčet		13,884		
44	919721211x	Dilatačné škáry v cementobet. kryte, s vyplnením škár vodonepriepustným tmelom, priečne	m	61,400	2,440	149,816
45	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,088	2,500	2,720
46	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,672	0,300	6,202
		"do 20km - viď pôvodná RD" 1,088*19		20,672		
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón,štrk	t	1,088	13,000	14,144
		"viď pôvodná RD - obj.01" 1,088		1,088		
	99	**Presun hmôt HSV**				
48	998224111x	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 166,560	0,450	524,952
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				
	VRN03	**Geodetické práce**				
49	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 000,000	1 000,000
50	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	850,000	850,000
	VRN06	**Zariadenie staveniska**				
51	000600015	Zariadenie staveniska	eur	1,000	350,000	350,000
		"Poznámka k položke x000D - zariadenie staveniska uvažované vo výške 2,8% zo ZRN - pôvodná RD" 1,000		1,000		
52	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	1 560,000	1 560,000

Celkom **73 751,79**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
PARKOVISKO NOBELOVA
Objekt:
1 - 03 Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:
TRANSTAV TT s.r.o., Trnava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SADOVA s.r.o., Drietoma 531, Drietoma 913 03

IČO: 52364500
IČ DPH: SK2121003060

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Lackovič

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 653,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**18 653,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 653,63	20,00%	3 730,73

Cena s DPH	**v EUR**	**22 384,36**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
PARKOVISKO NOBELOVA
Objekt:
1 - 03 Sadové úpravy

Miesto:	Bratislava	Dátum:	12. 4. 2021
Objednávateľ:	TRANSTAV TT s.r.o., Trnava	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SADOVA s.r.o., Drietoma 531, Drietoma 913 03	Spracovateľ:	Ing. Peter Lackovič

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**18 653,63**
1 - Zemné práce	17 880,73
99 - Presun hmôt HSV	57,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	715,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**18 653,63**

ROZPOČET

Stavba:
PARKOVISKO NOBELOVA
Objekt:
1 - 03 Sadové úpravy

Miesto: Bratislava
Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ: TRANSTAV TT s.r.o., Trnava
Projektant:
Zhotoviteľ: SADOVA s.r.o., Drietoma 531, Drietoma 913 03
Spracovateľ: Ing. Peter Lackovič

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 653,63**
	D	1	Zemné práce				17 880,73
1	K	180402111	Založenie trávnika trávobylinného výsevom v rovine do 1:2	m2	407,600	1,260	513,58
2	*M*	*0057211200*	*Lúčny trávnik - zmes RSM 2.4 - bylinný trávnik Agrostis. Vysev 15g/m2*	*kg*	*6,114*	*42,046*	*257,07*
3	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	407,600	1,420	578,79
4	K	5642811111	Rozprestretie a urovnanie materiálov	m2	407,600	1,630	664,39
5	K	Pol1	Doplnenie ornice hrúbky do 320 mm, v rovine (trávnatý pás)	m3	118,816	12,560	1 492,33
6	*M*	*Pol2*	*Drvené kamenivo fr.4-8 do drenážneho substrátu vrátane nákupu a dovozu (trávnatý pás)*	*m3*	*29,704*	*37,800*	*1 122,81*
7	K	Pol3	Zapracovanie materiálov do substrátu (trávnatý pás)	m3	148,520	12,390	1 840,16
8	*M*	*Pol4*	*Materiál do organického substrátu - Pemza/keramzit/ štrk fr.8-16mm vrátane nákupu a dovozu*	*m3*	*3,830*	*93,200*	*356,96*
9	*M*	*Pol5*	*Materiál do organického substrátu - Piesok 0,063 - 3mm vrátane nákupu a dovozu*	*m3*	*3,830*	*39,554*	*151,49*
10	*M*	*Pol6*	*Materiál do organického substrátu - Ornica vrátane nákupu a dovozu*	*m3*	*7,660*	*19,668*	*150,66*
11	*M*	*Pol7*	*Materiál do minerálneho substrátu - Pemza/keramzit/ štrk fr.8-16mm vrátane nákupu a dovozu*	*m3*	*12,256*	*93,240*	*1 142,75*
12	*M*	*Pol8*	*Materiál do minerálneho substrátu - Piesok 0,063 - 3mm vrátane nákupu a dovozu*	*m3*	*7,660*	*44,230*	*338,80*
13	K	Pol9	Zapracovanie materiálov do substrátu (pod stromy v parkovisku)	m3	35,236	9,114	321,14
14	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	407,600	0,650	264,94
15	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	407,600	0,245	99,86
16	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	407,600	0,390	158,96
17	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	815,200	0,410	334,23
18	K	185803111.1	Ošetrenie trávnika bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a zložením na rovine a svahu do 1:2	m2	407,600	0,125	50,95
19	K	185804312r	Zaliatie trávnika (2x 20L/m2)	m3	16,304	6,144	100,17
20	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	20,304	18,162	368,76
21	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	13,000	33,210	431,73
22	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane ulozenia do spravnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúvej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu	ks	13,000	31,779	413,13
23	*M*	*Pol10*	*Acer campestre ´Elegant´, obvod kmeňa 18-20*	*ks*	*10,000*	*399,000*	*3 990,00*
24	*M*	*Pol11*	*Fraxinus angustifolia ´Raywood´, obvod kmeňa 20-25*	*ks*	*3,000*	*400,000*	*1 200,00*
25	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov od2 m do 3 m	ks	13,000	11,238	146,09
26	K	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	39,000	4,428	172,69
27	K	5212050002	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	19,500	0,414	8,07
28	K	184801121.S	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	13,000	2,625	34,13
29	K	184501111	Aplikácia ochranného náteru kmeňa stromu v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7,000	1,759	12,31
30	K	67352211000	Špeciálny ochranný náter na ochranu kmeňa listnatých stromov pred poškodením vysokou teplotou alebo mrazom	m2	7,000	7,803	54,62
31	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	13,000	0,604	7,85
32	K	25111112000	Tabletové zásobné hnojivo 5 ks/strom	ks	65,000	0,212	13,78
33	K	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2: stromy 50l , 5x	m3	3,250	8,624	28,03
34	K	1848071111	M+D Protikoreňovej bariery ref. ROOTCONTROL 0,5 m, vrátane výkopu a zásypu	m	65,000	16,300	1 059,50
	D	99	Presun hmôt HSV				57,90
35	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,500	38,600	57,90
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				715,00
36	*M*	*Pol12*	*Vak zavlažovací 55l*	*ks*	*26,000*	*27,500*	*715,00*