

Zmluva o dielo č. ÚEZ 109/ 2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 kontaktná osoba: Ing. Juraj Kerestúr
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **M.Cup Production s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur
 zapísaný v: 88206/B
 zastúpený: Ing. Jozef Michálik, konateľ
 vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Michálik
 vo veciach technických: Ing. Peter Sitár
 bankové spojenie: Tatra banka a.s.
 číslo účtu: SK2411000000002924892773
 IČO: 47065125
 DIČ: 2023744514
 IČDPH: SK2023744514
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
„Revitalizácia športoviska Pionierska“
 v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
 - 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,
 - 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
 - 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
 - 1.4. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**,

1.5. ohlásenia stavebných úprav- oznámenie k ohláseniu č. SU-2717/4897/2021/R-26/Ba, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania objednávateľa

; (ďalej v texte spolu aj ako „*dielo*, resp. *predmet zmluvy*“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
7. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z externých zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov Európskej únie a zdrojov hlavného mesta SR Bratislava.

Čl. III – Termín plnenia

1.
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 7 dní od dňa účinnosti zmluvy**
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 7 dní od prevzatia staveniska**
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **do 10 mesiacov od prevzatia staveniska**
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť deň začatia ako aj deň skončenia prác na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa a to v lehote najneskôr do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa odo dňa nastania každej

- z uvedených skutočností, pričom v prípade, ak aj kontaktná osoba objednávateľa prijatie e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo doručené.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby, z dôvodov nepriaznivých meteorologických podmienok, a to aj v prípade ak nebude možné dodržať predpísaný technologický predpis vo vzťahu k technologickým postupom, aj z dôvodov prerušenia prác na stavbe v dôsledku rozhodnutí a/alebo postupov orgánov verejnej správy a pod.).
 4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
 5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.
 7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pre tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je športovisko medzi ulicami Pionierska, Legerského a Šuňavcova v Bratislave, nachádzajúce sa na pozemku registra "C" KN parc. č. 11820/2, v k.ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382, vo výlučnom vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava a v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **294 715,46 EUR bez DPH** (slovom dvestodeväťdesiatštyritisícsemstopätnásť/46 EUR), t.j. 353 658,55 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom tristopäťdesiatštyritisícšesťstopäťdesiatosem/55 EUR).
 - 1.1. V súlade so Zákomom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.

- 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
 3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak.
 4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
 5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávateľ sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.
3. Osoba určená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej

- formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: juraj.kerestur@banm.sk, spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.
5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
 6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
 7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
 8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku a inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácií a plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Juraj Kerestúr, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: Ing. arch. Gabriela Fukatchová.

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol o odovzdaní a prevzatí diela*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná **fotodokumentácia** stavu staveniska.
11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v areáli parku, kde je vysoká frekvencia pohybu ľudí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
14. Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že si musí zabezpečiť odber elektrickej energie a vody samostatne, nakoľko uvedené objednávateľ nevie zabezpečiť.
15. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom, resp. autorským dozorom objednávateľa, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela tak, aby projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia mohla byť odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote uvedenej v čl. X ods. 5 tejto zmluvy.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatiu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
 - 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevádzky;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - revízne správy;
 - manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
 - príslušnú fotodokumentáciu;
 - prevádzkový poriadok parku;
 - záručné listy;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti;
 - geodetické zameranie
 - zanesenie do technickej mapy na Hl. meste SR Bratislava;
 - smenovky pri položkách rozpočtu s hodinovou sadzbou;
- bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania diela v lehote do 30 dní od ukončenia prác, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
 7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
 8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. *Zhotoviteľ*
 - 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
 - 1.2 Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa). Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)
 - údaje o všetkých známych subdodávateľoch
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku., a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarom a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v

súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.

- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
- 1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.15. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.16. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie

nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.

- 1.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať platné Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavať príslušnú STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovať, udržiavať a ochraňovať stromovú vegetáciu, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov
 - kmene drevín chrániť debnením
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí)
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zalatie.
- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
- 1.20** Zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas /akceptáciu/ povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.21** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 1.22** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva.
- 1.23** V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva i spôsobilosť experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 1.24** Ak má byť ktorýkoľvek expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť

vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi experta. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému expertovi.

2. Objednávateľ

- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávatelom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.
- 3.** V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

- 1.** Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
- 2.** Zhotoviteľ ručí za to, že dielo /ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti/ bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávatelovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ

- napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
 4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
 5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
 6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
 8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá:
 - a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: SK0356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd,

zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 9. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenie bodu 9. sa použije primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informuje.
11. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;

- b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávatel' oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmosťou vo všetkých prípadoch;
- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávatel' prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávatel'a na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
 - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručanky sa bude zásielka považovať za doručení na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľ'a s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;
 - d) Omeškanie zhotoviteľ'a s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;

- e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - g) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmariť u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - h) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - k) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - l) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
 - m) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom, autorským dozorom;
 - n) Ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné a neuhrádza poistné zmluvy v platnosti;
 - o) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - p) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - q) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - r) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - s) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.**

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na stavenisku. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku objednávateľovi o čom bezodkladne objednávateľ informuje zhotoviteľa a zároveň dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa www.banm.sk. V prípade, ak nebude podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku, táto zmluva zaniká (rozvázovacia podmienka).
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 25.5.2021
Objednávateľ:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
s t a r o s t a

V Svätom Jure, dňa 25.5.2021
Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Michálik, v. r.
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia Športoviska Pionierska

JKSO:

Miesto: parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

KS:

Dátum: 26.4.2021

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

İÇÖ:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

M.Cup production s.r.o.

İÇÖ:

47065125

İÇ DPH:

SK2023744514

Projektant:

Ing.arch. Gabriela Fukatschová

 CO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

İÇÖ:

İÇ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			294 715,46
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	294 715,46	58 943,09
Cena s DPH v EUR			353 658,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovite!

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizácia Športoviska Pionierska

Miesto: parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Dátum: 26.04.2021

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant: Ing.arch. Gabriela Fukatschová

Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		294 715,46	353 658,55
ASR	Architektonicko-stavebné riešenie	291 194,06	349 432,87
SO PV	Prípojka vody	3 521,40	4 225,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

IČO:

47065125

IČ DPH:

SK2023744514

Projektant:

Ing.arch. Gabriela Fukatschová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

290 194,06

Ostatné náklady

1 000,00

Cena bez DPH

291 194,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	291 194,06	20,00%	58 238,81

Cena s DPH

v EUR

349 432,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela
Fukatschová

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 290 194,06

HSV - Práce a dodávky HSV	236 858,87
---------------------------	------------

1 - Zemné práce	19 750,26
-----------------	-----------

2 - Zakladanie	12 169,85
----------------	-----------

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	591,64
------------------------------------	--------

5 - Komunikácie	130 170,56
-----------------	------------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 626,85
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 660,50
---	-----------

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce	52 326,22
-----------------------------------	-----------

99 - Presun hmôt HSV	3 562,98
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	31 175,19
---------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 752,00
------------------------------------	-----------

776 - Podlahy	2 792,80
---------------	----------

783 - Nátery	1 630,39
--------------	----------

M - Práce a dodávky M	20 960,00
-----------------------	-----------

21-M - Elektromontáže	20 960,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 200,00
------------------------------------	----------

VP - Práce navyše	0,000
-------------------	-------

2) Ostatné náklady 1 000,00

GZS	100,00
-----	--------

Projektové práce	200,00
------------------	--------

Sťažené podmienky	100,00
-------------------	--------

Vplyv prostredia	100,00
------------------	--------

Iné VRN	200,00
---------	--------

Kompletná činnosť	300,00
-------------------	--------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	291 194,06
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela Fukatschová

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

290 194,055

D HSV

Práce a dodávky HSV

236 858,870

D 1

Zemné práce

19 750,257

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	135,000	3,000	405,000
	VV		"Búracie práce č.v.A3 " 135,00		135,000		
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krainíkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	450,000	2,000	900,000
3	K	113107112.1	Odstránenie pieskoviska	m2	27,500	3,500	96,250
	VV		"odstránenie pieskoviska " 27,50		27,500		
4	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	91,310	2,900	264,799
	VV		(414,735+193,995)*0,15		91,310		
5	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	91,310	5,000	456,550
	VV		(414,735+193,995)*0,15		91,310	6	
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,000	6,000	210,000
7	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000	16,000	160,000
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	136,310	5,000	681,550
	VV		91,31+35+10		136,310		
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 908,340	0,700	1 335,838
	VV		136,31*14		1 908,340		
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	136,310	1,000	136,310
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	204,465	13,500	2 760,278
	VV		136,31*1,5		204,465		
12	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	610,000	2,400	1 464,000
13	K	180402111R	Trávnik - dorovnanie bonitná zemina/dosev - revitalizácia	m2	1 325,000	3,500	4 637,500
14	K	111151121	Kosenie parkového trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 325,000	0,160	212,000
15	K	184806112R1	Ŕez a revitalizácia existujúcich stromov s výškou nad 250cm	ks	19,000	26,000	494,000
16	K	184806112R2	Odvoz bio odpadu s nakládkou, vykládkou a poplatkom za skládku	m3	9,000	31,000	279,000
17	K	184806112R3	Revitalizácia drevín a úprava trávniku - Doprava/prevadzkove náklady	ks	1,000	400,000	400,000
18	K	184921111	Položenie textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 344,200	0,950	2 226,990
	VV		Korčuliari*1		605,630		
	VV		Bežecká_dráha*2		475,060		
	VV		Ihrisko_A_basketbal*1		345,600		
	VV		Ihrisko_B_futbal*1		448,000		
	VV		"Ihrisko B futbal +1x skladba na rastlím teréne " 28*1,5		42,000		
	VV		Ihrisko_C_multif*1		157,500		
	VV		Workout*2		72,800		
	VV		Cvičisko_seniori*2		100,660		
	VV		Plochy_pred_ihriskom*2		96,950		
	VV		Súčet		2 344,200		
19	M	693110004600	Geotextília 200 g/m2	m2	2 391,084	1,100	2 630,192
	VV		2344,2*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		2 391,084		

D 2

Zakladanie

12 169,850

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	610,000	1,200	732,000
21	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) z DT30, debniace tvárnice 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	33,450	185,000	6 188,250
	VV		"Ihrisko A basketbal " (24,0+14,40)*2*0,50*0,30		11,520		
	VV		"Ihrisko B futbal " (28,60+16,0+1,20*2)*2*0,50*0,30		14,100		
	VV		"Ihrisko C multif. " (10,50+15,60)*2*0,50*0,30		7,830		
	VV		Súčet		33,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,780	1 320,000	2 349,600
23	K	275313611	Betón základových pátiiek, základu doplneného oplozenia a bet.konštrukcii, prostý tr. C 16/20	m3	26,000	100,000	2 600,000
24	K	275351217	Debnenie stien základových pátiiek a bet.konštrukcii, zhotovenie-tradičné	m2	12,000	20,000	240,000
25	K	275351218	Debnenie stien základových pátiiek a bet.konštrukcii, odstránenie-tradičné	m2	12,000	5,000	60,000
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				591,640
26	K	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže)	m3	1,440	120,000	172,800
	VV		" murik doplneného oplozenia " 8,0*0,60*0,30		1,440		
27	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,780	21,000	205,380
	VV		8,0*0,60*2+0,60*0,30		9,780		
28	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,780	7,000	68,460
29	K	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,100	1 450,000	145,000
D 5			Komunikácie				130 170,563
30	K	564720211	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	414,735	4,400	1 824,834
	VV		Bežecká dráha		237,530		
	VV		" ihrisko B futbal - skladba na rastlom teréne " 28*1,5		42,000		
	VV		Workout		36,400		
	VV		Cvičisko_seniori		50,330		
	VV		Plochy_pred_ihriskom		48,475		
	VV		Súčet		414,735		
31	K	564720211	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	193,995	4,400	853,578
	VV		" pod bet.dlažbu "				
	VV		Plocha_pri_schodoch		45,940		
	VV		Spojovací_chodník		5,780		
	VV		Dlažba_nevidiaci		10,525		
	VV		Vstup_Legerského		68,000		
	VV		Vstup_Šuňavcova		63,750		
	VV		Súčet		193,995		
32	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	414,735	6,300	2 612,831
	VV		Bežecká dráha		237,530		
	VV		" ihrisko B futbal - skladba na rastlom teréne " 28*1,5		42,000		
	VV		Workout		36,400		
	VV		Cvičisko_seniori		50,330		
	VV		Plochy_pred_ihriskom		48,475		
	VV		Súčet		414,735		
33	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	193,995	6,300	1 222,169
	VV		" pod bet.dlažbu "				
	VV		Plocha_pri_schodoch		45,940		
	VV		Spojovací_chodník		5,780		
	VV		Dlažba_nevidiaci		10,525		
	VV		Vstup_Legerského		68,000		
	VV		Vstup_Šuňavcova		63,750		
	VV		Súčet		193,995		
34	K	564801111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	414,735	1,800	746,523
	VV		Bežecká dráha		237,530		
	VV		" ihrisko B futbal - skladba na rastlom teréne " 28*1,5		42,000		
	VV		Workout		36,400		
	VV		Cvičisko_seniori		50,330		
	VV		Plochy_pred_ihriskom		48,475		
	VV		Súčet		414,735		
35	K	564811112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení do hr. 60 mm	m2	1 514,730	4,000	6 058,920
	VV		Korčuliari		605,630		
	VV		Ihrisko_A_basketbal		345,600		
	VV		" ihrisko B futbal - na jestvujúcom asfalte " 28*14,50		406,000		
	VV		Ihrisko_C_multif		157,500		
	VV		Súčet		1 514,730		
36	K	581114114	Vyspraveniepodkladu z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	19,920	14,000	278,880
	VV		" plocha pri doskočisku " 11,73		11,730		
	VV		" chodník pri vstupe z hora " 8,19		8,190		
	VV		Súčet		19,920		
37	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu v množstve 0,70 kg/m2	m2	19,920	1,500	29,880
38	K	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná v pruhu š. do 3 m z asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19,920	20,000	398,400
	VV		" plocha pri doskočisku " 11,73		11,730		
	VV		" chodník pri vstupe z hora " 8,19		8,190		
	VV		Súčet		19,920		
39	K	58911002R1	Sportový povrch akrylátový náter - farebné vrstvy so vsypom hr.2-3mm	m2	605,630	25,000	15 140,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Korčuliari		605,630		
40	K	58916002R1	Športový povrch EPDM granulátový, farebný hr.13 mm	m2	1 323,835	46,000	60 896,410
	VV		Bežecká dráha		237,530		
	VV		Ihrisko_A_basketbal		345,600		
	VV		Ihrisko_B_futbal		448,000		
	VV		Ihrisko_C_multif		157,500		
	VV		Workout		36,400		
	VV		Cvičisko_seniori		50,330		
	VV		Plochy_pred_ihriskom		48,475		
	VV		Súčet		1 323,835		
41	K	589160031	Podklad pod športové povrchy športovísk z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	1 842,735	17,000	31 326,495
	VV		Korčuliari		605,630		
	VV		Bežecká dráha		237,530		
	VV		Ihrisko_A_basketbal		345,600		
	VV		Ihrisko_B_futbal		448,000		
	VV		Ihrisko_C_multif		157,500		
	VV		Plochy_pred_ihriskom		48,475		
	VV		Súčet		1 842,735		
42	K	58917002R1	Športový povrch vrstva SBR , granulát čierny hr.35 mm	m2	86,730	25,000	2 168,250
	VV		Workout		36,400		
	VV		Cvičisko_seniori		50,330		
	VV		Súčet		86,730		
43	K	596911141	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	62,245	17,000	1 058,165
	VV		Plocha_pri_schodoch		45,940		
	VV		Spojovací_chodník		5,780		
	VV		Medzisúčet		51,720		
	VV		Dlažba_nevidiaci		10,525		
	VV		Súčet		62,245		
44	M	592460017210	Dlažba betónová SEMMELROCK La Linia Kombi, hrúbka 60 mm, mix 3 formátov, vzor pokládky č.3	m2	48,237	15,000	723,555
	VV		45,94*1,05		48,237		
45	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	11,051	47,000	519,397
	VV		10,525*1,05		11,051		
46	K	596911142	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	131,750	17,500	2 305,625
	VV		Vstup_Legerského		68,000		
	VV		Vstup_Šuňavcova		63,750		
	VV		Súčet		131,750		
47	M	592460017210	Dlažba betónová SEMMELROCK La Linia Kombi, hrúbka 60 mm, mix 3 formátov, vzor pokládky č.3	m2	138,338	14,500	2 005,901
	VV		131,75*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva		138,338		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 626,850
48	K	622460116	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	311,300	3,500	1 089,550
49	K	632451622	Sanácia betónovej konštrukcie rýchlotuhnúcou opravnou maltou hr. 10 mm	m2	311,300	21,000	6 537,300
	VV		" repas ostávajúcích betónových konštrukcií "				
	VV		" tribúna " 29*(0,60+0,90)*4		174,000		
	VV		(29+4)*(0,40+0,10)		16,500		
	VV		" schody pri tribúne " 3*(0,30+0,20)*14		21,000		
	VV		5,50*(0,30+0,10+0,20)*2		6,600		
	VV		" murík oplotenia " 32*(0,50+0,30+0,50)*2		83,200		
	VV		" murík doplneného oplotenia " 8,0*(0,50+0,25+0,50)		10,000		
	VV		Súčet		311,300		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 660,504
50	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	320,380	1,500	480,570
	VV		" jestvujúce betónové konštrukcie pred vysprávkou "				
	VV		" betónová tribúna " 190,50		190,500		
	VV		" schody pri tribúne " 29,96		29,960		
	VV		" chodník + plocha pri doskočisku " 8,19+11,73		19,920		
	VV		" murík oplotenia " 32*(0,50+0,25+0,50)*2		80,000		
	VV		Súčet		320,380		
51	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 514,730	1,500	2 272,095
	VV		" jestvujúce asfaltové povrchy pod nový športový povrch "				
	VV		Korčuliari		605,630		
	VV		Ihrisko_A_basketbal		345,600		
	VV		" Ihrisko B futbal - na jestvujúcom asfalte " 28*14,50		406,000		
	VV		Ihrisko_C_multif		157,500		
	VV		Súčet		1 514,730		
52	K	961055111	Búranie podkladnej vrstvy - železobetón, -2,40000t	m3	14,790	100,000	1 479,000
	VV		" Búracie práce č.v.A3 " 14,79		14,790		
53	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,410	100,000	141,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"plotový múrik v mieste novej brány " 4,70*1,0*0,30		1,410		
54	K	971045805	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm smerom dole do betónu -0.00002t	cm	17 075,000	0,090	1 536,750
	VV		"drenážne vrty "				
	VV		"atletický ovál, vrt 25 cm " 25*276		6 900,000		
	VV		" ihrisko A, vrt 25 cm " 25*160		4 000,000		
	VV		" ihrisko B - na jestv.asfalte, vrt 25 cm " 25*171		4 275,000		
	VV		" ihrisko C, vrt 25 cm " 25*76		1 900,000		
	VV		Súčet		17 075,000		
55	K	971046014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm, - 0,00039t	cm	50,000	5,000	250,000
	VV		" ihrisko A 2ks "				
	VV		25*2		50,000		
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	124,321	2,200	273,506
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 740,494	0,400	696,198
	VV		124,321*14		1 740,494		
58	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	124,321	5,000	621,605
59	K	979087212	Nakladanie sute na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	t	124,321	2,000	248,642
60	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	111,091	18,000	1 999,638
61	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, asfalt z ciest a chodníkov (17 03), ostatné	t	13,230	50,000	661,500
D 9.1 Ostatné konštrukcie a práce							52 326,224
62	K	936104212	Montáž odpadkového koša	ks	5,000	25,000	125,000
63	M	5535600036R1	Kôš odpadkový 32 l	ks	2,000	240,000	480,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A22 " 2		2,000		
64	M	5535600036R2	Kôš odpadkový na triedenie odpadu 1x55 l + 2x32 l	ks	3,000	550,000	1 650,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A21 " 3		3,000		
65	K	936104212.1	Spodná stavba odpadkového koša 32l	ks	2,000	30,000	60,000
66	K	936104212.2	Spodná stavba odpadkového koša na triedenie odpadu	ks	3,000	40,000	120,000
67	K	936941133	Montáž plagátovacej plochy	ks	1,000	50,000	50,000
68	M	5535600138R	Informačná plagátovacia dosková plocha	ks	1,000	500,000	500,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A11 " 1		1,000		
69	K	936941133.1	Spodná stavba plagátovacej plochy	sub.	1,000	250,000	250,000
70	K	767162251	Dodávka a montáž kovového zábradlia schodiskového " zn.Z "	ks	2,000	500,000	1 000,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie "				
	VV		" zabradlie schodiska " 2		2,000		
71	K	767162251.1	Spodná stavba zábradlia	ks	2,000	300,000	600,000
72	K	767162251.2	Geodetické zameranie zábradlia	ks	1,000	150,000	150,000
73	K	93694113R1	Doprava výrobkov (koše, plagatova plocha, zábradlie) na miesto montáže	sub.	1,000	190,000	190,000
74	K	93694113R2	Doprava montážnikov osadenie výrobkov (koše, plagatova plocha, zábradlie) a pre vybudovanie spodných stavieb	ks	2,000	160,000	320,000
75	K	93610521R1	Montáž herných prvkov (hojdačky, treňažery na cvičenie, workoutové vybavenie)	súb.	1,000	500,000	500,000
76	M	5535700159R	Zostava workoutového vybavenia " zn.A "	ks	1,000	3 400,000	3 400,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A15 " 1		1,000		
77	M	5535700238R1	Hojdačka detská v tvare psa	ks	1,000	400,000	400,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A16 " 1		1,000		
78	M	5535700238R2	Hojdačka detská v tvare myšky	ks	1,000	400,000	400,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A17 " 1		1,000		
79	M	5535700278R1	Trenažér na cvičenie " zn.B "	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A20 " 1		1,000		
80	M	5535700278R2	Trenažér na cvičenie " zn.C "	ks	1,000	1 800,000	1 800,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A19 " 1		1,000		
81	M	5535700278R3	Trenažér na cvičenie " zn.D "	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A18 " 1		1,000		
82	K	93610521R2	Výkop pätiiek herných prvkov + zhutnenie po inštalácii	m3	3,800	60,000	228,000
83	K	93610521R3	Betón do základov vrátane zabetónovania	m3	2,100	150,000	315,000
84	K	93610521R4	Doprava na miesto montáže	sub.	1,000	800,000	800,000
85	K	936106321	Montáž vonkajších pinpongových stolov osadený do betónových pätiiek	súb.	2,000	100,000	200,000
86	M	5535700309R	Pinpongový stôl outdoor	ks	2,000	900,000	1 800,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie " 2		2,000		
87	K	936124112	Montáž lavičky stabilnej so zabetónovaním nôh	ks	4,000	80,000	320,000
88	M	5535600021R	Lavička parková	ks	4,000	1 200,000	4 800,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A26 " 4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	936124122	Osadenie lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	12,000	50,000	600,000
	VV		"tribúnový sedák bez opierky " 12		12,000		
90	M	5535600032R	Tribúnový sedák bez opierky - tatranský profil	ks	12,000	110,000	1 320,000
	VV		"špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A10 " 12		12,000		
91	K	936174312	Osadenie stojana na bicykle	ks	16,000	25,000	400,000
92	M	5535600091R	Stojan na bicykel	ks	16,000	200,000	3 200,000
	VV		"špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A12 " 16		16,000		
93	K	93694130R1	Montáž Pergoly "P1"	ks	1,000	500,000	500,000
94	M	5535600166R1	Pergola " P1"	ks	1,000	5 000,000	5 000,000
	VV		"špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A14 " 1		1,000		
95	K	93694130R2	Montáž Pergoly "P2"	ks	1,000	500,000	500,000
96	M	5535600166R2	Pergola " P2"	ks	1,000	5 000,000	5 000,000
	VV		"špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A13 " 1		1,000		
97	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	462,140	6,800	3 142,552
	VV		" obrubníky k bet dlažbe "				
	VV		" plocha pri bet.schodoch " 1,5+19,10+2,30*2+8,10+1,50		34,800		
	VV		" spojovací chodník " 2,0*2		4,000		
	VV		" vstup Šuňavcova " 24,45+7,75+1,0+7,50		40,700		
	VV		" vstup Legerského " 11,25+13,3+2,55+6,70		33,800		
	VV		Medzisúčet		113,300		
	VV		" dráha pre korčuliarov " 213		213,000		
	VV		" ihrisko A " 2,5*2+2,50*2		10,000		
	VV		" ihrisko B " 2,07*2+0,70*2		5,540		
	VV		" ihrisko C " 2,05*2		4,100		
	VV		" workout " 6,90*4		27,600		
	VV		" cvičisko seniori " 8,0*4		32,000		
	VV		" ihrisko petang " (11,40+4,15)*2		31,100		
	VV		Medzisúčet		323,340		
	VV		" bet.plochy a chodníky " 6,60+5,60+10,10+3,2		25,500		
	VV		Súčet		462,140		
98	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	466,761	2,100	980,198
	VV		462,14*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		466,761		
99	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. s bočnou oporou	m	426,000	6,600	2 811,600
	VV		" dráha pre bežcov " 213*2		426,000		
100	M	592170002600	Obrubník biely	m	430,260	4,900	2 108,274
	VV		426*1,01		430,260		
101	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	36,000	88,000	3 168,000
102	K	916991115R	Uprava prechodu z existujúceho chodníka k novej dlažbe v mieste vstupných brán	m	9,220	80,000	737,600
	VV		4,61*2		9,220		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 562,982
103	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách (8233, 8235) pre akékoľvek dlžky	t	913,585	3,900	3 562,982
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 175,185
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				26 752,000
104	K	767652221	Dodávka a montáž kovovej vstupnej brány 4610x1500 mm, dvojkrídlová brána + bránka vrátane náteru	ks	1,000	2 700,000	2 700,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie č.v.A9 " 1		1,000		
105	K	767652221R1	Repas ostávajúcej kovovej vstupnej brány a bránky	ks	1,000	300,000	300,000
106	K	767652221R2	Repas ostávajúceho kovového oplatenia	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
107	K	767652221R3	Dodávka a montáž ocelevej mrežovej konštrukcie oplatenia vrátane náteru - vzhľadovo prispôbené existujúcemu oplateniu	ks	12,000	135,000	1 620,000
	VV		" doplnenie oplatenia " 12		12,000		
108	K	76791413R1	Dodávka a montáž oplatenia výšky 3 m, stĺpy, sieť oko 50x50 mm	m	14,400	80,000	1 152,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie "				
	VV		" ihrisko A " 14,40		14,400		
109	K	76791413R2	Dodávka a montáž oplatenia výšky 3 m, oceľové zábradlie v.0,95m, stĺpy, sieť oko 50x50 mm, vrátane vstupov	m	88,000	120,000	10 560,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie "				
	VV		" ihrisko B " (28+16)*2		88,000		
110	K	76791413R3	Dodávka a montáž oplatenia výšky 0,65m, vrátane vstupných bránok	m	52,200	100,000	5 220,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie "				
	VV		" ihrisko C " (10,80+15,30)*2		52,200		
111	K	76799511R1	Dodávka a montáž Basketbalové stojany	ks	2,000	900,000	1 800,000
112	K	76799511R2	Demontáž a spätná montáž pôvodných futbalových brán	ks	2,000	50,000	100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	76799511R3	Dodávka a montáž Volejbalových stĺpikov do puzdier, vonkajšie, na zámok, vrátane objímok s hačikom, objímky s kolovrátkom+ klučka, púzdier a viečok	ks	2,000	750,000	1 500,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie " 2		2,000		
114	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	3,000	300,000
D 776			Podlahy				2 792,800
115	K	77659102R1	Vyznačenie čiar na športových povrchoch - biela	m	1 402,000	1,400	1 962,800
	VV		" dráha pre korčuliarov " 639		639,000		
	VV		" bežecká dráha " 213		213,000		
	VV		" ihrisko A " 200		200,000		
	VV		" ihrisko B " 200		200,000		
	VV		" ihrisko C " 150		150,000		
	VV		Súčet		1 402,000		
116	K	77659102R2	Vyznačenie čiar na športových povrchoch - farebne	m	350,000	1,800	630,000
	VV		" ihrisko A " 100		100,000		
	VV		" ihrisko B " 250		250,000		
	VV		Súčet		350,000		
117	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	2,000	200,000
D 783			Nátery				1 630,385
118	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	145,830	1,500	218,745
119	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	145,830	8,000	1 166,640
	VV		" existujúce oplotenie " 32*1,0*2*2		128,000		
	VV		" existujúca vstupná brána+branka " 4,61*1,50*2		13,830		
	VV		" pôvodné lavičky " 4*1,0		4,000		
	VV		Súčet		145,830		
120	K	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	14,000	1,500	21,000
121	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické 2x lazurovací náter	m2	14,000	16,000	224,000
	VV		" pôvodne lavičky " 3,50*4		14,000		
D M			Práce a dodávky M				20 960,000
D 21-M			Elektromontáže				20 960,000
122	K	21020R1.1	Svietidlo solárne LED, EV3 1230 S GPS	ks	10,000	320,000	3 200,000
	VV		" špecifikácia podľa projektovej dokumentácie " 10		10,000		
123	K	21020R1.2	AKU BOX 12 V/26 Ah, na stĺp	ks	10,000	250,000	2 500,000
124	K	21020R1.3	Zostava solar 2x90 W 12V, aku box na stĺp, panely zapojené paralelne	ks	10,000	500,000	5 000,000
125	K	21020R1.4	Zostava solar 2x90 W 12V, aku box do zeme na stĺp, panely zapojené paralelne	ks	2,000	500,000	1 000,000
126	K	21020R1.5	AKU BOX 12 V/40 Ah, do zeme, paralelne zapojene solary	ks	2,000	400,000	800,000
127	K	21020R1.6	Stĺp KLL-5-114/76/60 vrátane dopravy	ks	12,000	150,000	1 800,000
128	K	21020R1.7	Vonkajšia kamera Bullet WIFI	ks	2,000	200,000	400,000
129	K	21020R1.8	MPPT odpojovač	ks	2,000	80,000	160,000
130	K	21020R1.9	Výkop a betonáž stĺpov	ks	12,000	30,000	360,000
131	K	21020R1.10	Elektronická optimalizácia svetidla pre danú lokalitu	ks	12,000	40,000	480,000
132	K	21020R1.11	Specializované inštalácie - zefektívnenie solárneho svetidla	ks	12,000	35,000	420,000
133	K	21020R1.12	Montážne práce solárnych svetidiel	hod	24,000	10,000	240,000
134	K	21020R2	Dodávka a montáž Solárna dobíjacia stanica vrátane betónovej pätky a kotviacich prvkov	ks	1,000	4 500,000	4 500,000
	VV		" zostava stanice " 1		1,000		
	VV		" 4 x zásuvka na 230V, 1 x pumpa, 1 x kompresor "				
	VV		" 4 x stojan na bicykle, 8 x USB, 2 x držiak telefonu "				
	VV		" 2 x autozásuvka 12V "				
	VV		" kamera - bezpečnostná/panoramatická "				
135	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	100,000	1,000	100,000
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 200,000
136	K	000300031	Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia a zanesenie do technickej mapy hlavného mesta SR Bratislava	eur	1,000	1 200,000	1 200,000
VP			Práce navyč				0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

SO PV - Prípojka vody

JKSO:

Miesto: parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

IČO:

47065125

IČ DPH:

SK2023744514

Projektant:

Ing.arch. Gabriela Fukatschová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 101,40
Ostatné náklady	420,00
Cena bez DPH	3 521,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 521,40	20,00%	704,28

Cena s DPH	v EUR	4 225,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

SO PV - Prípojka vody

Miesto:

parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela
Fukatschová

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 101,40

HSV - Práce a dodávky HSV 2 192,40

1 - Zemné práce 849,40

4 - Vodorovné konštrukcie 373,00

5 - Komunikácie 212,00

8 - Rúrové vedenie 758,00

PSV - Práce a dodávky PSV 268,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 268,00

M - Práce a dodávky M 21,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 21,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 300,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 320,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 420,00

GZS 50,00

Projektové práce 100,00

Sťažené podmienky 70,00

Vplyv prostredia 100,00

Iné VRN 50,00

Kompletačná činnosť 50,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 521,40

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Športoviska Pionierska

Objekt:

SO PV - Prípojka vody

Miesto:

parc.č.11820/2, k.ú. Nové Mesto, Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela
Fukatschová

Zhotoviteľ:

M.Cup Production s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 101,400

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 192,400

D 1

Zemné práce

849,400

1	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.50 mm(0.127t)	m2	4,000	6,000	24,000
2	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m2	4,000	8,000	32,000
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	11,000	22,000
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	9,000	18,000
5	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojitčové	m	12,000	5,000	60,000
6	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,000	12,000	156,000
7	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,000	1,000	13,000
8	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	13,000	14,000	182,000
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,000	1,000	13,000
10	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	22,000	4,000	88,000
11	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 4 m	m2	22,000	2,000	44,000
12	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	2,500	15,000	37,500
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	2,500	2,000	5,000
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,000	15,000	75,000
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	11,500	4,000	46,000
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500	13,000	19,500
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,000	1,600	6,400
18	K	181301113	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.200 mm	m2	4,000	2,000	8,000

D 4

Vodorovné konštrukcie

373,000

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,000	15,000	30,000
20	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15-XC1(SK)	m3	1,000	200,000	200,000
21	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,výška do 100 mm	ks	1,000	18,000	18,000
22	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	1,000	50,000	50,000
23	M	583310003900	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm, STN EN 13450	t	1,500	50,000	75,000

D 5

Komunikácie

212,000

24	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,000	10,000	10,000
25	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,000	8,000	8,000
26	K	573111115	Postrek živícný infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2.50 kg/m2	m2	4,000	1,500	6,000
27	K	577152113	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr. 60mm	m2	4,000	40,000	160,000
28	K	578901114	Zdrsnovací posyp liateho asfaltu z kameniva 10 kg/m2	m2	4,000	7,000	28,000

D 8

Rúrové vedenie

758,000

29	K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3.0 mm	m	6,000	1,500	9,000
30	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	6,000	6,000	36,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm, WAVIN	ks	2,000	5,000	10,000
32	K	8911611111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopo) DN 25	ks	1,000	12,000	12,000
33	M	4222520209	Vodárenské armatúry Posúvač domovej prípojky DN 1"-32 Hawle s.r.o.	ks	1,000	95,000	95,000
34	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	30,000	30,000
35	K	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	2,000	4,000	8,000
36	M	551190000900	Spätňá klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000	80,000	80,000
37	M	422010002200	Filter závitový nerez, 3/4", dl. 80 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR	ks	1,000	60,000	60,000
38	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	6,000	1,000	6,000
39	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,000	0,500	3,000
40	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4.2 m2, hĺbky do 2.0 m	ks	1,000	50,000	50,000
41	M	594300000100	Vodomer a armatúra šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	300,000	300,000
42	M	594300008200	Komínik IZX 81-2/88 pre vodomernú šachtu, lxšxv 1200x900x400 mm. PREFA SUČANY	ks	1,000	50,000	50,000
43	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	6,000	1,500	9,000

D PSV Práce a dodávky PSV 268,000

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 268,000

44	K	722263416	Montáž vodomeru závit. jednotokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	1,000	20,000	20,000
45	M	388240001600	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 90 °C	ks	1,000	200,000	200,000
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	3,000	18,000
47	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	30,000	30,000

D M Práce a dodávky M 21,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 21,000

48	K	460490012.1	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	6,000	1,000	6,000
49	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	6,000	2,000	12,000
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	1,000	3,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 300,000

51	K	HZS-0010	Revízie	hod	2,000	50,000	100,000
52	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	2,000	100,000	200,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 320,000

53	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	200,000	200,000
54	K	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	hod	4,000	30,000	120,000

VP Práce navyč 0,000

K							0,000
---	--	--	--	--	--	--	-------