Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. ÚEZ 8/2021 zo dňa 22.12.2020 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.3.2021

Objednávateľ:	**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
sídlo:	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:	Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:	00 603 317
DIČ:	2020887385
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:	1800347007/5600

(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

zhotoviteľ:	**BECO, spol. s r.o.**
so sídlom:	Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
zapísaný v:	OR SR Žilina, oddiel Sro, vl. č.: 59078/L
zastúpený:	Michal Padala, konateľ
vo veciach zmluvných:	Michal Padala, konateľ
vo veciach technických:	Michal Padala, konateľ
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:	SK18 0900 0000 0051 3740 5538
IČO:	44 629 281
DIČ:	20 227 874 15
IČ DPH:	SK 20 227 874 15

(ďalej v texte ako „*zhotoviteľ*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2020 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 8/2021 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: **„Rekonštrukcia vykurovania na ZŠ Kalinčiakova“** (ďalej v texte ako „dielo“) Dňa 29.3.2021 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k predmetnej zmluve.

2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to vzhľadom na nasledovné skutočnosti:

a) v rámci rekonštrukcie rozvodov ústredného kúrenia v základnej škole na zabudovanom potrubí v priestore medzi exteriérom a pivnicou školy v dĺžke cca 12 m, ktoré vedie na prízemí pod triedami materskej školy prišlo k poruche, ktorá sa prejavila výrazným presakovaním na stene, pričom je potrebné vymeniť kompletne predmetné potrubia. Pri výmene potrubí je potrebné urobiť prierazy v miestach prepájania sa centrálnych prívodných potrubí s napojením na vykurovacie telesá a umývadlá s TUV. S uvedeným súvisí aj následná potreba stavebných úprav tak, aby bol interiér daný do pôvodného stavu.

b) technológia výmeny exteriérových rozvodov si vyžaduje odstránenie a spätné vyspravenie chodníka ktorý križuje trasu rozvodov vykurovania a TUV.

3. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná realizácia naviac prác zo strany zhotoviteľa, avšak zároveň niektoré práce definované v rozpočte priloženom k zmluve sa nerealizujú. Naviac práce, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú a ich rozsah sú uvedené v **prílohe č. 1** – cenovej ponuke zhotoviteľa.

4. Vzhľadom na uvedené doplňujúce stavebné práce a tovary (naviac práce) sú tieto nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu.

5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela.

I. Predmet dodatku

Článok V. bod 1 zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 10567,40 € (slovom desaťtisícpäťstošesťdesiatsedem EUR) bez DPH, t.j. 12680,88 € (slovom: dvanásťtisícšesťstoosemdesiat EUR) vrátane príslušnej DPH.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.

4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 20.05.2021

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

V Bratislave, dňa 20.05.2021

Michal Padala, v. r.
zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **ZŠ Kalinčiakova**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: BECO spol, s r.o Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**0,00**	**0,00**
1	**dodatok č.2**	**10 567,40**	**12 680,88**
1,1	**uk**	6 832,99	8 199,59
1,2	**stavebná časť**	3734,41	4481,29

ROZPOČET

Stavba: **ZŠ Kalinčiakova**
UK
Objekt:

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ BECO spol, s r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 832,99**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00
	D	731	Kotolne				**967,00**
84	*M*	*422 170501*	*Termostatická hlavica MAG RA - termostatická batériová rádiovo ovládaná hlavica*	*kus*	*10,000*	*79,000*	*790,000*
13	*M*	*422 170250*	*Batéria AA s napätím 3,6 V (záruka 5 rokov)*	*kus*	*20,000*	*4,850*	*97,000*
85	*M*	*422 170502*	*Antivandal kit*	*kus*	*10,000*	*8,000*	*80,000*
	D	733	Rozvod potrubia				**5 865,99**
62	*M*	*422 171590*	*Oceľové potrubie pre UK rad A DN 80*	*m*	*22,000*	*34,375*	*756,241*
66	*M*	*422 171597*	*Oceľové potrubie pozinkované pre TUV rad A DN 50*	*m*	*13,000*	*31,532*	*409,910*
70	*M*	*422 171601*	*Oceľové potrubie pozinkované pre TUV rad A DN 32*	*m*	*13,000*	*25,709*	*334,211*
0			*NRG austroflex zverný prechod na vonkajší závit pre pe-xa sdr 7,4, max 95°c pn 10,dn 63/2"*	*ks*	*2,000*	*91,450*	*182,900*
0			*NRG austroflex zverný prechod na vonkajší závit pre pe-xa sdr 7,4, max 95°c pn 10,dn 40/5,4"*	*ks*	*2,000*	*48,150*	*96,300*
0	K		Montáž vonkajšieho rozvodu potrubí	súbor	1,000	1 230,000	1 230,000
0			Montáž NRG prechodou , kolien a manžet	súbor	1,000	345,500	345,500
0	K		Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	113,000	1,350	152,550
48	K	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	52,000	0,568	29,531
47	K	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	16,000	0,401	6,408
0			*Poistný ventil duco 1x1 1/4,3bar*	*ks*	*1,000*	*113,240*	*113,240*
0			*Montáž poistný ventil duco*	*ks*	*1,000*	*16,450*	*16,450*
42	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,00	2,27	4,55
43	*M*	*551270004000*	*Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" M, FLAMCO*	*ks*	*2,00*	*12,10*	24,20
82	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	10,000	1,980	19,800
83	*M*	*422 170496*	*Napúšťací a vypúšťací kohút HERZ THERMOFLEX DN 15*	*kus*	*10,000*	*8,732*	*87,318*
7	K	0	*Kotviaci a zavesný materiál hilti + pevné body*	kg	62,00	4,98	308,76
8	K	0	*Montáž zavesného systému hilti + pevné body*	kg	62,00	2,46	152,52
0			Montáž teplomera axiálneho priemer 100 mm	ks	8,00	8,30	66,38
0			*Teplomer technický s ochraním puzdrom - 0° C až 120° C; 1/2"M, 0-6bar+jimka*	*ks*	*8,00*	*15,00*	120,00
0			*Návarok priamy M20x1,5mm-90mm*	*ks*	*18,000*	*23,420*	*421,560*
0			*Plasthlinikové potrubie 26 Herz*	*m*	*16,00*	*17,45*	*279,200*
0			*Plasthlinikový prechod 1"-26 Herz*	*ks*	*4,00*	*8,36*	*33,440*
1	K	71346-2118	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potrubia	m	16,00	2,51	40,23
2	*M*	*422 170023*	*Tepelná izolácia TUBOLIT DG 28x20 - vykurovanie*	*m*	*16,00*	*0,99*	15,78
35	K	73311-0810	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových do DN 80	m	60,000	1,700	102,006
0			*Demontáž rozdelovača,zberača a armatúr*	*súbor*	*1,00*	*132,00*	132,000
0			*Demontáž ocelového potrubia v kolektore podľa situácie dn 80,50,32*	*súbor*	*1,00*	*385,00*	385,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Odberateľ: **Spracoval:**
Projektant: **JKSO :**
Dodávateľ: **Dátum: 20.04.2021**

Stavba :Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava
Objekt : Stavebné a búracie práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
	Rozpočet					3 734,41
	Práce a dodávky VHS					
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					3 734,41
	1 - ZEMNE PRÁCE					
1	0 0	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	11,000	m2	12,14	133,54
	0 0	Stažené podmienky pri zemních prácach	1,000	sub	15,20	15,20
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
2	0 0	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	3,000	m2	37,17	111,51
	0 0	Stažené podmienky pri murárskych prácach a doprava materiálu	1,000	sub	126,45	126,45
	5 - KOMUNIKÁCIE					
3	0 0	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm	11,000	m2	7,93	87,23
4	0 0	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom obal. betonom hr. 8 cm	11,000	m2	11,93	131,23
5	0 0	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch betónom hr. 50 mm	11,000	m2	15,67	172,37
	0 0	Stažené podmienky pri vysprávkach a doprava materiálu	1,000	sub	214,65	214,65
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
6	0 0	Omietka vnút. stien vápenná štuková	3,000	m2	13,23	39,69
7	0 0	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	3,300	m2	8,66	28,58
8	0 0	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. 1-4 m2 hr. nad 80 mm	0,400	m3	127,48	50,99
9	0 0	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	6,200	m2	8,07	50,03
10	0 0	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	6,200	m2	2,68	16,62
		Stažené podmienky pri povrchových upravách a doprava materiálu	1,000	sub	283,65	283,65
	8 - RÚROVÉ VEDENIA					
11	0 0	Spätná montáž stropných železobet. panelov pre energokanál 1350/1000/100 mm	38,000	kus	12,54	476,52
12	0 0	Demontáž stropných železobet. panelov pre energokanál 1350/1000/100 mm	38,000	kus	8,50	323,00
		Stažené podmienky pri demontážach a montáži a doprava materiálu	1,000	sub	268,43	268,43
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
13	0 0	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	13,000	m	11,05	143,65
14	0 0	Búranie bet. podkladu hr. do 20 cm do 4 m2	0,400	m3	164,62	65,85
15	0 0	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	3,000	m2	7,40	22,20

16	0	0	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	5,166	t	21,34	110,24
17	0	0	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	30,996	t	0,80	24,80
18	0	0	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,690	t	35,00	59,15
19	0	0	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	3,476	t	40,00	139,04
20	0	0	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	7,588	t	1,86	14,11
21	0	0	Presun hmôt pre konštrukcie betónové a	3,427	t	11,01	37,73
			Stažené podmienky pri konštrukčných prácach	1,000	sub	245,65	245,65
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	784 - Maľby						
22	0	0	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	3,000	m2	0,60	1,80
23	0	0	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. jednon. b. strop miest. do	3,000	m2	1,50	4,50
			Príplatok za stažene práce	1,000	sub	86,00	86,00
	Ostatné						
24			Statický posudok	1,000	kpl	250,00	250,00