

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č.236 /2020 ÚEZ zo dňa 18.12.2020

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
 sídlo: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: JUMA-stav spol. s r.o.
 so sídlom/s miestom podnikania: Lýcejná 4, 811 03 Bratislava
 zapísaný v: OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 109020/B
 zastúpený: Ing. Juraj Ciprich - konateľ
 vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Ciprich
 vo veciach technických: Ing. Juraj Ciprich
 bankové spojenie: VUB a.s.
 číslo účtu: SK86 0200 0000 0018 8516 8955
 IČO: 36 563 358
 DIČ: 2021869256
 IČDPH: SK2021869256
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.12.2020 Zmluvu o dielo č. ÚEZ č. 236/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia zo strany zhotoviteľa pre objednávateľa s názvom: „Park Rozvodná - Vlárská“ (ďalej v texte ako „dielo“).
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to vzhľadom na skutočnosť, že počas realizácie prišlo k rozšíreniu požiadaviek zo strany objednávateľa.
3. V súvislosti s uvedeným, navyše práce, ktoré sú nevyhnutné, sú v nasledovnom rozsahu a vznikli z hlavne z nasledovných dôvodov:
 - z dôvodu zmiernenia sklonu rampy ktorá bola predĺžená o cca 6m / s tým bolo automaticky predĺžene aj schodisko/
 - na stavbe sa mala nachádzať zemina vhodná na výsadbu, avšak bolo zistené, že celá stavba sa nachádza na navážke, resp. na kamenitej suti, z tohto dôvodu bolo nutné doviezť a rozprestrieť vhodnú zeminu- orniciu
 - z hľadiska bezpečnosti bolo potrebné značne väčšie množstvo zábradlia a madiel ako bol predpoklad v PD
 a to všetko v rozsahu podľa prílohy č.1 – cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej v texte ako „naviac práce“).
4. Vzhľadom na uvedené doplnujúce stavebné práce a tovary (naviac práce) sú tieto nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy a objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať ich potrebu.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené je nevyhnutná zmena zmluvy v časti ceny.

I. Predmet dodatku

1. Článok III. bod 1 podbod 1.3. zmluvy – termín ukončenia prác sa mení do 120 dní od začatia prác.
2. Článok V. bod 1 zmluvy cena diela sa navyšuje o navyiac práce v zmysle bodu 3. preambuly tohto dodatku a prílohy č.1 tohto dodatku o sumu vo výške 13 260,09 € bez DPH (slovom: trinásťtisícdivestošesťdesiat EUR a deväť centov) t.j. 15 912,11 € s DPH (slovom: špätnásťtisícdeväťstodvanásť EUR a jedenásť centov) v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.

II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela v zmysle tohto dodatku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve, bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
4. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 29.11.2021

V Bratislave, dňa 29.11.2021

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

Ing. Juraj Ciprich, v. r.
zhotoviteľ

Rekapitulacia navych prace

Objednávateľ : MÚ MČ BA-NM**Dodávateľ: JUMA-stav s.r.o., Bratislava**

Stavba : Park Rozvodná -Vlárska

P.č.	Názov stavebného celku	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Pripočta a odpočty zo zmluvného rozpočtu	918,08	183,62 EUR	1 101,70 EUR
2	Navych práce neuvedené v zmluvnom rozpočte	12 342,01	2 468,40 EUR	14 810,41 EUR
	Cena celkom	13 260,09	2 652,02 EUR	15 912,11 EUR

Stayba:

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

|ČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

JUMA - stav , s.r.o. , Bratislava

lčO:

İÇ DPH:

Projektant:

Ing.arch. Gabriela Fukatschová

lčO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

#ODKAZ!

|ČO:

#ODKAZ!

İÇ DPH:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena s DPH	v EUR	14 810,41
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávatel'

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Naviacpráce neuvedené v zmluvnom rozpočte

Stavba:

Park Rozvodná - Vlárská

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela
Fukatschová
#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

JUMA - stav , s.r.o. , Bratislava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 442,01

HSV - Práce a dodávky HSV

8 824,76

1 - Zemné práce

6 822,33

2 - Zakladanie

1 186,50

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

815,93

9.1 - Ostatné konštrukcie a práce

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 617,25

776 - Podlahy

0,00

783 - Nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VP - Práce navyše

0,000

2) Ostatné náklady

900,00

GZS

0,00

Projektové práce - Projekt skutočného vyhotovenia

900,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 342,01

ROZPOČET

Stavba:

Park Rozvodná - Vlárská

Objekt:

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

0

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Ing.arch. Gabriela
Fukatschová
#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

JUMA - stav , s.r.o. , Bratislava

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 442,007

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 824,757

D 1

Zemné práce

6 822,325

1	K	113107132	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm - 0 50000t	m2	27,050	31,500	852,075
2	K	181301112	Rozprestretie ornice v svahu, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm - priplatok za ručne rozprestretie	m2	417,500	3,550	1 482,125
3	K	180402111R	Dorovnanie bonitná zemina/dosev - revitalizácia	m2	417,500	5,200	2 171,000
4	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	417,500	1,650	688,875
5	K	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi(40g/m2)	kg	16,700	45,000	751,500
6		183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	417,500	1,450	605,375
7	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	417,500	0,650	271,375

D 2

Zakladanie

1 186,500

9	K	58916002R1	Športový povrch SBR gumová dopadová plocha 500x 500 x 30 ,farba tehlová D+M	m2	21,000	56,500	1 186,500
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

815,932

10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,520	5,650	76,388
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	270,400	0,680	183,872

VV

13,52 x 20 =

12	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	13,520	10,100	136,552
13	K	979087212	Nakladanie sute na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu	t	13,520	2,500	33,800
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,520	28,500	385,320

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 617,25

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 617,25

15	K		D +M madlo ,vrátane uchyto v a stĺpikov pozinkovaných	m	42,000	59,50	2 499,00
16	K	76711111	Presun hmôt pre kovové doplnkové konštrukcie	%	25,160	4,70	118,25

Prípochty a odpočty zo zmluvného rozpočtu

Stavba: Park Rozvodná-Vlárska, Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54
Objekt: Architektonicko stavebné riešenie

JKSO: Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: JUMA-stav , s.r.o., Bratislava

IČO: 36 563 358
IČ DPH: 0

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	918,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	918,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	918,08	20,00%	183,62

Cena s DPH	v EUR	1 101,70
-------------------	--------------	-----------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Park Rozvodná-Vlárska, Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54

Objekt:

Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Zhotoviteľ:

JUMA-stav , s.r.o., Bratislava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

918,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 442,71

1 - Zemné práce

-1 025,68

2 - Zakladanie

1 528,58

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 345,20

4 - Vodorovné konštrukcie

515,37

5 - Komunikácie

-1 063,87

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

270,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-127,69

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-524,63

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 006,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 658,93

M1 - Mobiliár

-3 190,00

S1 - Sadové úpravy

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

918,08

Prípochty a odpochty zo zmluvného rozpočtu

Stavba: Park Rozvodná-Vlárska, Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54
 Objekt: **Architektonicko stavebné riešenie**
 Miesto: Bratislava, k.ú.Nové Mesto parc.č.5620/11, 5620/54
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Zhotoviteľ: JUMA-stav , s.r.o., Bratislava

Dátum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu
 918,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 442,71	
D	1	Zemné práce					-1 025,68	
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3		2,15	0,00	
			350*0,15					
			Súčet					
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	3,120	3,50	10,92	
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,120	0,55	1,72	
4	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		6,40	0,00	
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3		0,55	0,00	
6	K	132201101	Výkop ryhy v horn.3 do 100 m3	m3		8,20	0,00	
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3		0,80	0,00	
8	K	133211101	Hĺbenie pátiiek v hornine tr. 3 súdržných, ručne	m3	10,460	66,80	698,73	
			0,20*0,20*0,66*21					
			Súčet					
9	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,580	1,30	17,65	
			130+120+16+0,554					
			Súčet					
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	130,180	2,10	273,38	
			" zemina pre zásyp ostava na stavenisku " 150					
			Súčet					
11	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-116,554	6,55	-763,43	
			" odvoz zvyšnej zeminu na skládku "					
			130+120+16+0,554-150					
			Súčet					
12	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	-815,878	0,55	-448,73	
			116,554*(10-3)					
			Súčet					
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-174,831	10,60	-1 853,21	
			116,554*1,50					
			Súčet					
14	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3		5,90	0,00	
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	130,180	4,80	624,86	
			" spätný zásyp zeminou " 90					
			Súčet					
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	-11,500	4,80	-55,20	
17	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m3	217,500	2,15	467,63	
D	2	Zakladanie					1 528,58	
18	K	211971110	Zhotovenie opláštenia dreneže z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	8,000	3,50	28,00	
19	M	6936651000	Geotextília 200g/m2	m2	8,000	1,80	14,40	
			50*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva					
			Súčet					
20	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva drveného	m3	1,440	38,50	55,44	
21	K	212752135	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	8,000	2,40	19,20	
22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	-11,500	2,20	-25,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
23	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drveného	m3	1,860	33,30	61,94	
	VV		" pod gabionovým múrom " 22,16*0,50*0,25					
	VV		" pod bet.zaklady rurok " 0,20*0,20*0,10*21					
	VV		" pod základ DT "					
	VV		(6,0*2+2,75+1,42+1,22+6,0*2)*0,90*0,15					
	VV		" pod základ rampy " 6,20*0,40*0,15*2					
	VV		" pod rampy " 6,20*0,90*0,15*2					
	VV		Súčet					
24	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,060	105,00	531,30	
	VV		" pod op.mury "					
	VV		(8,75+7,42+7,22+5,88)*0,90*0,30					
	VV		(0,40+0,80)*2*0,90*0,30					
	VV		" rampy "					
	VV		6,0*1,75*0,40*2					
	VV		(1,30*1,50*0,40*2+2,60*1,50*0,40)*2					
	VV		Súčet					
25	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie	m2		18,60	0,00	
	VV		(8,75+7,42+7,22+5,88)*0,30*2					
	VV		(0,40+0,80)*2*0,90*2					
	VV		6,0*1,75*2*2					
	VV		(1,30*1,50*2*2+2,60*1,50*2)*2					
	VV		Súčet					
26	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie	m2		3,40	0,00	
27	K	274361821	Výstuž základových pásov, múrov a ramp z ocele 10505	t	0,888	950,00	843,60	
	VV		" vykres statiky č.RF101 " 1,894*2+0,65					
	VV		Súčet					
28	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3		180,00	0,00	
	VV		" ruky pod gabionmi " 0,20*0,20*0,80*21					
	VV		Súčet					
29	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie	m2		19,80	0,00	
	VV		0,20*4*0,24*21					
	VV		Súčet					
30	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie	m2		4,50	0,00	
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 345,20	
31	K	311271303	Murivo nosné (m3) z DT30, debniace tvárnice 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	5,900	175,00	1 032,50	
	VV		(2,0*2,0+2,0*2,50+2,0*2,50+2,0*2,25)*0,30*2					
	VV		(2,75+1,42+1,22)*2*0,0,30					
	VV		6,0*2,25*0,30*2					
	VV		Súčet					
32	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t			0,00	
	VV		" počítaná pri základoch - vykres statiky č.RF101 " 0					
	VV		Súčet					
33	K	318271054	Montáž krycie platne priebežné na opornom múre z tvárnic	m	14,500	4,60	66,70	
	VV		2,0*3*2+2,75+1,42+1,22+6,0*2					
	VV		Súčet					
34	M	592330006200	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x350x60 mm	ks	30,000	8,20	246,00	
35	K	327210200	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3		129,00	0,00	
	VV		(5,0+3,50+3,50+5,0)*0,50*1,0					
	VV		1,72*0,50*0,50*3					
	VV		Súčet					
36	K	338171116	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m zabetónovaním do pätky	ks		5,80	0,00	
37	M	141110007610	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová pr.60 mm, hrubostenná	m		10,90	0,00	
	VV		21*1,65*1,05					
	VV		Súčet					
D 4			Vodorovné konštrukcie				515,37	
38	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,514	205,00	515,37	
	VV		" podesty " (3,50*1,30*0,12)*2					
	VV		" stupne " (1,30*0,32*0,15/2*10)*2					
	VV		Súčet					
39	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t		1 300,00	0,00	
	VV		" výstuž podesty je počítaná pri základoch - vykres statiky č.RF101 " 0					
	VV		" výstuž stupňov " 0,10					
40	K	431351121	Debnenie schodov - zhotovenie	m2		39,00	0,00	
	VV		(3,60+1,30*2)*0,12*2					
	VV		1,30*0,15*10*2					
	VV		Súčet					
41	K	431351122	Debnenie schodov - odstránenie	m2		6,60	0,00	
D 5			Komunikácie				-1 063,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
42	K	564210116	Kryt pre mlátový chodník zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 60 mm, plochy do 200 m2	m2	-10,600	8,20	-86,92	
43	K	564721111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	-10,600	3,90	-41,34	
VV			" mlatový chodník " 30,60					
VV			Súčet					
44	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	-10,600	4,50	-47,70	
VV			" mlatový chodník " 30,60					
VV			Súčet					
45	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-11,100	2,80	-31,08	
46	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-11,100	5,30	-58,83	
47	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2		7,90	0,00	
VV			" SP2 - pod schody " 3,50*1,30*2					
VV			Súčet					
48	K	596811322	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	-35,000	13,00	-455,00	
49	M	592460022900	Platňa betónová SEMMELROCK záhradná, rozmer 500x500x50 mm, sivá	m2	-35,000	9,80	-343,00	
VV			291,37*1,05 "Přepočítané koeficientom množstva					
VV			Súčet					
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
								270,80
50	K	622460361	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	19,660	12,80	251,65	
VV			" oporne mury, rampa "					
VV			(2,0*1,20+2,0*1,70+2,0*1,30)*2					
VV			(2,75+1,42+1,22)*1,20					
VV			(3,12*1,50+2,88*0,75)*2					
VV			6,20*0,60*2					
VV			Súčet					
51	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	19,660	5,20	102,23	
52	K	622481131	Montáž izolácie vonkajších stien s celoplošným prilepením	m2	-56,765	3,30	-187,32	
VV			(2,0*1,50+2,0*2,0+2,0*1,50)*2					
VV			(2,75+1,42+1,22)*1,50					
VV			(3,12*1,70+2,88*1,20)*2					
VV			6,20*0,90*2					
VV			Súčet					
53	M	628510002112	Izolácia Schlüter DITRA	m2	-59,603	2,40	-143,05	
54	K	631313751	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	9,620	14,90	143,34	
VV			" rampy " 6,20*1,30*2					
55	K	631319163	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	2,310	45,00	103,95	
VV			16,12*0,120					
VV			Súčet					
56	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2		33,00	0,00	
VV			(6,20+1,30*2)*0,120*2					
VV			Súčet					
57	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2		7,30	0,00	
58	K	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t			0,00	
VV			" výstuž je počítaná pri základoch - vykres statiky č.RF101 " 0					
VV			Súčet					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
								-127,69
59	K	916561112	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-12,000	4,50	-54,00	
60	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	-12,120	2,40	-29,09	
VV			187*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva					
VV			Súčet					
61	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	-0,380	88,00	-33,44	
62	K	931961111	Vložky do dilatačných škár zvislé, z dosky XPS hr. 10 mm	m2	-2,480	4,50	-11,16	
VV			6,20*0,20*2					
VV			Súčet					
D 99			Presun hmôt HSV					
								0,00
63	K	998223000	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t		3,80	0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
								-524,63
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti					
								1 006,44
64	K	711463301	Hydroizolácia proti tlakovej vode na ploche zvislej, hydroizolačnou stierkou	m2	19,330	15,70	303,48	
VV			(2,0*2,0+2,0*2,50+2,0*2,50+2,0*2,25)*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
		VV	(2,75+1,42+1,22)*2,0					
		VV	6,0*2,25*2					
		VV	(8,75+7,42+7,22+5,88)*(0,60+0,30)					
		VV	(0,40+0,80)*2*(0,60+0,30)					
		VV	Súčet					
65	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	19,330	3,80	73,45	
66	M	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	23,590	3,90	92,00	
		VV	103,283*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva					
		VV	Súčet					
67	M	6288000650	Lišta ukončovacia pre nopovu fóliu 2 m	ks		6,80	0,00	
68	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	142,580	1,90	270,90	
69	M	693110002000	Geotextília	m2	171,100	1,50	256,65	
		VV	103,283*1,2 "Přepočítané koeficientom množstva					
		VV	Súčet					
70	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,960	1,00	9,96	
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 658,93	
71	K	767230040	Montáž zábradlia na schody, výplň lanko, kotvenie do podlahy	m	20,300	27,50	558,25	
		VV	3,23*2+6,235*2					
		VV	Súčet					
72	M	553520000610	Zábradlie PZ, horizontálna výplň lanko, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	20,300	65,90	1 337,77	
73	K	767911125	Dodávka a montáž oplotenia proti diviakom na ochranu kompostu	m	-8,000	32,70	-261,60	
74	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie výšky do 6 m	%	16,340	1,50	24,51	
D M1 Mobiliár							-3 190,00	
75	K	936R001	Pružinová hojdačka Montáž a spodná stavba KONÍK	ks		50,00	0,00	
76	M	553001	Pružinová hojdačka KONÍK Moveo PE-0034-00, povrch tlmiaci náraz 5,5 m2	ks		390,00	0,00	
77	K	936R002	Pružinová hojdačka Montáž a spodná stavba KROKO	ks	-1,000	50,00	-50,00	
78	M	553002	Pružinová hojdačka KROKO Moveo PE-0036-00, povrch tlmiaci náraz 6,0 m2	ks	-1,000	390,00	-390,00	
79	K	936R003	Pružinová hojdačka dvojmiestna Montáž a spodná stavba SUPLA I.	ks		90,00	0,00	
80	M	553003	Balančná pružinová hojdačka dvojmiestna SUPLA I. Moveo PE-0064-00, povrch tlmiaci náraz 7,0 m2	ks		1 010,00	0,00	
81	K	936R004	Montáž parkovej lavičky na múrik	ks	-4,000	40,00	-160,00	
82	M	553004	Parková lavička Port PQX311T, lavička na múrik, dl.1,82m, konštr.hlinikova zliatina s vypaľ.lakom, sedadlo tropické drevo bez povrch.upravy	ks	-1,000	580,00	-580,00	
83	M	553005	Parková lavička Port PQX351T, lavička na múrik, dl.1,82m, konštr.hlinikova zliatina s vypaľ.lakom, sedadlo i operadlo tropické drevo bez povrch.upravy	ks	-3,000	550,00	-1 650,00	
84	K	936R005	Montáž a spodná stavba zábradlia Lotlimit SL500, dĺžka pola 250cm	ks		35,00	0,00	
85	M	553006	Zábradlie Lotlimit SL500, konštrukcia z L profilu (60mm), dĺžka pola 250cm, kotvenie pod dlažbu, umiestnené v rovine	ks		322,00	0,00	
86	K	936R006	Montáž a spodná stavba Odpadkový kôš 45l	ks		40,00	0,00	
87	M	553007	Odpadkový kôš PRX115t Prax, 45l, oceľ.telos ochrannou vrstvou zinku a vypaľ.lakom, uzamiekateľné dverka z tropického dreva bez povrch.upravy, so strieškou	ks		455,00	0,00	
88	K	936R008	Dodávka a montáž betónovej podnože pod lavičku	ks	-9,000	40,00	-360,00	
89	K	998936R	Doprava a presun hmôt	subor		300,00	0,00	
D S1 Sadové úpravy								
90	K	180401.1	Príprava terénu a záhonov pre uloženie natkanej textílie pre trvalky	m2		3,00	0,00	
91	K	180401.2	Úprava terénu pred a po výsadbe, výmena trávnik a poškodených miest ak treba	m2		2,00	0,00	
92	K	180401.3	Prvé kosenie trávnik po pokládke (10-14 dní po úprave) s dopravou a odpadom	m2		4,00	0,00	
93	K	180401.4	Substrát ku výsadbe, D+M	m2		1,00	0,00	
94	K	180401.5	Odvoz odpadu (výkop, stará tráva, buriny) - upraví sa podľa reality	m3		15,00	0,00	
95	K	180401.6	Mulčovacia kôra ku výsadbe trvalkových záhonov, vreče/70L, D+M	vriec		10,00	0,00	
96	K	180401.7	Zavlažovacie vaky ku stromom a trvalkám D+M	ks		25,00	0,00	
97	K	180401.8	Údržba 4x ročne ku stromom a trvalkám počas prvých 2 rokov (aj hnojenie)	dní		145,00	0,00	
98	K	180401.9	Netkaná textília s rezervou na prekrytie 5% (120m2), D+M	m2		3,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
99	K	184301.1	Návrh, doprava, rozloženie drevín a výsadba	súbor		1 500,00	0,00	
100	M	026530-1	Javor červený October Glory, 10/12 cm	ks		165,00	0,00	
101	M	026530-2	Kotviaci systém ku stromom	ks		40,00	0,00	
102	M	026530-3	Echinacea Purpurea Paradoxa, 1L	ks		4,00	0,00	
103	M	026530-4	Eupatorium cannabinum Flore Pleno, 1L	ks		7,00	0,00	
104	M	026530-5	Aster cordifolius Little Carlow, 1L	ks		3,50	0,00	
105	M	026530-6	Miscanthus sinensis Kleine Silberspinne, 80-120 cm	ks		2,80	0,00	
106	M	026530-7	Echinacea purpurea Fatal Atraction, 1L	ks		7,00	0,00	
107	M	026530-8	Panicum virgatum Hanse Herms, 60-100 cm	ks		4,00	0,00	
108	M	026530-9	Perovskia atriplicifolia Blue Spire, 60-80 cm	ks		6,00	0,00	
109	M	026530-10	Pennisetum atopicuroides Hameln, 40-60 cm	ks		4,80	0,00	
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
110	K	210211	Montáž svetidla exterierového na stenu do 5 kg	ks		45,00	0,00	
111	K	348111	Solárne svetidlo TENSO SOLAR 2,2W, 3000K, IP54, antracit, 14x14x50 cm	ks		175,00	0,00	
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady								
112	K	000300033	Gedodeticke zameranie a zanesenie do digitalnej mapy mesta	súbor		1 000,00	0,00	