

**Zmluva o dielo ÚEZ č. 41/2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

**Čl. I – Zmluvné strany****Objednávateľ:**

so sídlom:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu:

**Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

Mgr. Matúšom Čupkom, starostom

00 603 317

2020887385

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

so sídlom/s miestom podnikania:

zapísaný v:

zastúpený:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

**MIPE STAV SK, s.r.o.**

Cecílie Tomašovskej 470/2, 013 02 Gbeľany

Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

odd.: Sro, vložka č. 78012

Milan Jankov, konateľ

Milan Jankov, konateľ

Ing. Michal Korenčík

TATRA BANKA, a.s.

SK38 1100 0000 0029 4311 5523

54 060 516

2121559770

SK2121559770

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

**Čl. II – Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

**„Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie,  
Bratislava – Nové Mesto,,**

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. **projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy,
- 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);
- 1.3. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela
- 1.4. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia**

- a to v termíne odovzdania diela a za podmienok uvedených v tejto zmluve vzťahujúce sa na realizáciu diela; pričom odplata za uvedené je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. (ďalej ako „dielo“)
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
  3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
  4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
  5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky, pričom pri vypracovaní svojej ponuky do verejného obstarávania (rozpočtu zhotoviteľa) vychádzal aj z takto zistených skutočností.

### Čl. III – Termín plnenia

1. 

1.1. Termín prevzatia staveniska:	<b>v lehote do 10 dní od účinnosti zmluvy</b>
1.2. Termín začatia prác:	<b>do 5 dní od prevzatia staveniska</b>
1.3. Termín ukončenia prác:	<b>do 120 dní od začatia prác</b>
1.4. Termín odovzdania diela:	<b>do 5 dní od ukončenia prác</b>
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje oznámiť deň začatia ako aj deň skončenia prác na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa a to v lehote najneskôr do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa odo dňa nastania každej z uvedených skutočností, pričom v prípade, ak aj kontaktná osoba objednávateľa prijatie e-mailu od preukázateľného odoslania e-mailu do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa nepotvrdí má sa zato, že oznámenie bolo doručené.
3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý

4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný uloženú povinnosť splniť v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja; v prípade ak posledný deň lehoty alebo termínu na odovzdanie diela podľa tejto Zmluvy prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka
7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci realizácie vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase v zmysle harmonogramu prác.

Miestom vykonania diela je detské ihrisko vo vnútrobloku na Ľudovom námestí – nachádzajúce sa na pozemku - parcela registra “C” č. 22840/2 – Ostatná plocha o výmere 1695 m<sup>2</sup> a parcela č. 22840/1 – Ostatná plocha o výmere 5325 m<sup>2</sup>, zapísané na liste vlastníctva č. 2382 vedenom na Okresnom úrade Bratislava, katastrálny odbor, k. ú. Nové Mesto, okres Bratislava III, obec BA - m. č. NOVÉ MESTO (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 258.257,46 EUR bez DPH (slovom dvestopäťdesiatosem tisíc dvestopäťdesiat sedem EUR a štyridsaťšesť centov), t.j. **309.908,95 EUR vrátane príslušnej DPH** (slovom tristodevät tisíc deväťsto osem EUR a deväťdesiat päť centov) (ďalej ako „**cena diela**“ alebo „**cena za dielo**“)..
  - 1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto článku.
  - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desiatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné

zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 tohto článku.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, ak pre jeho uplatnenie budú splnené podmienky v článku 2 Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na rokovaní vlády Slovenskej republiky (<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1>).

## Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo a základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase jej vystavenia.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku týchto prác odo dňa odsúhlasenia a podpísania vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: [podatelna@banm.sk](mailto:podatelna@banm.sk) ako aj na e-mail: [zita.marusakova@banm.sk](mailto:zita.marusakova@banm.sk) spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail.
5. **Faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Faktúra je

- súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry **60** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do systému finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
  7. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
  8. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
  9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

## Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok na náklady zhotoviteľa.
3. Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
  - *Stavebnotechnický* dozor objednávateľa budú vykonávať: Ing. Zita Marušáková e-mail: zita.marusakova@banm.sk aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
5. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
6. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov

- týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
7. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
  8. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
  9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo sa realizuje v území, kde je vysoká frekvencia pohybu detí, pričom je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým bezpečnostným predpisom; za uvedené nesie plnú zodpovednosť.
  10. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.
  12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí **fotodokumentáciu** skutkového stavu na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.
  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..
  14. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

### Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch ich počte a profesii, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov, každý dovoz odpadov zo staveniska oprávnenej osobe. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

### Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela a to najneskôr v termíne nadväzujúcom na čl. X. bod 5 tejto zmluvy.

2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

## **Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu..
2. Splnenie dodávky diela:
  - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
  - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí diela*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a tiež prípadné vady, ktoré má dielo v zmysle článku XIII bod 4. Zmluvy.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto Zmluvy:
  - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 1 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
  - zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného, aj montážneho denníka;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, ako aj energetický certifikát stavby;
  - revízne správy;
  - záručné listy;
  - manuály na servis a obsluhu - manuál prevádzky;
  - doklady o spôsobe nakladania s odpadmi (vážne listky, evidenčné listy odpadov, ohlásenia o vzniku odpadu); v prípade, že tak vykonával priebežne podľa bodu 1.13 Čl. XI Práva povinnosti zmluvných strán, odovzdá pred odovzdaním diela kópiu Ohlásenia vzniku odpadu a nakladaní s ním;
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - smenovky pri hodinových sadzbách;
  - príslušnú fotodokumentáciu;bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela a zhotoviteľ je tak v omeškaní s dodaním diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovaného užívania diela k začiatku školského roka, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednaní má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

## Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

### 1. Zhotoviteľ

**1.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

**1.2** Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia **subdodávateľov** na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru) údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia: .....

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.



- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu a oprávnenia, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom,

je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na poistnú sumu vo výške ceny za dielo. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté..
- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady (vážne lístky odpadov, evidenčné listy odpadov) o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr alebo pri každom odvoze resp. inom spôsobe nakladania odpadu zo/ na staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať minimálne raz za týždeň, ak má súhlas resp. registráciu podľa zákona o odpadoch alebo subdodávateľsky, za podmienok, že subdodávateľ disponuje súhlasom alebo registráciou podľa zákona o odpadoch a najneskôr na tretí pracovný deň odovzdať/ zaslať evidenčný list odpadu objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko (od všetkých strojov, zariadení, nákladných vozidiel a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou diela a patria zhotoviteľovi alebo tretím osobám) v lehote do 10 dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade porušenia tejto lehoty je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň omeškania; zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 1.14.** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 1.15.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16.** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných a montážnych prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.17.** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.

- 1.18.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
  - kmene drevín chrániť debnením,
  - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),
  - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- 1.19.** Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 1.20.** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
- 1.21.** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
- 1.22.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).
- 1.23.** Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude financované systémom finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35.000,00 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.24.** Zhotoviteľ vrátane jeho subdodávateľov sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR, zákona o finančnej kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
- 1.25.** V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.26.** Zhotoviteľ ako aj subdodávateľia, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinní byť zapísaní v registri partnerov

verejného sektora aspoň po dobu trvania Zmluvy, pričom za splnenie povinnosti subdodávateľov podľa tohto bodu zodpovedá objednávateľovi zhotoviteľ.

## **2. Objednávateľ**

- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 3 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

## **Čl. XII - Životné prostredie**

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

## **Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka (banková záruka)**

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcej stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako „záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
4. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby

- odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
5. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
  6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
  7. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne.
  8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom (postačí aj mailom). Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
  9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá
    - a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) zriadený v Prima banke Slovensko, a.s. , č. účtu: SK356000000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
    - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.
  10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou bankovou zárukou /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka; pričom ustanovenia bodu 10. tohto článku Zmluvy sa použijú na bankovú záruku primerane. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza, a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie / výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
  - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
  - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod.;
  - c) odstúpiť od Zmluvy;
  - d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

**Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.**

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla..

#### **Čl. XIV – Doručovanie**

1. Akékoľvek písomné oznámenie alebo iný písomný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy je možné doručovať e-mailom na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných strán len v prípadoch výslovne uvedených v tejto Zmluve; v ďalších prípadoch môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. V prípade doručovania e-mailom je každá zmluvná strana povinná doručenie e-mailu potvrdiť na e-mailovú adresu, z ktorej jej bol e-mail doručený. Pokiaľ zmluvná strana, ktorej bol e-mail doručený jeho prijatie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od preukázateľného odoslania e-mailu druhou zmluvnou stranou, má sa za to, že e-mail bol riadne doručený.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
  - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
  - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
  - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručanky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

#### **Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy**

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
  - odstúpením od Zmluvy,
  - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
  - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
  - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
    - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 7 dní;
    - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne
    - c) Omeškanie zhotoviteľa s termínom ukončenia prác o viac ako 15 dní;
    - d) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 15 dní;
    - e) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
    - f) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;

- g) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
  - h) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
  - i) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
  - j) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
  - k) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
  - l) Nedoplnenie finančnej zábezpeky v prípade použitia finančných prostriedkov v určenej lehote
  - m) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
  - n) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom a architektom / autorským dozorom,
  - o) Zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
  - p) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
  - q) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
  - r) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
  - s) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
  - t) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
  - u) nezloženie finančnej zábezpeky alebo nepredloženie bankovej záruky v termínoch a za podmienok uvedených v čl. XIII. Zmluvy;
  - v) Zhotoviteľ a subdodávateľa, ak sa na nich taká zákonná povinnosť vzťahuje, nie sú v súlade s § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní v registri partnerov verejného sektora aspoň po dobu trvania zmluvy.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
  - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
  - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa ceny za dielo a rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy v preukázateľnom rozsahu.**



4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať v areáli materskej školy. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

#### **Čl. XVI - Sankcie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Zmluvné pokuty neuvedené v ods. 1 tohto článku Zmluvy sú upravené v osobitných ustanoveniach Zmluvy (čl. III bod 2., čl. XI bod 1., bod 1.2 a bod 1.12, bod 1.13, čl. XV bod 4. Zmluvy).
3. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

#### **Čl. XVII - Vyššia moc**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude preukázateľne zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou zmluvné strany rozumejú také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť (živelné pohromy, vojna, štrajk, a pod.). O začatí ako i pominutí pôsobenia vyššej moci sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez zbytočného odkladu písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu tejto zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe.
3. V prípade prerušenia prác z dôvodu zavedenia takých protipandemických opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 orgánmi štátnej správy SR, ktoré by mohli mať za následok pozastavenie realizácie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi prerušenie prác na stavbe preukázať a písomne vplyv protipandemických opatrení na realizáciu stavebných prác zdôvodniť.

#### **Čl. XVIII - Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je vydanie Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) objednávateľovi/prijímateľovi/žiadateľovi o NFP od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ohľadom nadobudnutia účinnosti Zmluvy a odkladacej podmienky platí, že Zmluva nadobúda účinnosť:

- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a súčasne
- b) až po nadobudnutí účinnosti Rozhodnutia o schválení NFP objednávateľovi/prijímateľovi/žiadateľovi (predmetom ktorého je schválenie poskytnutia NFP na realizáciu diela) od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP.
3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
7. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, Zmluvu uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, vážne a zrozumiteľné a nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa - rozpočet

v Bratislave, dňa 16.03.2023

v Bratislave, dňa 13.03.2023

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

---

Mgr. Matúš Čupka  
s t a r o s t a

---

Milan Jankov  
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022MH011  
Stavba: Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

JKSO:  
Miesto: Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

IČO: 54060516  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	258 257,46
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v	EUR	309 908,95
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022MH011

**Stavba:** Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Miesto: Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtov

**258 257,46**

**309 908,95**

SO 01	Úprava verejného priestranstva	224 168,39	269 002,07
SO 01 A	Búracie práce	40 078,44	48 094,13
SO 01 B	Komunikácie a spevnené plochy	91 975,77	110 370,92
SO 01 C	Mobiliár, hracie prvky a oplotenie	92 114,18	110 537,02
SO 02	Sadové úpravy	25 821,70	30 986,04
SO 03	Vonkajšie osvetlenie	5 912,27	7 094,72
SO 04	Prípojka picej fontány a drenáž	2 355,10	2 826,12

# ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt:

SO 01 - Úprava verejného priestranstva

Časť:

## SO 01 A - Búracie práce

Miesto:

Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**40 078,444**

#### D HSV

#### HSV

**35 387,444**

##### D 1

##### Zemné práce

**17 137,630**

17	K	113106121.1	Rozoberanie dlažby, z gumenných rohoží 50x50	m2	21,420	1,000	21,420
18	K	113106121.2	Rozoberanie pieskoviska, hr. do 300 mm	m2	46,610	1,000	46,610
32	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t ( pre opätovné použitie )	m2	14,000	3,000	42,000
2	K	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných/betónových dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	210,400	3,000	631,200
16	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	88,260	20,000	1 765,200
3	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	403,800	20,000	8 076,000
4	K	113208111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	189,700	3,000	569,100
5	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	734,980	5,000	3 674,900
6	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	403,800	5,000	2 019,000
25	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,520	5,000	162,600
7	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	4,320	30,000	129,600

##### D 9

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**18 249,814**

22	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	20,345	30,000	610,350
24	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	m3	6,575	30,000	197,250
26	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	3,000	15,000	45,000
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	476,636	1,500	714,954
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 766,360	0,300	1 429,908
11	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	476,636	4,000	1 906,544
12	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	476,636	3,000	1 429,908
13	K	979poplatok	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	476,636	25,000	11 915,900

#### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**2 091,000**

##### D 767

##### Konštrukcie doplnkové kovové

**2 091,000**

14	K	767212801.1	Demontáž kovových prvkov existujúceho mobiliáru - 0,053t ( HB1 až HB 11 )	ks	12,000	20,000	240,000
23	K	767212801.2	Demontáž kovových prvkov existujúceho mobiliáru - 0,053t ( MB1 až MB4 )	ks	23,000	20,000	460,000
19	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,01800t	m	269,200	5,000	1 346,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	767920810	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	ks	2,000	15,000	30,000
21	K	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	ks	1,000	15,000	15,000

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 200,000**

15	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín ( ostatné drobné búracie práce )	hod	20,000	10,000	200,000
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

**D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 400,000**

31	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	250,000	250,000
27	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	500,000	500,000
28	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	ks	1,000	500,000	500,000
30	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	ks	1,000	150,000	150,000
29	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	ks	1,000	1 000,000	1 000,000


# ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt:

SO 01 - Úprava verejného priestranstva

Časť:

## SO 01 B - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**91 975,774**

#### D HSV

#### HSV

**89 601,774**

#### D 1

#### Zemné práce

**17 495,127**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	245,718	5,000	1 228,590
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	245,718	5,000	1 228,590
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	245,718	1,600	393,149
4	K	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	245,718	1,600	393,149
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 457,180	0,300	737,154
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	245,718	5,000	1 228,590
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	393,149	25,000	9 828,725
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	819,060	3,000	2 457,180

#### D 2

#### Zakladanie

**1 784,318**

28	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	566,450	1,500	849,675
29	M	6936654500	Textília 300 g/m2	m2	623,095	1,500	934,643

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

**0,000**

#### D 5

#### Komunikácie

**65 600,952**

35	K	564651110	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	461,570	1,640	756,975
34	K	564671114	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	461,570	4,700	2 169,379
33	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-64 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	461,570	6,500	3 000,205
9	K	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	16,660	2,400	39,984
10	K	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	262,610	6,100	1 601,921
27	K	564751114.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm - pícia fontána	m2	1,000	4,700	4,700
11	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	262,610	4,850	1 273,659
30	K	589160021	Dodávka a montáž - športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	461,570	57,000	26 309,490
31	K	589170021.1	Dodávka a montáž - športový povrch - podklad granulát SBR 30 mm	m2	230,470	45,000	10 371,150
32	K	589170021.2	Dodávka a montáž - športový povrch - podklad granulát SBR 60 mm	m2	231,100	50,000	11 555,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	589170021.3	Dodávka a montáž - dopadová plocha pod lanovú sieť - štrk 4-8 riečny, hr. 300 mm	m2	96,770	6,800	658,036
13	K	591141111.1	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého fr. 2-8, hrúbky 40 mm	m2	52,170	20,000	1 043,400
14	M	5838401660.1	<i>Dlažbová kocka - žula, rozmer 10x10x8 cm ( štiepaná )</i>	<i>m2</i>	<i>52,692</i>	<i>35,000</i>	<i>1 844,220</i>
15	K	594511111	Dlažba obrubníkov z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr. 250 mm	m2	18,610	20,000	372,200
16	M	5838401660	<i>Dlažbová kocka - žula, rozmer 10x10x10 cm ( všetky hrany rezané )</i>	<i>m2</i>	<i>18,960</i>	<i>49,000</i>	<i>929,040</i>
18	K	596811111	Kladenie dlažby betonovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého fr. 2-8, hrúbky 40 mm	m2	210,440	14,000	2 946,160
19	M	5924562000	<i>Dlaždice betonové 20/20/6cm - vymývavý povrch</i>	<i>m2</i>	<i>212,544</i>	<i>2,000</i>	<i>425,088</i>
20	K	596811310	Príplatok za vyplnenie škár z drobného kameniva ( praného piesku )	m2	200,440	0,500	100,220
21	M	5833144300	<i>Kamenivo ťažené drobné preddrvené</i>	<i>t</i>	<i>2,405</i>	<i>25,000</i>	<i>60,125</i>
49	K	596811310.S	Kladenie betonovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 ( existujúca dlažba )	m2	14,000	10,000	140,000

**D 9** **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **1 490,177**

47	K	435121011.S	Osadenie prefabrikovaného dielca, hmotnosti do 0,5 t ( vrátane výplne štrkom )	ks	1,000	20,000	20,000
48	M	592240001800.S	<i>Skrúž betónová DN 1000, Dxvxhr 1000x500x80 mm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>46,000</i>	<i>46,000</i>
37	K	916561111R	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, vrátane osadenia a úpravy obrubníka v oblúku	m	235,500	3,800	894,900
38	M	5921954660	<i>Betónový obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý - rovná hrana</i>	<i>ks</i>	<i>237,855</i>	<i>2,090</i>	<i>497,117</i>
39	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,200	5,000	16,000
40	M	5921954540	<i>Betónový obrubník cestný - nábehový</i>	<i>ks</i>	<i>3,232</i>	<i>5,000</i>	<i>16,160</i>

**D 99** **Presun hmôt HSV** **3 231,200**

22	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	950,353	3,400	3 231,200
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

**D HZS** **Hodinové zúčtovacie sadzby** **624,000**

23	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	36,000	10,000	360,000
24	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	12,000	264,000

**D VRN** **Vedľajšie rozpočtové náklady** **1 750,000**

41	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	150,000	150,000
46	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, so zakreslením podzemných vedení	ks	1,000	150,000	150,000
42	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	250,000	250,000
43	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	ks	1,000	250,000	250,000
44	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medzisklady k objektu bez rozlíšenia	ks	1,000	50,000	50,000
45	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťažovacími výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	ks	1,000	50,000	50,000
50	K	000900098.S	Geologický prieskum ( geologický posudok s určením koeficientu vsaku) pred realizáciou	ks	1,000	700,000	700,000
51	K	000900099.S	Zakreslenie do digitálnej mapy hlavného mesta SR	ks	1,000	150,000	150,000

--	--	--	--	--	--	--	--



PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

# ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt:

SO 01 - Úprava verejného priestranstva

Časť:

**SO 01 C - Mobiliár, hracie prvky a oplotenie**

Miesto:

Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**92 114,184**

**D HSV HSV 65 655,817**

**D 1 Zemné práce 388,251**

48	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,600	25,000	290,000
50	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,731	25,000	18,275
76	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do pieskoviska s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,670	5,390	9,001
77	M	581530000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	2,839	25,000	70,975

**D 2 Zakladanie 872,024**

55	K	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky na maltu, vrátane pretmelovania styčných škár	bm	132,400		0,000
56	M	5951911400	Doska – betónová krycia platňa š.300xdl.500xv.30 mm,	ks	278,040		0,000
51	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,731	68,000	49,708
49	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	11,600	68,000	788,800
52	K	279313612	Betón základových múrov, prostý tr. C 20/25	m3	0,254	84,000	21,336
53	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	2,030	3,000	6,090
54	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	2,030	3,000	6,090

**D 5 Komunikácie 106,200**

71	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,000	5,400	48,600
72	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,000	6,400	57,600

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 548,800**

62	K	622462452	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT izolačná malta, stierka	m2	119,360	24,000	2 864,640
61	K	627471351	Vyrovnanie zvisých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.2 mm	m2	119,360	56,000	6 684,160

**D 7.1 Hracie prvky 27 250,000**

1	K	710000001	Montáž povrazovej pyramídy, vrátane spodnej stavby	ks	1,000	250,000	250,000
8	M	710000021	Povrazová pyramída 450 cm ( dopadová plocha 95 sqm ) - ref. výrobok 450 Ullmann	ks	1,000	7 950,000	7 950,000
2	K	710000002	Montáž prevažovacej hojdačky, vrátane spodnej stavby	ks	1,000	50,000	50,000
9	M	710000022	Prevažovadlo, (ref. výrobok A100)	ks	1,000	2 150,000	2 150,000
3	K	710000003	Montáž pružinovej hojdačky hojdačky, vrátane spodnej stavby	ks	3,000	50,000	150,000
10	M	710000023	Pružinová hojdačka ( ref. výrobok 1 x A302 motorka, 2 x A301 koník )	ks	3,000	2 000,000	6 000,000
4	K	710000004	Montáž veľkého kolotoča, vrátane spodnej stavby	ks	1,000	50,000	50,000
11	M	710000024	Kolotoč veľký, (ref. výrobok A600)	ks	1,000		0,000
5	K	710000005	Montáž dvojhojdačky, vrátane spodnej stavby	ks	2,000	50,000	100,000
12	M	710000025	Dvojhojdačka detská, (ref. výrobok A204)	ks	1,000	1 190,000	1 190,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	710000026	Dvojhojdačka detská, (ref. výrobok A202)	ks	1,000	1 190,000	1 190,000
6	K	710000006	Montáž hernej zostavy, vrátane spodnej stavby	ks	1,000	50,000	50,000
14	M	710000027	Herná zostava - hracia vežová zostava, (ref. výrobok Willy W7561)	ks	1,000	5 670,000	5 670,000
29	K	710000008	Montáž basketbalového koša, vrátane spodnej stavby	ks	1,000	50,000	50,000
30	M	710000028	Basketbalový koš + púzdro (ref. výrobok Schäpper)	ks	1,000	1 950,000	1 950,000
7	K	710000007	Doprava	ks	1,000	450,000	450,000

D		7.2	Parkový mobiliár	16 467,000			
15	K	720000001	Montáž parkovej lavičky	ks	16,000	50,000	800,000
16	K	720000002	Montáž parkovej lavičky - spodná stavba	ks	16,000	50,000	800,000
23	M	720000021	Parková lavička - ref. výrobok LME156t Miela, dl. 1,8 metra s operadlom	ks	8,000	350,000	2 800,000
24	M	720000022	Parková lavička - ref. výrobok LME111t Miela, dl. 1,8 metra bez operadla	ks	8,000	350,000	2 800,000
17	K	720000003	Montáž odpadkového koša - trojdielneho	ks	1,000	50,000	50,000
18	K	720000004	Montáž odpadkového koša - trojdielneho - spodná stavba	ks	1,000	50,000	50,000
25	M	720000023	Odpadkový koš - ref. výrobok CRYSTAL CS350 (1x55l + 2x32l)	ks	1,000	180,000	180,000
19	K	720000005	Montáž odpadkového koša - jednodielneho	ks	2,000	50,000	100,000
20	K	720000006	Montáž odpadkového koša - jednodielneho - spodná stavba	ks	2,000	50,000	100,000
26	M	720000024	Odpadkový koš - ref. výrobok CRYSTAL CS210 (1x55l)	ks	2,000	190,000	380,000
21	K	720000007	Montáž fontány na pitie	ks	1,000	150,000	150,000
22	K	720000008	Montáž fontány na pitie - spodná stavba	ks	1,000	167,000	167,000
27	M	720000025	Picia fontána - ref. výrobok Hydro HD310 - kuželová	ks	1,000	3 370,000	3 370,000
57	K	720000010	Montáž informačného nosiča	ks	2,000	50,000	100,000
58	K	720000011	Montáž informačného nosiča - spodná stavba	ks	2,000	50,000	100,000
59	M	720000026	Informačný nosič - ref. výrobok PP425, plocha 1200x1800mm	ks	2,000	370,000	740,000
78	K	720000051	Montáž stojana na bicykle	ks	3,000	50,000	150,000
79	K	720000052	Montáž stojana na bicykle - spodná stavba	ks	3,000	50,000	150,000
80	M	720000053	Stojan na bicykle - ref. výrobok EDGE-TYRE	ks	3,000	560,000	1 680,000
28	K	720000009	Dopravné a ostatné náklady	ks	1,000	1 800,000	1 800,000

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	782,622			
63	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou (pieskovisko)	m	10,240	5,000	51,200
64	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	4,040	5,000	20,200
65	M	592170000100.S	Obrubník cestný oblúkový, lxšxv 520x150x250 mm	ks	12,120	58,000	702,960
66	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,271	6,500	8,262

D		99	Presun hmôt HSV	10 240,920			
82	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	56,894	180,000	10 240,920

D		PSV	Práce a dodávky PSV	21 958,367			
---	--	-----	---------------------	------------	--	--	--

D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	39,720			
73	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú (pieskovisko)	m2	9,000	3,000	27,000
74	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	10,350	1,200	12,420
75	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	100,000	0,300

D		766	Konštrukcie stolárske	766,850			
67	K	766492100.S	Montáž obloženia - sedenie okolo pieskoviska	bm	10,240	15,000	153,600
68	M	611980004000.S	Drevená kompozitná doska exteriérová, hrúbka 19 mm	bm	10,650	35,000	372,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	766492100.S1	Montáž a dodávka plachty na pieskovisko	ks	1,000	190,000	190,000
81	K	766492100.S2	Montáž a dodávka nerezové lanko vrátane spojovacieho materiálu na pieskovisko	ks	1,000	50,000	50,000
70	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	100,000	0,500

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	21 151,797			
43	K	767916320	Montáž oplotenia panelového, plotový dielec PD1 až PD4	ks	80,000	25,000	2 000,000
44	M	553585PD01	Panel 1230x2500 ( ref. výrobok NYLOFOR ) oko 200x50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	42,000	95,000	3 990,000
45	M	553585PD02	Panel 1430x2500 ( ref. výrobok NYLOFOR ) oko 200x50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	13,000	97,000	1 261,000
46	M	553585PD03	Panel 2030x2500 ( ref. výrobok NYLOFOR ) oko 200x50mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	15,000	125,000	1 875,000
47	M	553585PD04	Panel 2030x2500 ( ref. výrobok NYLOFOR ) oko 200x100mm, vrátane spojovacieho materiálu	m	10,000	95,000	950,000
31	K	767916530	Osadenie stĺpika poplastovaného z pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,5 m	ks	43,000	74,000	3 182,000
32	M	5535850024	Stĺpik ( ref. výrobok NYLOFOR ), pre osadenie na platni, 1,30 m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	43,000	28,000	1 204,000
33	K	767916530.1	Osadenie stĺpika poplastovaného do základu, výšky do 2,5 m	ks	16,000	56,000	896,000
34	M	5535850024.1	Stĺpik ( ref. výrobok NYLOFOR ), pre osadenie do základu, 2,00 m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	11,000	35,000	385,000
35	M	5535850024.2	Stĺpik ( ref. výrobok NYLOFOR ), pre osadenie do základu, 2,60 m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	5,000	45,000	225,000
36	K	767916530.2	Osadenie stĺpika poplastovaného do základu, výšky do 5,0 m	ks	13,000	87,000	1 131,000
37	M	5535850024.3	Stĺpik ( ref. výrobok BEKASPORT ), pre osadenie do základu, 4,80 m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	13,000	190,000	2 470,000
39	K	767920010	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	150,000	150,000
40	M	5535850052	Brána ( ref. výrobok NYLOFOR Gardia ) jednokrídlová, výška:1,4 m, šírka 1m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	420,000	420,000
41	K	767920030	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	150,000	150,000
42	M	5534371100	Brána ( ref. výrobok NYLOFOR Gardia ) dvojkřídlová, výška:1,6 m, šírka 3,00m, vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	840,000	840,000
38	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	7,599	3,000	22,797

D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	4 500,000			
83	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	250,000	250,000
84	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	250,000	250,000
85	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
86	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	ks	1,000	1 500,000	1 500,000
87	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medzisklady k objektu bez rozlíšenia	ks	1,000	500,000	500,000
88	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	ks	1,000	500,000	500,000


# ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt:

**SO 02 - Sadové úpravy**

Miesto:

Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 821,702**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**25 821,702**

#### D 1

#### Zemné práce

**24 349,395**

1	K	111105111.S	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	886,700	2,000	1 773,400
2	K	111212111.S	Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky do 1 m s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,500	5,000	2,500
3	K	111212131.S	Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky nad 1 m s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	250,000	2 000,000
4	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	ks	1,000	25,000	25,000
5	K	112103125.S	Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa s odpratáním časti kmeňa a vetiev na vzdialenosť do 20 m, zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 500	ks	1,000	50,000	50,000
6	K	111203111.S	Odstránenie pňa odfrézovaním až do hĺbky 500 mm	m2	3,000	250,000	750,000
7	K	184807111.S	Ochrana stromov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	128,000	2,000	256,000
8	K	184807112.S	Ochrana stromov debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	128,000	0,500	64,000
9	K	ošetrenie stromov	Odborné ošetrenie / posúdenie existujúcich vzrastlých drevín certifikovaným arboristom vrátane realizácie potrebných arboristických úkonov)	ks	11,000	20,000	220,000
10	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry alebo trávnik alebo spevnených plôch výmery jednotlivu cez 20 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	951,000	0,300	285,300
11	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,380	3,000	1,140
12	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	951,000	0,300	285,300
13	K	181301111.S	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 100 mm	m2	951,000	0,500	475,500
14	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	98,904	15,000	1 483,560
15	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	54,080	10,000	540,800
16	K	terenna modelacia	modelácia terénu (na ploche 47,7 m2 plynulé navrstvenie zásypovej zeminy do výšky cca 1,0 m v uľahnutom stave)	m2	47,700	0,300	14,310
17	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2x	m2	1 902,000	0,300	570,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 040,000	0,100	304,000
19	K	180402111.S	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výsevom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5	m2	760,000	0,600	456,000
20	M	005720001400.S3	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi - odolné voči suchu vhodné do slnka/polotieňa (aplikačná dávka 30g/m2, napr. ref. typ 'DLF Waterless' alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite), vrátane 3% stratné</i>	kg	23,484	7,900	185,524
21	K	185802114.S1	Hnojenie pôdy alebo trávniku s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám	t	0,015	1,700	0,026
22	M	mat_hnojivo_travn	<i>vodorozpustné hnojivo NK s kontrolovaným uvoľňovaním živín, (napríklad ref. typ SPORTICA K 30-0-10+3 (20kg/ha) alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite), vrátane 3% stratné</i>	kg	15,656	8,000	125,248
23	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	23,000	5,000	115,000
24	M	103640000100.S1	<i>substrát (kvalitná ornica) do výsadbovej jamy (0,25 m³/strom/výsadbová jama)</i>	m3	5,750	15,000	86,250
25	M	kondicioner_strom	<i>fyzikálny pôdny kondicionér obohatený o hnojivo s postupným uvoľňovaním (1,5 kg/strom/výsadbová jama) - ref. typ TERRACOTTEM Arbor alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite</i>	kg	35,000	10,000	350,000
26	K	184801121.S	Ošetrovanie navrhovaných stromov a krov pred výsadbou	ks	235,000	5,000	1 175,000
27	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	23,000	1,500	34,500
28	M	AP	<i>Acer platanoides 'Emerald Queen' - javor mliečny (alt. kultivar 'Eurostar' / Quercus robur - dub letný), o 16-18, bal</i>	ks	9,000	150,000	1 350,000
29	M	AC	<i>Acer campestre 'Elsrijk' - javor poľný (alt. kultivar 'Elegant'), o 16-18, bal</i>	ks	3,000	190,000	570,000
30	M	PA	<i>Platanus acerifolia 'Huissen' - platan javorolistý (alt. kultivar 'Pyramidalis'), o 16-18, bal</i>	ks	2,000	135,000	270,000
31	M	PN	<i>Pinus nigra ssp. nigra - borovica čierna (v.: do 20 m, š.: 6-12 m), 200-250 cm, bal</i>	ks	2,000	250,000	500,000
32	M	PC	<i>Pyrus communis 'Beech Hill' - hruška obyčajná (alt. Pyrus calleryana 'Chanticleer' - hruška Calleryova), o 16-18, bal</i>	ks	3,000	16,000	48,000
33	M	PS	<i>Prunus serrulata 'Sunset Boulevard' - čerešňa pľkatá (alt. Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' - višňa chlpkatá), o 16-18, bal</i>	ks	4,000	13,000	52,000
34	K	871143200.S	Uloženie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC priemeru do 65 mm bez obsypu	m	69,000	3,000	207,000
35	M	286110014800.S	<i>Flexibilná drenážna PVC rúra DN 65, perforovaná (závlahová sonda k stromom - 3b.m/strom)</i>	m	69,000	0,600	41,400
36	M	286520017300.S	<i>Zátka PVC pre drenážne rúry DN 65</i>	ks	23,000		0,000
37	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia (príl. č. 8) pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	23,000	8,000	184,000
38	M	PP-0712-0001-000	<i>Kôl drevený - s hrotom, Ø 6 cm, dĺžka 250 cm (3ks/strom)</i>	ks	69,000	5,000	345,000
39	M	PP-0712-0002-000	<i>Kôl drevený, polovičný - bez hrotu, dĺžka 250 cm (1ks/strom)</i>	ks	23,000	5,000	115,000
40	M	PP-0710-0005-000	<i>Popruh k uviazaniu stromov - úväz - čierny min. 25mm (1,5m na kôl) vrátane 5% rezerva + ostatný potrebný materiál k uviazaniu</i>	m	103,500	1,300	134,550
41	K	184804111.S	Ochrana kmeňa drevín pred poškodením kosačkou, na svahu do 1:5 chráničom z umelej hmoty	ks	23,000	5,000	115,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	mat_chranicka	<i>Flexibilná vzdušná pozdĺžne perforovaná chránička proti koseniu s integrovanými zámkami (0,2x21x36cm), vrátane osadenia, hnedá</i>	ks	23,000	4,000	92,000
43	K	184804113.S	Ochrana kmeňov drevín pred mrazom alebo slnečným žiarením, v rovine alebo na svahu do 1:5, elastickým náterom	ks	23,000	5,000	115,000
44	M	ochr.nater	<i>ochranný náter na kmene stromov - ochrana pred mrazom a slneč. žiarením (apl. dávka cca 0,25 kg/strom, ref. typ Lac Balsam / Flex-Skin, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)</i>	kg	5,750	2,400	13,800
45	K	183205111.S	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	191,000	2,700	515,700
46	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	191,000	0,200	38,200
47	M	Z1021606216103100106	<i>Mulčovacia textília (plošná hmotnosť 50 g/m2) vrátane 10% na zakladanie</i>	m2	210,100	0,300	63,030
48	M	Z9051185211813000012	<i>Plastový kotviaci kolík – k mulčovacej textílii (ref. typ Geopin Plastic 12 cm alebo ekvivalent)</i>	ks	800,000	0,050	40,000
49	K	185802114.S	Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám	t	0,058	120,000	6,960
50	M	251910000100.S	<i>Hnojivo (dávka 30g/m2, napr. ref typ Cererit alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite), vrátane 3% stratné</i>	kg	5,522	3,500	19,327
51	M	podny kondic	<i>pôdny kondicionér (napríklad ref. typ Agrosil LR alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite) - 100g/m2, vrátane 3% stratné</i>	kg	18,406	3,500	64,421
52	K	183101111.S	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	523,000	0,500	261,500
53	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	193,000	2,000	386,000
54	M	LigV´A´	<i>Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ - zob vtáčí, kontajner alebo bal, 60+ cm, 3-5 výhonov, kvalitne zapestovaný</i>	ks	193,000	10,000	1 930,000
55	M	LigV´A´-stratne	<i>Ligustrum vulgare ´Atrovirens´ - zob vtáčí, kontajner alebo bal, 60+ cm, 3-5 výhonov, kvalitne zapestovaný - stratné 3%</i>	ks	6,000	3,000	18,000
56	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	19,000	1,900	36,100
57	M	HH	<i>Hedera helix - brečtan popínavý (napr. ´White Ripple´, ´Goldchild´, ´Marginata Elegantissima´), 40 cm, RK2, vyviazaný</i>	ks	19,000	3,560	67,640
58	K	184801121.S1	Ošetrovanie vysadených stromov a krov, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	235,000	2,000	470,000
59	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	311,000	2,000	622,000
60	M	AchM	<i>Achillea millefolium - rebríček obyčajný (kultivary do v. cca 80 cm, napr. ´Appleblossom´, ´Kirschköningin´, ´Summer Pastels´, ´Excel´), min. K9</i>	ks	31,000	3,500	108,500
61	M	CaIA	<i>Calamagrostis x acutiflora - smlz ostroketý (kultivary do v. cca 130 cm, napr.: ´Overdam´, ´Avalanche´), min. K9</i>	ks	11,000	3,500	38,500
62	M	CorV	<i>Coreopsis verticillata - kráska praslenová (kultivary do cca 50 cm, napr. ´Fruit Punch´, ´Limerock Ruby´, ´Limerock Passion´), min. K9</i>	ks	13,000	3,000	39,000
63	M	DesC	<i>Deschampsia cespitosa - metlica trsnatá (kultivary do v. cca 50 cm, napr. ´Palava´, Deschampsia flexuosa - metluška krivolaká), min. K9</i>	ks	11,000	5,000	55,000
64	M	EupP	<i>Euphorbia polychroma - mliečnik mnohofarebný (v.: 30-40 cm), min. K9</i>	ks	11,000	7,000	77,000
65	M	GauL_do50cm	<i>Gaura lindheimeri - gaura Lindheimerova (kultivary do cca 50 cm, napr. ´Ellura´), min. K9</i>	ks	11,000	10,000	110,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	GauLdo70cm	<i>Gaura lindheimeri</i> - gaura Lindheimerova (kultivary do cca 70 cm, napr. 'Whirling Butterflies', 'Corrie's Gold', 'Rosy Jane'), min. K9	ks	31,000	7,000	217,000
67	M	IriS	<i>Iris sibirica</i> - kosatec sibírsky (kultivary do cca 70 cm, napr. 'Sparkling Rose', 'Steve Warner'), min. K9	ks	26,000	12,000	312,000
68	M	MisS	<i>Miscanthus sinensis</i> - ozdobnica čínska (kultivary do v. cca 120 cm, napr. 'Gnom', 'Ibiza', 'Ghana', 'Krater', 'Nippon'), min. K9	ks	11,000	18,000	198,000
69	M	MolC	<i>Molinia caerulea</i> - bezkolenec belasý (kultivary do v. cca 100 cm, napr. 'Poul Petersen', 'Dauerstrahl', 'Edith Dudzusz', 'Moorhexe'), min. K9	ks	26,000	9,000	234,000
70	M	PanV	<i>Panicum virgatum</i> - proso prútnaté (kultivary do v. cca 120 cm, napr. 'Shenandoah', 'Rotstrahlbusch', 'Prairie Sky'), min. K9	ks	22,000	3,000	66,000
71	M	PenA_do50cm	<i>Pennisetum alopecuroides</i> - perovec psiarkovitý (kultivary do v. cca 30-50 cm, napr. 'Burgundy Bunny', 'Little Bunny', 'Little Honey' a pod.), min. K9	ks	13,000	6,000	78,000
72	M	PerA	<i>Perovskia atriplicifolia</i> - perovskia lebedolistá (kultivary do cca 100 cm, napr. 'Silvery Blue', 'Russian Sage', 'Steel Blue'), min. K9	ks	16,000	12,000	192,000
73	M	SalIN_do50cm	<i>Salvia nemorosa</i> - šalvia hájna (kultivary do cca 50 cm, napr. 'Blue Bouquetta', 'Midnight Purple', 'Rosa Königin'), min. K9	ks	13,000	8,000	104,000
74	M	SalIN_do70cm	<i>Salvia nemorosa</i> - šalvia hájna (kultivary do cca 70 cm, napr. 'Caradonna', 'Mainacht', 'Amethyst'), min. K9	ks	26,000	3,000	78,000
75	M	SedT	<i>Sedum telephium</i> - rozchodník vzpriamený (kultivary do v. cca 50 cm, napr. 'Mr. Goodbud', 'Jose Aubergine', 'Black Knight', 'Matrona', 'Purple Emperor'), min. K9	ks	13,000	6,000	78,000
76	M	VerB	<i>Verbena bonariensis</i> - železník argentínsky (kultivary do cca 60 cm, napr. 'Lollipop', 'Royal Dreams'), min. K9	ks	26,000	3,000	78,000
77	M	trvalky-stratne	okrasné trvalky a trávy - stratné 3%	ks	10,000	5,000	50,000
78	K	185804111.S	Ošetrovanie vysadených kvetín, t.j. vypletie s prípadným odstránením odkvitnutých častí rastlín, s naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine	m2	92,900	2,000	185,800
79	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	219,500	0,500	109,750
80	M	mulč.kôra	mulčovacia kôra (hr. vrstvy 5-7 cm, ref. typ Kôra mulčovacia borovicová 70l 0-40mm, alebo ekvivalent v rovnakej alebo vyššej kvalite)	ks	219,500	3,500	768,250
81	K	obvod. ryha	Vyhĺbenie oddeľujúcej ryhy okolo výsadbovej plochy záhona alebo živého plota na oddelenia týchto plôch od trávnik, hĺbky cca 0,15-0,2 m	b.m	125,300	5,000	626,500
82	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	50,113	1,000	50,113
83	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	50,113	2,000	100,226
84	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	50,113	1,500	75,170

D 99 Presun hmôt HSV 1 472,307

85	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	167,322	3,500	585,627
86	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - rezerva pre práce nepredvídateľné 4,0% - Práce ktoré neobsahuje výkaz výmer budú fakturované HZS alebo podľa cenníka Cenekon	ks	1,000	886,680	886,680




ROZPOČET

Stavba: Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt: SO 03 - Vonkajšie osvetlenie

Miesto: Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1  
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Zhotoviteľ: MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Dátum:  
Projektant:  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 912,270

M Práce a dodávky M 5 912,270

D1 Svietidlá a príslušenstvo 2 641,360

1	K	Pol207	Stožiar vonk.osv. – rúrkový parkový obj.č. 5NY231740KM08, v=4m, SITECO	ks	4,000	150,000	600,000
2	K	Pol208	Elektrická výzbroj stožiaru GURO EKM 2072, 1 x E27	ks	4,000	150,000	600,000
4	K	Pol210	Vonkajšie svetidlo MUSHROOM LUMINAIRE LED, obj.č. 5XA5232K1A28, 1 x 42 W ECO, SITECO	ks	4,000	153,000	612,000
5	K	Pol211	Betónový základ pod stožiar š x dl x h = 0,6 x 0,6 x 1,2 m	ks	4,000	100,000	400,000
6	K	Pol212	Kábel NN, CYKY-J 4x10 mm2	m	200,000	1,000	200,000
7	K	Pol213	Pásik FeZn 30x4 mm2	m	200,000	1,000	200,000
8	K	Pol214	Zvodový vodič FeZn O10mm	m	8,000	1,000	8,000
9	K	Pol215	Svorka SR02	ks	4,000	1,740	6,960
10	K	Pol216	Svorka SR03	ks	8,000	1,300	10,400
11	K	Pol217	Svorka SP1	ks	4,000	1,000	4,000

D2 Zemné práce 2 910,910

13	K	Pol219	Výkop ryhy tr.3 š.0,5m, hl.0,8m,dl.136m	m3	54,400	5,400	293,760
14	K	Pol220	Spätný zásyp hutnený 96% PS š.0,5m, hl.(0,8-0,28-0,2)m,dl.136m	m3	21,800	3,000	65,400
15	K	Pol221	Spätné zahumusovanie hr.0,15-0,40m (priemer 0,28m), š.0,5m, dl.136m	m3	19,040	3,000	57,120
16	K	Pol222	Výstražná fólia 1,08x(136m)	m	147,000	0,050	7,350
17	K	Pol223	Dvojplášťová korugovaná plastová chránička FXKVR 63	m	150,000	3,000	450,000
18	K	Pol224	Betón prostý B25, 0,2 x 0,60 x 136m	m3	16,320	79,000	1 289,280
19	K	Pol225	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN	m	136,000	0,500	68,000
20	K	Pol226	Výkop pre stožiar priamy zapustený v zemine triedy 3	ks	4,000	20,000	80,000
21	K	Pol227	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia B-7,5	m3	6,000	100,000	600,000

D3 Ostatné práce 360,000

22	K	Pol228	Geodetické zameranie	hod	12,000	12,000	144,000
23	K	Pol229	Revízie a revízna správa	hod	10,000	12,000	120,000
24	K	Pol230	Manipulácie v sieti	hod	4,000	12,000	48,000
25	K	Pol231	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	12,000	48,000


# ROZPOČET

Stavba:

Regenerácia vnútrobloku – detské ihrisko Ľudové námestie

Objekt:

**SO 04 - Prípojka picej fontány a drenáž**

Miesto:

Ľudové námestie, 22840/2, 22840/1

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE STAV SK, s.r.o., C Tomašovskej 470/2, 01302

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 355,103**

### D D2

### Vonkajšia kanalizácia - drenáž

**1 486,403**

11	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	73,440	3,000	220,320
12	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	74,909	1,200	89,891
13	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	7,344	7,000	51,408
8	K	Pol163	Obsyp potrubia pieskom bez prehodenia	m3	7,344	8,000	58,752
9	K	Pol164	Štrkopiesok 0-8 B	m3	7,344	25,000	183,600
43	K	212755112	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 65 mm	m	47,800	6,400	305,920
44	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	13,300	7,400	98,420
40	K	Pol219.1	Výkop ryhy tr.3 š.0,5m, hl.0,8m,dl.61,2m	m3	24,480	5,400	132,192
41	K	Pol220.1	Spätný zásyp hutnený 96% PS š.0,5m, hl.(0,8-0,28-0,2)m,dl.61,2m	m3	15,300	3,000	45,900
42	K	Pol221.1	Spätné zahumusovanie hr.0,15-0,40m (priemer 0,28m), š.0,5m, dl.61,2m	m3	9,250	3,000	27,750
21	K	Pol170	Zriadenie kanalizačnej vsakovacej šachty DN1000 - dodávka + montáž; hĺbka 1,82 m	ks	1,000	2,000	2,000
22	K	Pol171	Osadenie liatinového poklopu, priemer 600mm	ks	1,000	19,000	19,000
23	K	Pol172	Liatinový poklop, priemer 600mm	ks	1,000	45,000	45,000
24	K	Pol173	Výkopy, spätný zásyp, šachty	m3	6,250	9,000	56,250
25	K	Pol174	Revízie a skúšky	ks	1,000	150,000	150,000

### D D3

### Vonkajší vodovod

**868,700**

37	K	Pol219	Výkop ryhy tr.3 š.0,5m, hl.0,8m,dl.25m	m3	10,000	5,400	54,000
38	K	Pol220	Spätný zásyp hutnený 96% PS š.0,5m, hl.(0,8-0,28-0,2)m,dl.25m	m3	6,250	3,000	18,750
39	K	Pol221	Spätné zahumusovanie hr.0,15-0,40m (priemer 0,28m), š.0,5m, dl.25m	m3	3,750	3,000	11,250
31	K	VOD06	Spätný ventil 1"	ks	1,000	3,000	3,000
26	K	VOD01	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,0	m	30,000	1,800	54,000
27	K	VOD02	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	25,000	5,000	125,000
28	K	VOD03	Vyhľadávací vodič	m	25,000	1,330	33,250
29	K	VOD04	Výstražná fólia	m	25,000	0,050	1,250
30	K	VOD05	Chránička DN 50	ks	6,000	1,200	7,200
32	K	VOD07	Priamy ventil s vypúšťaním 1/2"	ks	1,000	19,000	19,000
33	K	VOD08	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	1,000	10,000	10,000
34	K	VOD09	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	10,000	10,000
35	K	VOD10	T-kus	ks	1,000	9,000	9,000
36	K	VOD11	Redukovaný nátrubok	ks	1,000	13,000	13,000
45	K	VOD12	Dodávka a montáž vodomernej zostavy	ks	1,000	350,000	350,000
46	K	VOD13	Úprava existujúcej šachty - prierez, chránička a utesnenie	ks	1,000	150,000	150,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]